

ISSN 1105-4239

# ΣΙΦΝΙΑΚά

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ



ΑΘΗΝΑΙ  
1992

Β' / Π'




**ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ**

**ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. ΓΑΪΤΑΝΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΓΑΪΤΑΝΟΥ  
ΙΩΑΝΝΟΥ Θ. ΓΑΪΤΑΝΟΥ**

**ΣΙΦΝΙΑΚΑ**

**ΑΘΗΝΑΙ 1992  
ΕΤΟΣ Β΄ - ΤΟΜΟΣ ΙΙ΄**



εΙ ΑΧΑΡΙΣ ΑΠΑΩΡΘ ΕΠΙ ΤΗ ΘΕΚΩΝΗ ΚΗΦΑΝΟΥ  
 ΓΙΑΣΜΕ ΤΕΣΜΕΩΝ ΔΙ... και εις ομοι μέρου  
 τωι θαυματων σου δαμου μεθα τον νοσημα τωι τωι α  
 σια αρρ... μνοι πγ... πατερ οσι | εχει ον το  
 θεον | κε τε ε ε υπερ των φων κρωι... πγ  
 πνευματι ατι ω σωνημενος α τωι ελο τε και  
 η επγ... πατων ο ε τωι και α ο ρα τωι συμπαθηρι και  
 σωδ η κληριος δι ε φασι τον ενι αυτου ου ου του ευ  
 γουσι φυλαττων ε ε ι ρη ε τωι ορθω δελωντα πρ...

Μουσικό χειρόγραφο της Μονής Προφήτου Ἡλίου (βλ. σελ. 21 ἐπ.)

---

---

# ΣΙΦΝΙΑΚΑ

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ  
ΑΘΗΝΑΙ 1992 ΕΤΟΣ Β΄-ΤΟΜΟΣ ΙΓ΄

---

Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα ἵνα μὴ τι ἀπόλλυται.  
Ἰωάνν. ΣΤ΄, 12.

---

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  
ΣΙΜΟΣ ΜΙΑΤ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  
Ἀμμοχώστου 18α - Περισσός - 142 33 Ν. Ἰωνία, Τηλ. 2797.317  
Τυπογραφεῖο ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Α.Β.Ε.Ε., Ἀρδηττοῦ 12-16,  
116 36 Ἀθήναι, Τηλ. 9214.452

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- |   |          |
|---|----------|
| ● Κατάλογος τῆς ἰδιωτ. Συλλογῆς Γ. Γαϊτάνου     | σελ. 7   |
| ● Ἱερά Πατριαρχική Μονή Προφήτου Ἠλιοῦ          | σελ. 21  |
| ● Ἀνέκδοτα Νομικά Ἐγγραφα Σίφνου                | σελ. 103 |
| ● Τό δημοψήφισμα ἐκλογῆς βασιλέως τὸ 1862       | σελ. 141 |
| ● Σημειώματα, βιβλιοκριτικά, βιβλιοπαρουσιάσεις | σελ. 152 |
| ● Περί Ἀχλυμπάρη, συμπληρωματικά                | σελ. 158 |
| ● Ἱστορικό Ἀρχεῖο Σίφνου                        | σελ. 159 |
| ● Εὐρετήρια                                     | σελ. 179 |

---

Copyright Σ.Μ. Συμεωνίδη


---

ISBN 1105-4239

---

Ἡ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΕΞΟΦΥΛΛΟΥ προέρχεται ἀπὸ ἔγγραφο τῆς 19ης Μαΐου 1822 πού ἀπέστειλαν «οἱ κάτοικοι τῆς νήσου Σίφνου» πρὸς τοὺς Ἀρμοστὰς τοῦ Αἰγαίου Πελάγους. (Μπενάκειο Μουσεῖο. Ἀρχεῖο Ἀγῶνος. Φάκ. 87/3). Εἶναι ἡ παλαιὰ «ΣΦΡΑΓΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΙΦΝΟΥ».

- Συνεργασίες τρίτων δημοσιεύονται ἐφ' ὅσον εἶναι πρωτότυπες καὶ βασίζονται σὲ ἀνέκδοτα, περὶ Σίφνου, στοιχεῖα. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ἀποστέλλονται στὸ περιοδικό σὲ φωτοαντίγραφα, προκειμένου νὰ καταχωρισθοῦν στὸ συγκροτούμενο Ἱστορικό Ἀρχεῖο Σίφνου. Ἐργασίες πού δὲν δημοσιεύονται, ἐπιστρέφονται.



ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΓΑΪΤΑΝΟΣ  
Διδάσκαλος (1816- 1897)



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ  
(1860-1931)  
Καθηγητής - Βουλευτής



ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ  
Ίατρος (1862-1924)

ΣΙΜΟΥ ΜΙΑΤ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ  
ΓΙΩΡΓΟΥ ΝΙΚ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Γ. ΓΑΪΤΑΝΟΥ

Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ἱστορικοῦ βίου κάθε τόπου γίνεται δυνατή ἀπό τίς μαρτυρίες τῶν πηγῶν. Μία ἀπό τίς πηγές αὐτές εἶναι καί τὰ διάφορα ἔγγραφα πού ἀποκαλοῦνται «λυτά», συνήθως μονόφυλλα, καί περιλαμβάνουν κείμενα ποικίλου περιεχομένου, ὅπως δικαιοπραξίες, ἐπιστολές, σημειώματα κ.ἄ. Οἱ λεπτομέρειες τῶν ἐγγράφων αὐτῶν παρέχουν μεγάλες δυνατότητες κατανοήσεως πολλῶν πτυχῶν τοῦ κοινωνικοῦ βίου τοῦ παρελθόντος κάθε τόπου καί δημιουργοῦν τίς προϋποθέσεις γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς Ἱστορίας του.

Μέχρι σήμερα ἦταν γνωστές δύο συλλογές λυτῶν ἐγγράφων τῆς Σίφνου, οἱ ὁποῖες ἐβοήθησαν σημαντικά στήν ἀνασύνταξη τῆς Ἱστορίας της. Ἐκείνη τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Σοφ. Μαριδάκη, καθηγητοῦ-ἀκαδημαϊκοῦ, ἀπό τήν ὁποία ἔχουν δημοσιευθεῖ τὰ μισά περίπου ἔγγραφα, καί ἡ ἄλλη τῶν ἀειμνήστων, ἐπίσης, συμπολιτῶν Νικολ. Ἄπ. Βάου καί Εὐαγγέλου Δημ. Βάου, ἀπό τήν ὁποία ἔχει δημοσιευθεῖ τό 1/3 περίπου τῶν ἐγγράφων της.

Ἦδη, μία νέα συλλογή λυτῶν ἐγγράφων, θεματικά πολυδιάστατη, ἀνασύρεται ἀπό τό ἔρεβος τῆς λήθης γιά νά φωτίσει μέ τὰ πολύτιμα στοιχεῖα της διάφορες πτυχές τοῦ ἱστορικοῦ παρελθόντος τοῦ νησιοῦ μας. Πρόκειται γιά τή συλλογή ἐγγράφων τοῦ ἀειμνήστου διδασκάλου Γεωργίου Θ. Γαϊτάνου, ἡ ὁποία, ὕστερα ἀπό ἐξήντα ὀλόκληρα χρόνια ἀπό τοῦ θανάτου του (1931), χάριε στή θυγατέρα του κ. Εὐρυδίκη Γαϊτάνου, τέως ὑπάλληλο τῆς Ἐθνικῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος, ἔρχεται στό φῶς τῆς δημοσιότητος. Τά «Σιφνιακά» πού μέ τόν πρῶτο τόμο τους ἐνέπνευσαν τήν ἐμπιστοσύνη τῆς κ. Γαϊτάνου, ὥστε νά τους παραχωρήσει ὀλόκληρη τή Συλλογή σέ φωτοαντίγραφα, τιμοῦν τή μνήμη τοῦ ἐμπνευστοῦ τῆς συγκροτήσεώς της καί τῶν ἄλλων μελῶν τῆς διακεκριμένης οἰκογενείας Γαϊτάνου σέ εἰδικές σελίδες τους, διαδηλώνοντας μέ αὐτόν τόν τρόπο τήν εὐγνωμοσύνη τους.

Ἡ «Συλλογή Γαϊτάνου», ὅπως θά ἀποκαλεῖται ἐφεξῆς, περιλαμβάνει δύο μεγάλες κατηγορίες ἐγγράφων εἰδολογικά διάφορες: α) παλαιά ἱστορικά τῆς Σίφνου, κυρίως, καί ἐλάχιστα ἄλλων νησιῶν καί περιοχῶν καί β) ἔγγραφα τῆς οἰκογενείας καί, ἰδιαίτερα, τήν προσωπική ἀλληλογραφία τοῦ Γεωργίου Θ. Γαϊτάνου, τήν αὐτοβιογραφία του, παλαιές ἐφημερίδες, ἐκδόσεις του κ.ἄ. Τά ἔγγραφα τῆς πρώτης κατηγορίας, ποικίλου περιεχομένου, χρονολογοῦνται ἀπό 1689-1877, ἐνῶ τῆς δεύτερης ἀπό 1844-1931.

Μία συνολική παρουσίαση τῆς συλλογῆς, σέ γενικές γραμμές, δίνεται στή συνέχεια μέ δημοσίευση τοῦ καταλόγου πού καταρτίσαμε. Ἡ σύνταξη του ἔγινε κατά περιληπτικό τρόπο, ἀλλ' ἄρκετά περιγραφικό, ὥστε νά εἶναι

εύχερης ή χρησιμοποίηση μεγάλου αριθμοῦ στοιχείων από τυχόν ενδιαφερομένους εὐθύς ἀμέσως. Ἐγγραφα τῆς συλλογῆς πού δημοσιεύονται αὐτοῦσια σέ ἄλλα θέματα τοῦ παρόντος τόμου, ἐπισημαίνονται καταλλήλως. Ἡ δημοσίευση τῶν ὑπολοίπων θά πραγματοποιηθεῖ προσεχῶς μέ τήν ἀνάπτυξη εἰδικῶν μελετῶν πού προγραμματίζονται.

Σ.Μ.Σ./Γ.Ν.Θ.

## Ι. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΛΑΙΑ

### Α΄ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ

1. Καντζελαρικό, 1689, Αὐγούστου 29. «Ἡ κερά Κατερίνα θυγάτηρ τοῦ ποτέ Γεώργη Πρεζάνη πουλεῖ... τῆς κερά Πολύχρονης γυνῆς τοῦ ποτέ Ἰωάννη Γεώργη Ἀποστόλου, τό λιβαδάκι ὁπού ἔχει εἰς τό Βαθύ διά ρεάλια πέντε...». Μάρτυρες: παπα-Νικολός Γοζαδίνος, Γιάκουμος Σκουταργιώτης. Καντζιλιέρης: Γεώργιος Ἀναγνώστου Τουλάκης.

2. Ἰδιωτικό. 1695, Φεβρ. 10. «Ὁ κύρ Νικόλας Τζερίγου... πουλεῖ καί παραδίδει τοῦ κύρ Νικολοῦ υἱός Ἰωάννη Γεώργη Ἀποστόλου τό χωράφι ὁπού ἔχει μέ συκαῖς καί ἓνα δενδρό ἐλιάς στή Νεράϊδα... διά ρεάλια ἐπτά...». Μάρτυς, κύρ Ἀντώνης Κορλαρῆς, Γραφεύς, Γεώργιος Ἀναγνώστη Κουρτεζᾶς.

3. Ἰδιωτικό. 1699, Ἰουλίου 13. «Ὁ κύρ Ἀντώνης Ἰωάννη Πρεζάνης... πουλεῖ καί παραδίδει... τοῦ κύρ Νικολοῦ Ἰωάννη Γεώργη Ἀποστόλου τό μερδικόν του τό χωράφι ὁπού ἔχει εἰς τό λιβάδι τοῦ Βαθιοῦ ἀπό τοῦ κυροῦ του... διά ρεάλια πέντε». Μάρτυρες: παπα-Ἰωάννης Κάτζας, παπα-Ἀντώνης Θωμᾶ. Γραφεύς: Ἀναγνώστης Ποτεντάκης.

4. Καντζελαρικό. 1700, Μαρτίου 9. «Ἡ καιρά Φλουρέντζα γυνή τοῦ ποτέ Νικόλα Γεώργη Γαλίφου... δίδει καί παραδίδει... τοῦ Νικολοῦ Ἰω. Γεώργη Ἀποστόλου τό ἀμπέλι ὁπού ἔχει στή Σκάφη... διά νά πληρώνη τό χαράτζι τοῦ ἰδίου ἀμπελίου... ξεκαθαρίζοντας ὅτι τοὺς Κολητεράνους τοῦ ἰδίου ἀμπελίου ἐπῆραν το γνῶσιν καί κανεῖς δέν ἤθελε νά τό πάρη μόνο διά τό χαράτζι ἐπειδή καί νά εἶναι ἔρημο καί χαράτζι βαρὺ». Μάρτυρες: Σκευοφύλαξ Σίφνου, παπα-Ἀποστόλης Μπουτιέρος. Γραφεύς: Ἰωάννης ἱερεὺς Ντολφίν πρωτοπαπᾶς καί καντζιλιέρης Σίφνου.

5. Ἀντίγραφο ἀνυπόγραφο. 1713 Δεκ. 20. «Ὁ καθηγούμενος τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ παπα κύρ Γεράσιμος μέ τοὺς σύν αὐτῷ πατέρας πουλοῦν καί παραδίδουν... τό χωράφι μέ θεμωνιά πού ἔχουν εἰς τόν Ἅγιον Ἀνδρέα ἀπό τῆς ποτέ Μαρίας Στριμίγκη... τοῦ κύρ Νικολοῦ (χωρίς ἀναγραφὴ ἐπωνύμου), διά ρεάλια ἕξι, ὡς καθῶς οἱ ἀποκοφτάδες τό ἐπόκοψαν, ὁ μάστρο Γεώργης Νικολοῦ Ραφελέτου καί Ἰωάννης Χαλκιᾶς...». (Βλ. σελ. 75, ἔγγραφο Νο 2).

6. Ἰδιωτικό. 1714, Ἰανουαρ. 2. «Ὁ μάστρο Γεώργης Νικολοῦ Λούκα Ραφελέτου... πουλεῖ καί παραδίδει... τό λουρί τό χωράφι, πού ἔχει στοὺς Λούρους τοῦ κύρ Νικολοῦ Ἰωάννη Ἀποστόλου... διά ρεάλια ἓνα...». Μάρτυρες: Ἀγγελέτος Κάτζας, Γεώργης Φιδέλης. Γραφεύς: Ἀναγνώστης Ποτεντάκης.

7. Ἰδιωτικό. 1714, Ἰουνίου 20. «Ὁ σιὸρ Ἀντωνάκης τοῦ παπᾶ Ἰωάννη Ρωμάνου πουλεῖ τοῦ κύρ Ἰωάννη Ἀντώνη Κούκια τό χωραφάκι ὁπού εἶναι εἰς τῆ Ράχη τό ὁποῖον κατάγεται ἀπό τῆς κερά Λαμπρῆς τῆς Κιμουλιάτισσας... καθῶς τό ἐστιμάρησεν ὁ κύρ Ἀπόστολος Κουζουρῆ... διά γρόσια πέντε...». Μάρτυς, Γεώργης Πολυχρόνης. Γραφεύς, διάκος Ναδάλης.

Ὅπισθεν τοῦ ἔγγραφου: 1714, Ἰουνίου 28. «Μέ τό νά σηκωθῆ ὁ Νικολός Πολυχρόνης νά ρεκοσύρη ὡσάν κολητεράνος, ἔστρεψε ὁ κύρ Γεώργης τό πρᾶμα καί τήν

πούληση καί εἶναι νοικοκύρης ὁ Νικολός. Διάκος Ναδάλες ἔγραψα».

8. Ἰδιωτικό. 1714, Ἰουνίου 20. «Ὁ σιὸρ Ἀντωνάκης τοῦ ποτέ παπα-Ἰωάννη Ρωμάνου πουλεῖ... τό χωράφι ὁποῦ εἶναι στή Ράχη τοῦ κύρ Νικολοῦ Ἀποστόλου, τό ὁποῖο κατάγεται ἀπό τῆς Λαμπριανῆς τῆς Κιμουλιάτσας... καί τοῦ ἐμέτρησεν γέννημα πινάκια 10 καί σιτάρι πινάκια τρία ἡμισυ καί ἄσπρα ρεάλια δύο ἡμισυ, ὅλα ρεάλια πέντε Νο 5 ὡς καθῶς τό ἐπόκοψεν ὁ κύρ Ἀπόστολος Κουζουρῆς καί ἐπλήρωσε καί τό χαράτζι τοῦ ἰδίου χωραφίου...». Μάρτυς, Ἀναγνώστης Μαλόβριος. Γραφεύς, Ἀναγνώστης Ποτεντάκης.

9. Ἰδιωτικό. 1714, Σεπτ. 14. «Ὁ κύρ Νικολός Ἀντώνη Τραγάνη πουλεῖ... τό χωράφι ὁποῦ ἔχει στοῦ Μπαρίκου... μέ τή θεμωνιά καί ἀλώνι καί σπιτάκια... τοῦ κύρ Ἰωάννου Ἀποστόλου Φραγκούλη διά ρεάλια πέντε, Νο 5 καθῶς οἱ ἀποκοφτάδες τό ἐπόκοψαν, ὁ κύρ Ἰωάννης Χαλκιᾶς καί Ἰωάννης Ποδενές...». Μάρτυρες: Ζαχαρίας ἱερεὺς, Γεώργης Τριαντάφυλλος. Γραφεύς, Ἀναγνώστης Ποτεντάκης.

10. Ἰδιωτικό. 1714, Νοεμβρ. 10. «Ἡ κερά Μαρία θυγάτηρ Κατερίνας Ἰωάννη Ἀβραῦ μαζί μέ τήν ἀδελφήν τῆς τῆ Φλουρέζα πουλοῦν... τό χωράφι πού ἔχουν γονικόν τως εἰς τοῦ Μπαρίκου τοῦ κύρ Ἰωάννη Ἀποστόλου Φραγκούλη... (διά) ἄσπρα ἔβδομητά, ἤγουν ρ(εάλια) 70, σύμπλιος ὁ ἴδιος ἀγοραστής...». Γραφεύς καί μάρτυς: Ἀναγνώστης Ποτεντάκης.

11. Ἰδιωτικό. 1738, Αὐγ. 13. «Ὁ κύρ Ἀντώνης Ἰωάννου Ἀργυροῦ μαζί καί ἡ γυναίκα του καί τά παιδιά του... πουλοῦν... τό ἀμπέλι ὁποῦ ἔχουν στίς Καμάρες ἀπό τοῦ Μαρκάκη τό μερδικό διά ρεάλια δεκαοκτώ Νο. ρ. 18 τοῦ Γεωργάκη Ἰωάννη Μάρκου...». Μάρτυρες (οἱ ἴδιοι τοῦ ὑπ' ἀριθ. 9): Ζαχαρίας ἱερεὺς, Γεώργης Τριαντάφυλλος. Γραφεύς: Χοροπίσκοπος Σίφνου Ποτεντάκης (ἡ γραφή εἶναι τοῦ Ἀναγνώστη Ποτεντάκη, ἱερέως πλέον καί χωρεπισκόπου Σίφνου).

12. Ἰδιωτικό. 1743, Μαρτίου 10 (;). «Ἡ Μαργετοῦ γυνή Ἀντώνη Ἀργυροῦ πουλεῖ... τό χωράφι εἰς τά Κοπριανά... τοῦ ἀνιψιοῦ τῆς τοῦ κύρ Γεώργη Ἰωάννη Μάρκου διά ρεάλια ὀκτώμισυ Νο ρ(εάλια) 8...». Μάρτυς, Μανώλης Καλέργης. Γραφεύς: Χοροπίσκοπος Σίφνου (Ποτεντάκης).

13. Ἰδιωτικό. 1746, Δεκ. 21. «Ὁ ἀφέντης παπα-λογοθέτης Πρατικός... πουλεῖ τά μισά δέντρον μέ τό χωράφι τό ἐμισόν τοποθεμένα στοῦ Βανγέλλου, ὁποῦ ἔχει ἀγορά ἀπό τοῦ Μαρκάκη Ἀβραῦ, τοῦ κύρ Ἰωάννη Νικολοῦ Πολυχρόνη νά μοιράζουσαν στήν μέση τόν καρπὸν, τόσον στά δεντρά, ὡσάν καί στο χωράφι καθῶς τάχαν καί ἀπό τοὺς γονέους τῶνε καί ὁ κύρ Ἰωάννης ἔδωκεν καί ἐμέτρησεν τοῦ ἀγίου λογοθέτου ρεάλια τέσσερα, Νο ρ. 4...». Ὑπογράφουν: ὁ σακελήου Σίφνου μαρτυρῶ, ὁ λογοθέτης Σίφνου στέργω. Γραφεύς: Μανώλης Καλέργης.

14. Ἰδιωτικό. 1748, Δεκ. 11. «Ὁ δραγουμάνος τοῦ Β(ασιλικοῦ) Στόλου ἐπιβεβαίωθ' ἄνωθεν. «Ὁ μάστρο Μάρκος Νικολοῦ Γεωργάκη Μούρμουνα μαζί καί ἡ συμβία του ἡ Κατερίνα πουλοῦν... τό λιβάδι πού ἔχουν εἰς τό Βαθὺ μέ συκιές καί δενδρά..., ἐβγάζοντας ἓνα δεντρό ὁποῦναι μέσα τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τοῦ Γιωργάκη Ἰωάννη Φραγκούλη... (διά) ρεάλια ἐξήντα πέντε Νο ρ(εάλια) 65...». Μάρτυρες: παπα-Νικολός Ποτεντάκης, Μανώλης Καλέργης. Γραφεύς: Ἀπόστολος ἱερεὺς καί χωροπίσκοπος (ὁ Ποτεντάκης, κατὰ τὴν γραφή του).

15. Ἰδιωτικό. 1776 & 1777, Φεβρ. 2. «Ὁ κύρ Ἰωάννης Ἀφεντάκη πουλεῖ... τό λουρί τό ἀμπέλι εἰς τά Κοπριανά τοῦ Νικολοῦ Διακῆ διά ρεάλια δέκα καί παράδες (δέκα), Νο ρ(εάλια) 10:10...». Μάρτυρες: ὁ ἠγούμενος Ἀθανάσιος (Φιλιππάκης, κατὰ τὴν γραφή του σέ ἄλλο ἔγγραφο) καί ὁ Ζωρξῆς Μπάος. Γραφεύς: πρωτοπαπᾶς Σίφνου Ποτεντάκης (ὁ ἀνωτέρω χωροεπίσκοπος, κατὰ τὴν γραφή του, ἤδη πρωτοπαπᾶς).

16. Ἰδιωτικό. 1804, Ἰουνίου 7. «Μέ τό νά ἔχη ὁ κύρ Μανολιός Γεναρδῆς γράμμα καντζηλαρικόν καί νά κατασταίνει ἐπιτροπικούς τῆς περιουσίας του τόν σιὸρ Κωνσταντάκη Μάτζα καί σιὸρ Βιτωράκη Μάτζα...», οἱ τελευταῖοι «πουλοῦν... τό σπίτι ὁποῦ ἔχει τοποθεμένο εἰς τὴν Καταβατὴν μέ τό κηπάρι, τῆς Φλουρέζας γυνῆς

τοῦ ποτέ Νικολάκη Κουλούρη, διά γρόσια ὀγδοήντα, ἦτοι Ν. γρ(όσια) 80...». Ὑπογράφουν «οἱ ἄνωθεν ἐπίτροποι», Κωνσταντῖνος Μάτζας (ὁ ὁποῖος συμπληρώνει ἰδιοχείρως: «ἡ ἐνορία τοῦ ὁσπητίου νά εἶναι εἰς τόν Χριστόν») καί Βιτώριος Μάτζας. Γραφεύς: Ἀπόστολος Βαφίας.

17. Ἰδιωτικό. 1819, Αὐγ. 23. «Ὁ Κωνσταντῖνος Τζοῦκος ὁμοῦ καί ἡ συμβία του πωλοῦν... τό χωράφι ὅπου ἔχουν προυκίο τους τοποθεμένον εἰς Πλακωτόν, εἰς τόν κύρ Γεώργη Μπενάκη διά τετρακόσια γρόσια, ἦτοι νομ. 400 καί τοῦ δίδει ἀπάνω εἰς τό χωράφι ὁ Γεώργης εἰς τοῦ Μουγκοῦ τό κάτω λουρί...». Μάρτυρες: παπα Ἀποστόλης Κάτζας. Γεώργης Ἀντώνη Ὁρφανοῦ, Βασίλειος Κατζαρίδης. Γραφεύς: Ἀρχων τοῦ Εὐαγγελίου Ποτεντάκης.

18. Ἰδιωτικό. 1822, Μαρτίου 6. «Ἡ Μαρία τοῦ ποτέ Γεωργάκη Τριανταφύλλου γυνή, πουλεῖ τό χωράφι ὅπου ἔχει εἰς τ' Ἀνεμορδίλη, εἰς τόν Ἰωάννη υἱόν Ἀντώνη Σάρη, διά γρόσια πέντε, ἦτοι 5...». Μάρτυς: Δημήτριος Σταυριανός. Γραφεύς: Ζουάννης Θεολόγος.

19. Ἰδιωτικό. 1822, Νοεμβρ. 24. «Ὁ κύριος Δημήτριος Νίκου Μπάου... πουλεῖ πρὸς τόν κύριον Ἰωάννη Ὁθωναῖον τό χωράφι του μέ θεμωνιάν καί ἀλώνι κείμενον εἰς Πλακωτόν, κληρονομικῶς δοσμένον πρὸς τήν συμβίαν του ἀπό τήν μακαρίτισαν θείαν του Φραζεσκίαν Κωνσταντίνου Μάτζα, διά γρόσια 300...». Ὑπογράφουν: Δημήτριος Νίκου Μπάου στέργω καί βεβαιώνω, Γεώργιος Κ (;) Ὁθωναῖος μαρτυρῶ. Γραφεύς: Ἀπόστολος Ὁθωναῖος (πρὸ τῆς ὑπογραφῆς του τό τεκτονικό σύμβολο τῶν δύο παραλλήλων γραμμῶν).

20. Ἰδιωτικό. 1826, Ἀπριλίου 9. «... δῆλον ὅτι πουλεῖ... ὁ Γεώργης Τομάζου τήν μάντρα εἰς τόν τόπο ὅπου ἔχει μέσα στῆς ἀδελφῆς του διά θεμωνιάν εἰς τήν Χαλακιάν καί ἀγοράζει ὁ ἀνιψιός του ὁ Γιάννης τ' Ἀντώνη διά γρόσια ὀγδοήντα Νο 80...». Ὑπογράφει μόνον ὁ Γεώργης Καλλάκης γραφεύς καί μάρτυς.

## Β' ΔΑΝΕΙΑ

1. Ἰδιωτικό ἔγγραφο. 1746, Ὀκτ. 6. «Ἡ κερά Κατερίνα Ἀντώνη Κατζαρίδη ὁμοῦ μέ τόν ἄντρα της τόν μάστρο Μάρκο... ὁμολογοῦν πὼς ἔλαβαν καί ἐπερίλαβαν ἀπό τόν μάστρο Γεώργη Ἰωάννη τοῦ Μάρκου ρεάλια τόν ἀριθμόν ἐξήντα πέντε, Ν. ρεάλια) 65, τά ὅποια τά ἐχρειάστηκαν καί τά ἔδωσαν τοῦ ἀφέντη χοροπισκόπου» γιὰ τήν ἐξόφληση δύο δανείων πού τοὺς εἶχε χορηγήσει ὁ τελευταῖος «εἰς τά τριανταπέντε καί εἰς τά σαράντα τέσσερα». Στόν νέο δανειστή παραχωροῦν «τό λιβάδι μέ τά δέντρη ὅπου ἔχουν γονικόν ἰως εἰς τό Βαθύ... καί τά μονιάσματα εἰς τοῦ Κοσκινᾶ μέ δύο δένδρη ἐλαιοῦ... νά τά καρποτρώγῃ καί νά τά ποσεδέρη ἕως νά λάβῃ τό ἐδικόν του...». Μάρτυρες: Νικόλαος ἱερεὺς Ποτεντάκης, Μανώλης Καλέργης. Γραφεύς: Ἀπόστολος ἱερεὺς καί χωρεπίσκοπος Σίφνου.

2. Ἰδιωτικό. 1780, Ἰανουαρ. 12. «... ὅτι ἔλαβε ὁ πανοσιώτατος παπα κύρ Ἀθανάσιος Φιλιππάκη(ς) παρά τοῦ σιόρ Γιαννοῦ Σοφιανοῦ ρεάλια ἐβδομῆντα ἦτοι ρ. 70 μέ διάφορον πρὸς τά δέκα ἔντεκα...». Ὑπογράφουν: παπα Ἀποστόλης Μπουτέρος μάρτυς καί προηγούμενος Ἀθανάσιος (τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ), «ὑπόσχομαι». Γραφεύς: Ζαννῆς Τριαντάφυλλος. (βλ. σελ. 77).

3. Ἰδιωτικό. 1781, Σεπτ. 2. «... ἡ κερά Μαρία γυνή τοῦ ποτέ κύρ Γεώργη Παχῆ ὁμοῦ καί τά παιδιὰ της... ἔλαβον παρά τοῦ κύρ Ἀθανασίου προηγούμενου ρεάλια τόν ἀριθμόν σαράντα, ἦτοι ρ. 40, διά τά ὅποια τοῦ βάζω ἀμάχι τό ἓνα λιβάδι στό Βαθύ ἀπό τά δύο ὅπου ἔχει...». Μάρτυρες: ὁ σκευοφύλαξ Σίφνου, Γιώργης Τεπεράκης. Γραφεύς: Γεώργης Ντολφίν. (βλ. σελ. 77).

4. Ἰδιωτικό. 1787, Δεκ. 21. «... ἡ κερά Μαρία γυνή τοῦ μακαρίτη Γεώργη Ἰω. Φραγκοῦλη... ἔλαβεν ἀπό τόν κύρ Σταμάτην Πρόκον ρεάλια ἐβδομῆντα ὀκτώ, Νο. ρ.

78 καί νά τοῦ πλερώνῃ τό διάφορον τά δέκα ἔντεκα τόν κάθε χρόνο...». Μάρτυρες: καθηγούμενος τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ Νικηφόρος, προηγούμενος Ἰγνάτιος. Γραφεύς: ὁ σακελλάριος Σίφνου Ποτεντάκης (Ἀπόστολος, ὁ ἀπό χωρεπίσκοπος καί πρωτοπαπᾶς, ὅπως φανερώνει ἡ γραφή του). (Βλ. σελ. 77).

5. Ἰδιωτικό. 1798, Φεβρ. 15. «... ὁμολογεῖ ὁ Ἀντώνης Χαρχάλης πῶς ἔλαβε... ἀπό τόν Φραζέσκο Γεώργη Ραφελίου ρεάλια τόν ἀριθμόν 100... πρὸς τά δέκα ἔντεκα τόν χρόνο...». Μάρτυρες: Νικόλαος Κά(τ)ζας, Ἀνεγνώστης Δελάστης. Γραφεύς: Ζώρξης Μαρινιού Μπᾶος.

6. Ἰδιωτικό. 1813, Φεβρ. 11. «... ὁμολογοῦμε ἡμεῖς οἱ κάτωθεν ὑπογεγραμμένες Φλουρέζα καί Κατερίνα ὅτι ἐλάβαμε δανειακῶς παρά τοῦ διδασκάλου κύρ Κοσμᾶ γρόσια τόν ἀριθμόν δέκα... μέ τό διάφορόν τους τά δέκα ἔντεκα τόν χρόνο...». Ὑπογράφουν: ἡμεῖς Φλουρέζα καί Κατερίνα ὑποσχόμεθα. Παρθένιος Κασαμπαλῆς ἔγραψα καί μαρτυρῶ.

7. Ἐπίσημο, σφραγισμένο μέ τήν σφραγίδα τῆς Κοινότητος Σεριφου. 1818, Ἰουνίου 9, Σέριφος. «...ὅτι ἐλάβαμεν δανειακῶς εἰς χρεῖαν καί ἀνάγκην τοῦ κοινοῦ μας τῆς νήσου Σέρφου παρά τοῦ Γεώργη Μπενάκη ἀπό τά Ξάμπελα γρόσια τόν ἀριθμόν πεντακόσια Νο γρ. 500... ἐπί συμφωνία τόκον πρὸς δώδεκα τά ἑκατόν τόν χρόνο...». Ὑπογράφουν: – οἰκονόμος Λυμβαῖος ὑπόσχομαι – σκευοφύλαξ στέργω – χωρωπίσκοπος στέργω – λαμπαδάριος ὑπόσχομαι – Ἰωάννης Κόντης ὑπόσχομαι – Γεώργιος Πρωτονοτάριος ὑπόσχομαι – Ἀνεγνώστης καί ἐπίτροπος ὑπόσχομαι. Ὅπισθεν τοῦ ἐγγράφου: «Διά χειρός Νικολάου Ἰωάννου Μπάου ἐλάβαμεν τό διάφορον τῆς παρούσης γρόσια 60 ἐν 1819».

8. Ἰδιωτικό, ιδίωγραφο τοῦ δανειολήπτη. 1819, Φεβρ. 10. Κωνσταν(τινούπολις). «Ἐλαβον ὁ κάτωθεν ὑπογεγραμμένος κοινῶς ἀπεσταλμένος τῆς νήσου μας Σίφνου διά ἀνάγκην τοῦ κοινοῦ μας παρά τοῦ Ἰωάννη Ἀντωνίου Σάρη γρόσια τόν ἀριθμόν ἑξακόσια Ν. 600... πρὸς ἐν τά ἑκατόν τόν μήνα...». – Ζανῆς Ἀλεξάνδρου Καμπάνης κοινῶς ἀπεσταλμένος βεβαιῶ.

9. Ἰδιωτικό, ἀντίγραφο. 1820, Ἀπριλ. 16, Σέριφος. «... ὁ κύρ Ἀναγνώστης παπα Κυργιάκου... ἔλαβα διά χρεῖαν καί ἀνάγκην μου παρά τοῦ κύρ Ἰωάννη Ἀντώνη Σάρη γρόσια τόν ἀριθμόν ἑξακόσια... μέ τό διάφορόν τους πρὸς δώδεκα τά ἑκατόν τόν χρόνο...»

– Ἀναγνώστης παπᾶ Κυργιάκου ἔλαβα τά ἄνωθεν καί ὑπόσχομαι

– Παναγιώτης παπᾶ Νικολάου γραφεύς καί μάρτυς. (Ὑπάρχει καί ἄλλο ἀντίγραφο διά χειρός Νικολάου Χρυσογέλου).

10. Ἰδιωτικό. 1840 Μαρτίου 1 (σέ ἐπίσημο ἀντίγραφο ἐν Ἐρμουπόλει 3 Σεπτ. 1843). «... ἡ ὑποφαινομένη Μαρία σύζυγος τοῦ Νικολῆ Ἀλμπέρτη ἐδανείσθηκα παρά τοῦ ἀξαδέλφου μας Ἰωάννου Σάρη δρχ. 130...» πρὸς 10% ἑτησίως.

Ὑπογράφει γιά τήν ἀγράμματη δανειζομένη ὁ ἱεροδιάκονος Νικόδημος καί μάρτυς.

## Γ' ΠΡΟΙΚΩΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

1. Ἔτους 1717, Μαΐου 26. Δημοσιεύεται στίς σελ. 105-106.
2. Ἔτους 1746, Σεπτ. 21. Δημοσιεύεται στίς σελ. 106-108.
3. Ἔτους 1762, Σεπτ. 4. Δημοσιεύεται στίς σελ. 109-110.
4. Ἔτους 1783, Φεβρ. 1. Δημοσιεύεται στίς σελ. 110-112.
5. Ἔτους 1788, Ἰαν. 30. Δημοσιεύεται στίς σελ. 112-115.
6. Ἔτους 1813, Φεβρ. 5. Δημοσιεύεται στίς σελ. 115-117.
7. Ἔτους 1816, Ἰαν. 28. Δημοσιεύεται στίς σελ. 117-119.
8. Ἔτους 1820, Σεπτ. 26. Δημοσιεύεται στίς σελ. 119-121.

## Δ' ΔΙΑΘΗΚΕΣ

1. Έτους 1700, Φεβρ. 11, τῆς «καιρά Πολύχρονης γυνῆς τοῦ ποτέ Ἰωάννη Γεώργη Ἀποστόλου». Δημοσιεύεται στίς σελ. 127-129.
2. Έτους 1774, Αὐγ. 29, τῆς «κυρά Μαργιάς θυγάτηρ τοῦ ποτέ Ἀντώνη Βερνίκου». Δημοσιεύεται στίς σελ. 133-135.
3. Έτους 1826, Νοεμβρ. 28, τῆς «κερά Κατερίνας τοῦ ποτέ μακαρίτη Γεώργη Παχῆ θυγάτηρ». Δημοσιεύεται στίς σελ. 139-140.

## Ε' ΔΩΡΕΕΣ

1. Ἰδιωτικό ἔγγραφο. 1809. Μαΐου 29. «... ὅτι ἐγὼ ἡ κερά Μαρία γυνή τοῦ ποτέ Ἰωάννου Ζαχαρένιου, στοχαζομένη ὅτι ὁ γαμβρός μου ὁ κύρ Ἰωάννης χρειάζεται τόπον διά νά κάμη θεμωνιάν, ἴδια μου θελήσει τοῦ δίδω τό χωράφι... τοποθετημένον εἰς τό Σκοτεινόν...». Μάρτυς: παπα-Γιαννούλης Ζαμπέλης. Γραφεύς: «ὁ πριμηκήριος Σίφνου».
2. Ἰδιωτικό. 1821, Αὐγούστου 23. «Διά τοῦ παρόντος χάριστηρίου γράμματος δηλον ποιῶ ὅτι χαρίζω πρὸς τὴν θυγατέραν μου Κατερινάκη τὰ ὀσπήτια... ὅπου ἔχω κληρονομίαν τοῦ μακαρίτου θείου μου οἰκονόμου κείμενα εἰς τὴν γειτονίαν τοῦ Ἁγίου Νικολάου... καὶ ἡ ἐνορία αὐτῶν... νά εἶναι εἰς τὴν ἐκκλησίαν τῆς Παναγίας τοῦ παπα Νικολάου Ναδάλε καὶ νά εἶναι εἰς χρέος... νά κάνη μίαν λειτουργίαν εἰς τὰς τρεῖς Νοεμβρίου διά τὴν ψυχὴν τοῦ μακαρίτου θείου μου οἰκονόμου Νικοδήμου ἱερομονάχου... Κωνσταντῖνος Μάτζας βεβαιῶ».

## ΣΤ' ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1. Ἰδιωτικό. 1775, Ἰουνίου 16. «Ὁ ἅγιος καθηγούμενος τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ καὶ οἱ λοιποὶ πατέρες... ἔδωσαν τοῦ ἐν ἱερομονάχοις κύρ Ἰωακείμ τό λιβάδι ὅπου ἔχουν εἰς τόν Πλατύν Γιαλόν...». Δημοσιεύεται στή σελ. 76.
2. Ἰδιωτικό. 1791, Σεπτ. 14. «Μέ τό νά μισεύη ὁ Ἰωάννης τοῦ Νικολάκη Ἀρφάνης, ἐσυμφώνησε μέ τόν Ἀντώνη τοῦ Ἰωάννη Χαρχάλλη καὶ τοῦ ἔδωσεν... τό λιβάδι ὅπου ἔχει εἰς τό Βαθύ νά τό καρποτρώγη καὶ νά πλερώνη τό χαράτζι του...». Μάρτυρες: παπα Ἰωάννης Ντεστουνιάνος. Γραφεύς: Ἀπόστολος Βαφία.
3. Ἰδιωτικό. 1812, Μαρτίου 17. «... ἐσυμφώνησεν ὁ πανοσιώτατος παπα κύρ Παρθένιος Κασαμπαλῆς μετά τῆς κυρά Φλουρέζας Παλῆ καὶ δίδει ἡ κερά Φλουρέζα τὰ πράματά της εἰς τό Βαθύ διά ἀμάχην πρὸς τόν ρηθέντα παπα-κύρ Παρθένιον διά γρόσια ὀκτακόσια...». Μάρτυρες: Μακάριος ἡγούμενος τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ, Ἀποστόλης Ἰωάννου ἐπίτροπος τῆς Κατερίνας καὶ Φλουρέζας. Γραφεύς: Μαρίνος Μπῶος.

## Ζ' ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ

1. Ἰδιωτικό. 1735, Ἀπριλίου 29. «Ἐπειδὴ καὶ νά φαίνεται ἓνα σκρήτο καμωμένο ἀπό τόν Ἀντώνη παπα-Κατζαρίδη μέ τὴν συμβίαν του πῶς ἔλαβαν χειροδότως ἀπὸ τόν ἀφέντη χωροπίσκοπον ρεάλια εἴκοσιν... τὴν σημερινὸν ἐλογαριαστήκαν μέ τὴν θυγατέραν του κερά Κατερίνα...». Μάρτυς: Γεώργης Τριαντάφυλλος. Γραφεύς: ὁ σκευοφύλαξ Σίφνου.
2. Ἰδιωτικό. 1744, Αὐγούστου 20. «... μέ τό νά ἔχη νά λάβη ὁ Γιαννάκης Τουλάκης ἀπὸ τοὺς Κατζαρίδηδες... καὶ νά γυρεύη τό ἐδικόν του... φαίνεται ἡ Κατερίνα



Κατζαρίδα ὡσάν κληρονόμος καί βάζει τό χωράφι στοῦ Κοπανῶ», ἐνέχυρο «τοῦ αὐθέντη χωροπισκόπου Ποτεντάκη διά ρεάλια 15...» προκειμένου νά ἐξοφλήσει τόν Τουλάκη κλπ. Μάρτυρες: Χαρίτων ἱερομόναχος, Ἰωάννης Μπᾶος. Γραφεύς: ὁ ἡγούμενος τῆς Βρύσης Ἰωσήφ.

3. Ἰδιωτικό. 1796, Μαΐου 1. «... ὁμολογεῖ ὁ Ἀντώνης Χαρχάλης πῶς διά τήν ὁμολογίαν πού εἶναι ὑποσκεμένος ὁ Τζωρτζάκης... καί διά τήν ὁμολογίαν τοῦ Κωνσταντάκη Τζωρτζάκη Μάτζα... καί τοῦ Μακαρίου... καί τῆς Σφακιανῆς...» ὅτι θά πληρωθοῦν ἀπ' αὐτόν. Μάρτυρες: Νικόλαος χαρτοφύλαξ, Ἀντώνης Τουλφῆς. Γραφεύς: Δημήτρης Τζοῦκος.

## Η΄ ΑΛΛΑΞΙΕΣ

1. Ἰδιωτικό. 1701, Μαρτίου 25. «Ὁ κύρ Θεωδωρῆς Ἀντώνη Σπίθα... καί ὁ κύρ Νικολός Γεώργη Ἰωάννη Ἀποστόλου... ἐσυμβάστηκαν καί δίνει ὁ ἄνωθεν Θεοδωρῆς τοῦ ἄνωθεν κύρ Νικολοῦ τό χωράφι ὅπου ἔχει στόν Ἅγιον Ἀνδρέαν καί ὁ κύρ Νικολός τοῦ δίνει τό χωράφι ὅπου ἔχει στόν Ἅγιον Ἰωάννην τοῦ Φάρου...». Μάρτυρες: Ἀντώνιος Πρατικός, Γεώργης παπα Γιαννούλη Ζαμπέλης. Γραφεύς: ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος καί πρῶην ἡγούμενος (τῆς κυρίας Βρυσιανῆς).

2. Καντζιλαικό. 1738, Δεκεμβρ. 10. «... ὁ Χρουσῆς Κουζουρῆς καί ὁ Ἰωάννης Τζαμπουνιέρης... κάνουν τήν παρόν ἀλλαξίαν... καί δίδει ὁ Χρουσῆς τοῦ Ἰωάννου τήν θεμωνιά ὅπου ἔχει εἰς τ' Ἀφεντικά καί ὁ Ἰωάννης δίδει τοῦ Χρουσῆ τήν θεμωνιά ὅπου ἔχει εἰς τόν Θῶλο...». Μάρτυρες: Νικολός Γρυπάρης, Ἰωάννης Δραγάτζης. Γραφεύς: Σταμάτης Γρυπάρης καντζιλιέρης.

3. Ἰδιωτικό. 1831, Ἰουλίου 26. «Ὁ κύρ Ἰωάννης Κρῖνος ἐσυμφώνησεν μετά τῆς κυρίας Μαργαρίτας Καργιότενας δίδοντάς του τά λιβάδια τῆς εἰς Ἀποκοφθό μέ τά λουργιά ἀπέξω ὅπου ἔχει ἀγορά ἀπό τόν Γ. Πατέρα καί λαμβάνει τήν σήμερον μετρητά γρόσια 300 καί τό χωράφιον μέ ἐλαιόδενδρα κείμενα εἰς τόν Ἅγιον Θεολόγον διά γρόσια ἑκατόν...». Μάρτυρες: Νικόλαος Πρατικός, Κωνσταντῖνος Μαργαρίτας Ἀλιμπέρτη «μῆ γνούς αὐτή γράφειν βεβαιῶ τά ἄνωθεν». Γραφεύς: Γ(εώργιος) Μαρούλης καί δημογέρων.

## Θ΄ ΔΙΑΦΟΡΑ

1. Ἐπιστολή. 1753, Αὐγούστου 14. «Ὅλοι οἱ πατέρες ἱερομόναχοι καί μοναχοί τοῦ Προφήτου Ἥλιου» γράφουν πρὸς τόν «αὐθέντη σιόρ Τζωρτζάκη», ἀγνώστου ἐπωνύμου, ἐπί ζητημάτων τῆς Μονῆς.

Δημοσιεύεται στίς σελ. 75-76.

2. Σημείωμα. Μέ ἀναγραφές χορηγήσεως δανείων κατά τά ἔτη 1779, 1782 καί 1783 πρὸς διαφόρους.

3. Ἐπιστολή. 1789, Ἰανουαρ. 9 ἀπό Γκιουζέλ Ἀσάρι, τοῦ Ἰωσήφ ἱεροδιακόνου πρὸς συγγενεῖς του στη Σίφνο.

4. Ἀπάντηση, 1818 Νοεμβρίου 29, τοῦ πρωτοπαπᾶ Σίφνου πρὸς τόν Οἰκουμηνικό Πατριάρχη ἐπί διαταγῆς του «περὶ τῆς ὑποθέσεως τῆς μεταξύ τοῦ Νικολοῦ Ζαχαρένιου καί Ἰωάννη παπά Ἀθανασίου καί τῆς διαφορᾶς αὐτῶν τῆς περὶ τοῦ χωραφίου...».

5. Ἀπόφαση Πρωτοκλ. Δικαστηρίου Κεντρ. Κυκλάδων. Νάξος, 9 Ἰουλίου 1830. «Περὶ τῆς διαφορᾶς μεταξύ Νικολάου Κρεββατᾶ, ἐνάγοντος καί τῶν παριστανόντων τήν Κοινότητα τοῦ Κάστρου κατά τό 1819 ἔτος κυρίων Βαρθολομαίου Βιτζαρᾶ, Ἱερωνύμου Μπαρότζη, Γασπάρεως Σουμαρίπα, Ἰακώβου Σουμαρίπα, Χρουσῆ Σουμαρίπα, Στεφάνου Σουμαρίπα καί τοῦ Πέτρου Βιτζαρᾶ, ἐναγομένων».

6. Ἀπόδειξη. 1830, Σεπτ. 19, Νάξος, ἐπ' ὀνόματι Ἀποστόλου Γρυπάρη ὅτι

«επλήρωσεν εἰς τό Ταμεῖον (τοῦ Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου)... δι' ἀπάντησιν καί ἀντίγραφα γρόσ. 6 καί παράδαις 24, ἴτοι φοίνικας δύο καί λεπτά ἐξήκοντα τέσσαρα».

7. Ἰδιωτικόν ἐνοικιαστήριον», 1835, Σεπτ. 27. Ὁ Ξενοφών Σεργιάννης, ἔμπορος, ἐνοικιαστής τοῦ φόρου τῶν ἐλαιῶν, ὑπενοικιάζει τοῦτον στό Νικόλαο Κουλλούρη, γεωργό, μόνο διά τά χωρία Ἐξάμπελα καί Καταβατή. Ὑπογράφουν οἱ συμβαλλόμενοι καί οἱ Μάρτυρες Ζ. Δεκαβάλες (;) καί Ἰωάννης Ψυλιάκος.

8. Πιστοποίηση. 1838, Ἀπριλίου 7. Ὁ Εἰρηνοδίκης Σίφνου Μ. Βᾶος, πιστοποιεῖ ὅτι «ὁ κύριος Γεώργιος Ψυλλιάκος, κάτοικος τοῦ Δήμου Σίφνου... ἐγγυᾶται διά τόν κύριον Νικόλαον Δραγάτην, ἀπερχόμενον ἐκτός τῆς ἐπικρατείας εἰς Κωνσταντινούπολιν, δι ὑποθέσεις του, ὅτι δέν θέλει καταχρασθεῖ τό ὁποῖον τῷ δίδεται ἐξωτερικόν διαβατήριον...».

9. Ἀπόφαση τοῦ ἐν Σύρῳ Δικαστηρίου τῶν Πρωτοδικῶν, τῆς πρώτης Φεβρ. 1843. Ἐνάγων ὁ ὑποτελώνης Σίφνου, ἐναγόμενοι οἱ Ζανῆς Καμπάνης, Γ. Λάντσης, Πέτρος Κ. Βᾶος, Γεώργιος Ὁθωναῖος, Νικόλαος Βατῆς, Νικόλαος Πανώργιος, Νικόλαος Δ. Καμπάνης, ... Μαυρουδῆς καί Μαρίνος Βᾶος, δημότες καί κάτοικοι Σίφνου, διά χρέος αὐτῶν πρὸς τόν πρῶτον ἐκ δρχ. 848, 78.

Συνημμένη ἀπόφαση τῆς 21 Ἰουνίου 1840 τοῦ Εἰρηνοδίκου Σίφνου (εἰρηνοδίκης Πέτρος Κ. Πᾶος, ὑπογραμματεὺς Ι.Α. Πρεζάνης). Ἐνάγοντες: Μαρία Ν. Δεπεράκη καί Πέτρος Μυτιληναῖος. Ἐναγόμενος: Ἰωάννης Ν. Ὁθωναῖος. Περί ἐξαργυρώσεως ὑπὸ τοῦ ἐναγομένου «ἐκ τῶν εἰς χεῖρας τῶν ἐναγόντων χρεωστικῶν ὁμολογιῶν χρονολογούμενων... ἀπὸ 30 Νοεμβρ. 1820 καί 21 Μαρτίου 1821...».

10. Εἰδικό Ἐπιτροπικό. 1844, Αὐγούστου 16. Πέραν τῆς ΚΠόλεως, ἐνώπιον τοῦ Προξεν. Διευθυντοῦ τῆς Ἑλλην. Πρεσβείας, «Ἡ γραῖα Ζωή Παλαιοκαπᾶ, Σιφνία, προσωρινῶς διαμένουσα ἐνταῦθα... ἀποκαθιστᾶ πληρεξούσιον γενικόν καί εἰδικόν ἐπίτροπόν τῆς τόν κύριον Μαρινάκη Μπαῶν διά νά διεκδικήσῃ τά κληρονομικά δικαιώματά τῆς παρά τῶν κατεχόντων τά εἰς αὐτὴν ἀνήκοντα κτήματα» στὴ Σίφνο.

11. Δίπλωμα ἀπονομῆς Ἀριστείου τῆς 26 Μαΐου 1845 «εἰς τόν Κωνσταντῖνον Μανόν ἐντίμως μεθέξαντα τοῦ ὑπὲρ ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλλάδος ἡρωϊκοῦ Ἀγῶνος...».

12. Ἐξοφλητικό. 1847, Ὀκτωβρ. 10. «Ἐνώπιον τοῦ συμβολαιογραφοῦντος πρώτου εἰρηνοδικιακοῦ παρέδρου Σίφνου Ι.Π. Ραφελέτου... καί ἐνώπιον τῶν μαρτύρων Ἀποστόλου Βαφία, ἐμπόρου καί Λουρέντζου Δραγάζη, καφεπώλου, ἐνεφανίσθη ἡ κυρία Μηλιά, σύζυγος Γεωργίου Πρεζάνη (;) καί ὁμολογεῖ» ὅτι ἔλαβε δραχ. 105, τίς ὁποῖες τῆς χρεωστοῦσε «ἡ ἀποθανοῦσα Σταματούλλα Πάτμισα... διά ἓνα ὀσπιτότοπον τόν ὁποῖον εἶχε πωλήσει εἰς τὴν ρηθεῖσαν Σταματούλαν». Τά χρήματα ἐπλήρωσε «ὁ υἱὸς τῆς ἀποθανούσης Σπυρίδων Πάτμιος».

13 Ὑπουργικὴ Ἐγκριση (ἀντίγραφο τῆς 6 Μαρτίου 1855), «τῶν εἰς δημοπρασίαν ἐκποιήσεως ἐκτεθέντων κτημάτων τῆς ἐν Σίφνῳ Μονῆς τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου ἢ τῆς Βρύσεως...». Ἀγοραστῆς: «τοῦ ἐν Ἀμπελάκια» κτήματος «ὁ Ἀντώνιος Νικόλ. Μαστρόκαλος διά δρχ. 1.120», «τοῦ ἐν Πλατεία, ὁ Ἀντώνιος Μαζουράνης διά δρχ. 420», καί «τοῦ ἐν Βίγλα, ὁ Ἀντώνιος Προυνιας, διά δρχ. 600». «Ἐπὶ τῶν λοιπῶν τριῶν (κτημάτων) τῶν εἰς τὰς θέσεις Πούντα, Λευκίδια καί Φάρον προσηνέχθησαν τιμαὶ πολλῶ κατώτεροι τοῦ ἐλαχίστου ὄρου» καί δέν ἐγκρίνεται ἡ μεταβίβασή τους. Τό ἀντίγραφο τοῦ ἐγγράφου ὑπογράφουν «ὁ ἡγούμενος Ἱερεμίας Ψυχούλης (καί ὁ σύμβουλος) Ἀνθιμος Ζαμπέλης».

14. Διαβατήριον. 1856, Ἰουλίου 8, ἐν Ἀθήναις. Ὁ ἐπὶ τοῦ Βασ. Οἴκου καί τῶν Ἐξωτερικῶν Σχέσεων Ὑπουργός «παρακαλεῖ ὅλους τοὺς Ἀξιωματικούς τοῦ Βασιλ. τῆς Ἑλλάδος, πολιτικούς καί στρατιωτικούς καί τοὺς τῶν φίλων Δυνάμεων, ν' ἀφῆσωσιν ἐλευθέραν τὴν δίοδον εἰς τόν κύριον Ἰωάννην Γ. Βενάκη, ὑπήκοον Ἑλληνα, ἐτῶν 38, δημότην Σίφνου, ἀπερχόμενον εἰς Κωνσταντινούπολιν δι' ὑποθέσεις του

χωρίς νά ἐμποδισθῆ...» (Ἐξεδόθη ὑπό τῆς Νομαρχίας τῶν Κυκλάδων, 25 Ἰουλίου 1856).

15. Κλήτευση. 1857, Ἰουνίου 12. «Ὁ παρά τῷ Πταισματοδικεῖῳ Σίφνου Δημόσιος Κατήγορος» κλητεύει «τούς παρά πόδας σημειούμενους κτηνοτρόφους (δέν ἀναφέρονται ὁμῶς τὰ ὀνόματα) νά ἐμφανισθῶσιν εἰς τό ἀκροατήριον... διότι δέν ἐδήλωσαν τὰ ζῶα τους οὐδόλως ἢ ἄλλοι ἐλλειπῶς». Ἀναφέρεται «ὁ παρά τῷ Πταισματοδικεῖῳ Σίφνου Κλητήρ Νικόλαος Ραφελλέτος» καί ὑπογράφει «ὁ Δημαρχῶν Πάρεδρος, ὡς Δημόσιος Κατήγορος, Ξ. Διαλησμάς».

16. Ἀναφορά. 1869, Σεπτ. 18. Ὁ Ταχυδρ. Ἐπιστάτης Μεσσηνίας πρὸς τὴν Γεν. Διεύθυνσιν τῶν Ταχυδρομείων «περὶ τῶν κατασχεθέντων φύλλων τῆς ἐφημερίδος «ὁ Προμηθεύς»».

17. Πληρεξούσιο. 1877, Ἰουλίου 13. Πέραν ΚΠόλεως. Ἐν τῷ καταστήματι τοῦ Ἐμπορ. Γραφείου τῆς Β. Ἑλληνικῆς Πρεσβείας... «ὁ Φρασῆς Πιτῆς, Ἕλληνας, δημότης Σίφνου, μάγειρος... διορίζει πληρεξούσιον καί ἀντίκλητόν του τόν ἐν Σίφνῳ κατοικοῦντα πενθερόν του Ἀντώνιον Μαζουράνην, κτηματιαν... ἵνα ζητήσῃ διὰ παντός νομίμου μέσου τὴν ἐγκατάστασιν εἰς ὄνομα τοῦ ἐντολέως του τούτου τόν ἀγρόν ὃν ἠγόρασεν παρά τῆς Φλουροῦς, συζύγου Νικολάου Γιαννοπούλου, θυγατρὸς Νικολάου Ζαμπλάκου, κείμενον εἰς θέσιν Βαθῦ τῆς Σίφνου ἀντὶ λιρῶν ὀθωμανικῶν χρυσῶν 43...».

## II. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΓΑΪΤΑΝΟΥ

### Α΄ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. ΓΑΪΤΑΝΟΥ

1. Δήλωσις Ὑπηρεσιῶν. Τοῦ Θ. Γαϊτάνου, σχολάρχου ἐν Νάξῳ, τὴν 7 Μαρτίου 1866: «... γεννηθεὶς εἰς τό χωρίον Ἐξαμπέλων, τοῦ Δήμου Σίφνου, τῆς Ἐπαρχίας Μήλου, τὴν 5 Αὐγούστου 1816, ὡς καί ἐν τῷ ὑπ' ἀριθμ. 65 ἀπολυτηρίῳ τοῦ Γυμνασίου Ἀθηνῶν καταφαίνεται, νυμφευθεὶς ἐν Σίφνῳ τὴν Κα Καλλιόπην Ζ. Πρεζάνη, τὴν 25 Ἰουλίου τοῦ 1850, καί ἔχων τέκνα τὰ ἐξῆς, Αἰκατερίναν, γεννηθεῖσαν τῷ 1852, Φλωρῆν τῷ 1855, Πέτρον τῷ 1857, Γεώργιον τῷ 1860, Ἰωάννην τῷ 1862 καί Κλεάνθην τῷ 1864, ἦτοι τέκνα ἕξ... Ὁμολογῶ ὅτι ἐξετέλεσα τὰς κατωτέρω περιγραφομένας ὑπηρεσίας, χορηγούσας μοι δικαίωμα πρὸς σύνταξιν...». Καί ἀπαριθμοῦνται οἱ διδασκαλικαὶ ὑπηρεσίαι του: α) στὸν Πόρο, 1843-1844, β) Μῆλο, 1844-1847, γ) Πόρο, 1847-1849, δ) Σέριφο, 1849-1850, ε) Πάρο, 1850-1851, στ) Μύκονο, 1851-1852, ζ) Ὑδρα, 1852-1853, η) Νησίον, 1853 (2 Σεπτ.-19 Ὀκτ.), θ) ἑλληνικὸ στή Νάξο, 1853-1857, ι) Ἄνδρο, 1857-1859. ια) Κέα, 1859-1860, ιβ) Νάξο, 1860-1862, ιγ) Σίφνο, σχολάρχης, 1862-1863, ιδ) Ἀνδρίτσαινα, 1863, Αὐγουστο, ιε) Λεωνίδιο, 1863, Αὐγ.-Νοεμβρ., ιστ) Νάξο, 1863-1864, ιζ) Σίφνο, 1864-1865, ιη) Τῆνο, 1865, Μάρτ.-Αὐγ. ιθ) Νάξο, 1865-1866. Στό σημεῖο αὐτό κλείνει ἡ δήλωσις μέ ἄθροισμα 22 ἐτῶν καί 10 μηνῶν. Καί συνεχίζει: κ) Σίφνο, Σεπτ. 1868/Μάρτ. 1869, κα) Νάξο, 1869-1871, Δεκεμβρίου 1, ὅποτε ἀπελύθη. καί κβ) Νάξο, Ἰαν. 1872, μέχρι 29 Αὐγ., νέα ἀπόλυσις, ὀριστική. Ἐπὶ τοῦ κάτω, λευκοῦ, μέρους τοῦ φ. 2 τῆς δηλώσεως ἔχει ἀναγράψῃ σημεῖωσι γιὰ τὴν πρώτη ἀπόλυσή του, ὅπου μεταξύ ἄλλων: «... ὁ Τμηματάρχης Παντουζῆς, ὑπ' ἄλλων ἀναγκασθεὶς, Προβλεγγίων βεβαίως, εἶπεν ὅτι εἶμαι γέρον...» γιὰ νά ἀπολυθεῖ.

2. Ἐγγραφο, ἀριθ. 524/15 Μαΐου 1844 τοῦ Δημάρχου Μήλου Ἰακώβου Ταταράκη, πρὸς Θ. Γαϊτάνον, ἑλληνοδιδάσκαλον Μήλου, ἔκφρασις λύπης γιὰ μετάρθεσίν του καί εὐγνωμοσύνης «διὰ τὸν ἀκάματον ζῆλον» του κλπ. Ἀκριβὲς ἀντίγραφον ἀπὸ τὸν γιὸν του Γ.Θ. Γαϊτάνον γιὰτὶ «κατ' αἰτησιν τοῦ διευθύνοντος τὸ Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

Μήλου κ. Ίω. Χατζιδάκη, έστειλεν αὐτῷ τὸ πρωτότυπον, ἵνα κατατεθῆ εἰς τὸ Ἄρχειον» τοῦ σχολείου.

3. Ἀντίγραφο τοῦ ὑπ' ἀριθ. 71/2 Ἰουλίου 1846 τοῦ ἐπάρχου Μήλου Α.Ι. Ταταράκη «πρὸς τὸν ἑλληνοδιδάσκαλον Κον Θ. Γαϊτάνον» ἐπαίνου «διὰ τὴν ἐπιμέλειάν του».

## Β' ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΓΑΪΤΑΝΟΥ

1. Αὐτοβιογραφία, πολυσέλιδη καὶ ἐμπεριστατωμένη, πού ἔχει γραφεῖ «ἐν Σίφνῳ τῇ 29 Δεκεμβρίου 1929».

Ἄποσπάσματα τῆς ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ ἀπὸ τὸν Σ.Μ. Συμεωνίδη, γιὰ τὴ συγγραφή τοῦ βιβλίου του «Ἱστορία τῆς Σίφνου», Ἀθῆναι 1990.

2. Πολιτικά ἔγγραφα.

α) Ἐντυπος, ὁ κυβερνητικὸς συνδυασμὸς Φιλελευθέρων τοῦ Νομοῦ Κυκλάδων, 11/24 Νοεμβρίου 1910. Ὑποψήφιοι Ἐπαρχίας Μήλου οἱ Γαϊτάνος Γεώργιος, Προβελέγγιος Χαρίλαος.

β) Τηλεγράφημα (12-4-1924) Ἀλεξ. Παπαναστασίου πρὸς Γεώργιον Γαϊτάνον.

γ) Ὅμοιον (5-10-19;) Ἐλευθ. Βενιζέλου «πρὸς Γ. Γαϊτάνον, τέως βουλευτὴν».

3. Ἐπιστολές

α) 1913. Ἀπριλίου 3, ἐν Σίφνῳ, τοῦ Ἀριστομ. Προβελέγγιου, πρὸς Γ. Γαϊτάνον. «Ἀγαπητέ φίλε... χαρὰν πού ἐπροξένησες εἰς τὸν ἐρημίτην ποιητὴν».

β) 1923, Ἰουλίου 21/24, Ἀθῆναι, τοῦ Νικ. Παππᾶ, Προέδρου Συνδέσμου Σιφνίων (ἐν ὄψει πραγματοπ. ἐκδρομῆς τοῦ Συνδέσμου στὴ Σίφνο, παρακαλεῖ Γ. Γαϊτάνον γιὰ διοργάνωση ἐκδηλώσεων κλπ.).

4. Χειρόγραφα ἄρθρων-ὀμιλιῶν-ποιημάτων.

α) Γ. Γαϊτάνου πρὸς ἔφημ. «Ἐστία» μέ θέμα «οἱ Γερμανοὶ καὶ τὰ Γουρουνόπουλα», μετὰ τὴ δημοσίευση στὸ φ. τῆς 11 Νοεμβρ. 1918 σχετικοῦ ἀνεκδότου. Ὁ Γαϊτάνος ἀναφέρεται στὴ συνήθεια τῶν Σιφνίων νά τρώγουν γουρουνόπουλα «πού τὰ ὀνομάζουν... Γερμανούς».

β) Γ. Γαϊτάνου πρὸς «Ἐφημερίδα τῶν Κυκλάδων» μέ τίτλο «Ἄπαξ διὰ παντός» (1917).

γ) Ἀγνώστου, ἡμιτελές (ὑπάρχουν οἱ 4 πρῶτες σελίδες μόνο), μέ τίτλο «Ἡ σύστασις Δημοτικοῦ Σχολείου ἐν Ἀρτεμῶνιν». Καταφέρεται ἐναντίον τῆς «ἐπὶ τεσσαρακονταετιᾶν περίπου Δημοτικῆς Ἀρχῆς» καὶ ἄλλων δυνάμεων «ὄπως κωλύσωσι τὴν σύστασιν δημοτικῆς σχολῆς τῶν θηλέων ἐν τῷ χωρίῳ τοῦ Ἀρτεμῶνος...». Πρέπει νά ἔχει γραφεῖ πρὸ τοῦ 1887.

δ) «Ὁμιλία ἐπὶ τῇ ἐπετειῷ τῆς Ἐθνικῆς ἑορτῆς ὑπὸ Ἰωάννου Ν. Βουτσᾶ», ἀντίγραφο τῆς 24-4-1918.

ε) Ποίημα «τῆς Κοπέλλας τὸ Νερό», στίχοι Δροσίνη – μουσικὴ Σαμᾶρα.

στ) Ἀγνώστου, «ἀσμάτιον» ἀπὸ ἕξι τετράστιχα.

ζ) Ε. Μάνεση, ἐκ Κύθνου, λαϊκὸ στιχούργημα (10 Φεβρουαρίου 1918) «στὸν σεβαστὸν Βουλευτὴν Κυκλάδων κ.κ. Γαϊτάνον».

η) «Κάλανδα ποιηθέντα ὑπὸ τοῦ κ. Ν. Κυριακίδου» μετὰ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή.

θ) Ἀντωνίου Δεκαβάλα, ποίημα «Στὸν γιὸ τῆς Κρήτης» (Ἐλευθέριο Βενιζέλο) «ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου».

ι) «Ποιήματα ἐκφρασθέντα τῇ 2α Φεβρουαρίου 1909». Συλλογὴ 91 λαϊκῶν τετραστίχων τῆς ἀποκριᾶς τῶν ποιητῶν-στιχουργῶν Βαττῆ, Ζαμπέλη, Ν. Πολυδέ, Βασάλου, Κρινιώτη καὶ Κουλούρη.

ια) «Κάλαντα, 27 Δεκεμβρίου 1927», τοῦ Ἐμμαν. Βενιοῦ, σέ 17 τετράστιχα.

#### 5. Φυλλάδια, έφημερίδες.

α) Προκήρυξη «Πανελληνίου Ένώσεως υπέρ τής Έθνικής Γλώσσης, προς τούς άπανταχού Έλληνας» και «Καταστατικόν». Υπογράφουν Γ. Μιστριώτης, πρόεδρος και Ίω. Ν. Καλοσύλης, γεν. γραμματεύς.

β) Έντυπη έπιστολή Παναγ. Αργυρόπουλου τής 10-7-1926 (προφανώς προς Γ. Γαϊτάνου). Γνωστοποιεί «τήν ιδέαν τής συγγραφής τών βιογραφιών τών άξιωματικών, τών πεσόντων και θανόντων...» και ζητεί πληροφορίες «ώς προς τήν γενεαλογία, τόν βιον και τήν έν ειρήνη και έν πολέμοις δράσιν του (συμπληρωμένα διά μελάνης) άγωνισαμένου και πεσόντος ήρωϊκώς Πιττή Νικολάου Φρ.».

γ) Παλαιά φ. έφημερίδος «Σίφνος».

6. Έκδόσεις Γ.Θ. Γαϊτάνου.

α) «Περί τής Νήσου Δήλου, υπό Μυθολογικήν και Ίστορικήν Έποσιν», έν Έρμουπόλει Σίφρου, έκ του τυπολιθογραφείου Ν. Φρέρη, 1903, σελ. 1-24.

β) «Λόγοι και Μελέται», έν Αθήναις 1928, τύποις Καβαλιέρου και Βήχου, σελίδες 1-79.

Περιέχονται: α) Τρεϊς λόγοι έν τή Βουλή περί εκπαιδευτικών ζητημάτων. β) Λόγος κατά τό έτήσιον μνημόσυνον τών έν πολέμω πεσόντων Μηλίων. γ) Πραγματεία περί τής άποδημίας και δράσεως, τών Σιφνίων έκτός τής Σίφνου.

δ) Πραγματεία περί τής Αφροδίτης τής Μήλου.

7. Φάκελλος «άπαντήσεων διαφόρων προς ούς απέστειλα» τό άνωτέρω βιβλίον, γράφει ό Γ. Γαϊτάνος, «έν Σίφνω, κατά Όκτώβριον και έφεξής». Πρόκειται για έπιστολές διακεκριμένων προσωπικοτήτων και έπιστημόνων μέ ευχαριστίες για τήν άποστολή του βιβλίου και διατυπώσεις άπόψεων, ιδιαίτερα επί του θέματος τής Αφροδίτης τής Μήλου. Οί έπιστολές χρονολογούνται από 5 Όκτωβρ. 1928 - 23 Φεβρ. 1929. Έπιστολογράφοι οί: Α. Απέργης, Χρ. Βεκράκος, Γ.Ν. Βέλτσος, Θεόφ. Βορέας, Νικ. Ίω. Δαπόντες, Δ.Ι. Δημητριάδης, Ίακ. Χ. Δραγάτης, Γεωργ. Δροσόπουλος, Ν.Ι. Έξαρχόπουλος, Πέτρος Ν. Ευριπαϊός, Αλέξ. Αλκ. Καλογεράς, Κων. Καλομενόπουλος, Στυλ. Γ. Καντζιλιέρης, Μιχ. Κοντελιέρης, Κ. Λαδόπουλος, Αναστ. Γ. Λεγάκις, Λέσχη Ανδρίων, Π.Ι. Μαζαράκης, Ίωάν. Γ. Μαραγκός, Π.Κ. Μάτσας, Γεώργ. Σοφ. Μαριδάκης, Μιχαήλ Μαυρογορδάτος, Γεώργ. Π. Οικονόμος, Νίκος Γ. Παπκός, Δ.Π. Πασχάλης, Σταύρος Σάρδης, Π. Στεριώτης, Γεώργ. Σωτηριάδης, Αλέξ. Φιλαδελφεύς, Ίωσήφ Α. Χατζηδάκης, Αντων. Ν. Χωραφάς.

#### 8. Νεκρολογικά.

Μετά τόν θάνατο του Γ.Θ. Γαϊτάνου (21 Μαΐου 1931), άπεστάλησαν στην οικογένειά του ψηφίσματα, συλλυπητήρια κλπ. πού, μαζί μέ τούς έπικηδειούς λόγους, δημοσιεύσεις έφημερίδων, άποτελούν ιδιαίτερο φάκελλο του οικογενειακού άρχείου. Στόν ίδιο φάκελλο και ποίημα τό όποιο «άπηγγέλθη επί του νεκρού του πολυκλαύστου και άειμνήστου ίατρού Ίωάννου Θ. Γαϊτάνου» από τόν Αριστομένη Προβελέγγιο.

*Κ. Μάξιμος Σουδάνος, Πάρις*

*Ε. Γαϊτανός*

ΠΕΡΙ

# ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΔΗΛΟΥ

ΥΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ

ΥΠΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΓΑΪΤΑΝΟΥ

Γυμνασιάρχου τού ἐν Σύρῳ Γυμνασίου

---

«Δήλι' Ἀπολλων χαίρε καί Ἄρτεμι,  
παῖδε κλεινῶν»

[Σωκράτης.]

---



ΕΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΙ ΣΥΡΟΥ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ν. ΦΡΕΡΗ

1909.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΓΑΪΤΑΝΟΥ

ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΕΚ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

# ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ

- Τρεῖς λόγοι ἐν τῇ Βουλῇ περὶ ἐκπαιδευτικῶν ζητημάτων.
- Λόγος κατὰ τὸ ἐτήσιον μνημόσυνον τῶν ἐν πολέμῳ πεσόντων Μηλίων.
- Πραγματεία περὶ τῆς ἀποδημίας καὶ δράσεως τῶν Σιφνίων ἐκτὸς τῆς Σίφνου.
- Πραγματεία περὶ τῆς Ἀφροδίτης τῆς Μήλου.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΥΠΟΙΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ & ΒΗΧΟΥ

ΟΔΟΣ ΨΑΡΡΩΝ ΑΡΙΘ. 4

1928



**ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ  
ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ  
«ΕΠΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΩ ΛΟΦΩ ΤΟΥ ΥΨΗΛΟΥ  
ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ» ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ**



## ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ἡ ἱστορία τῆς γεραρᾶς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ, «ἐπί τοποθεσία τῶ λόφῳ τοῦ Ὑψηλοῦ τῶν βουνῶν» τῆς Σίφνου, εἶναι περίπου ἀγνωστη καί τοῦτο γιατί ἐλάχιστα στοιχεῖα περί τοῦ μακραίωνος βίου της ἔχουν περισωθεῖ. Ἐπίμονες καί πολυχρόνιες ἔρευνες σέ ἀρχαιακές πηγές δέν ἀπέδωσαν τά ποθούμενα. Τό Ἀρχεῖο τῆς Μονῆς, τό ὁποῖο, λόγω τῆς, ἐπί αἰῶνες, λειτουργίας της, πρέπει νά ἦταν μεγάλο καί πλούσιο, ὅπως καί ἡ βιβλιοθήκη της, εἶναι ἀγνωστο τί ἀπέγιναν. Ἀπό ὅλα αὐτά, μόνο ἓνα χειρόγραφο μουσικό βιβλίο καί τό τελευταῖο μοναχολόγιό της διασώζονται στήν ἄλλη πατριαρχική Μονή τῆς Σίφνου, τήν Κυρία Βρυσιανή, παρά τίς λεηλασίες πού ἔχει ὑποστεί κι' αὐτή. Ἐτσι, ἐνώπιον τοῦ μεγάλου αὐτοῦ κενοῦ, ἡ ἀποκάλυψη κατά τό παρελθόν κάποιων μαρτυριῶν, ἰδιαίτερα δέ τοῦ σιγιλλίου ἀναδείξεως τῆς Μονῆς σέ πατριαρχικό σταυροπήγιο, ἀπετέλεσε θετική συμβολή στήν Ἱστορία της.

Ὅμως, τό διάσπαρτο τῶν περισωθέντων αὐτῶν στοιχείων σέ διάφορα, δυσπρόσιτα πλέον, ἔντυπα, δημιουργεῖ ἀκόμη ἓνα πρόβλημα, στους ἐνδιαφερομένους νά πληροφορηθοῦν καί αὐτά τά ἐλάχιστα. Κατόπιν τούτου ἀπεφάσισα νά συγκεντρώσω, τόσο τά βιβλιογραφικά στοιχεῖα, ὅσο καί τά ἀνέκδοτα ὅμοια, πού ἔχουν προκύψει ἀπό τίς μέχρι σήμερα ἔρευνες, σέ ἐνιαῖο κείμενο χάριν τῶν ἐνδιαφερομένων, ἀλλά καί γιατί, ὅπως πιστεύω, παρέχουν τή δυνατότητα καταστρώσεως τοῦ περιγράμματος τῆς ἱστορίας τῆς Μονῆς.

Τά νέα καί ἀνέκδοτα στοιχεῖα, προέρχονται ἀπό δύο πηγές: τά Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους καί τήν ἀξιόλογη ἰδιωτική συλλογή λυτῶν ἐγγράφων Γ. Γαϊτάνου, ἡ ὁποία, μετά τήν ὁμοια τῆς οἰκογενείας Βάου, ἔρχεται νά ἐπιχύσει φῶς σέ πολλά σκοτεινά σημεῖα τῆς Ἱστορίας τῆς Σίφνου.

Γιά τήν κατάστρωση τῆς παρουσίας μικρῆς μελέτης, ἀκολούθησα τόν ἴδιο, περίπου, τρόπο διατάξεως τῆς ὕλης μέ ἐκεῖνον τοῦ πρώτου μεγάλου βιβλίου μου, τοῦ ἀναφερομένου στήν ἱστορία τῆς Παναγίας Βρυσιανῆς<sup>(α)</sup>. Τοῦτο δέ γιατί ὑπάρχουν ἱκανά ὅμοια στοιχεῖα γιά τίς δύο αὐτές ἀνδρικές, πατριαρχικές καί σταυροπηγιακές, Μονές, ὅσο καί γιά τόν λόγο ὅτι ἡ Μονή τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ προσαρτήθηκε, τελικά, σ' ἐκείνην τῆς Βρυσιανῆς.

α) Ὅχι καί τό γλωσσικό ὕφος πού ἀκολούθησα σ' ἐκεῖνο, ὑποχρεωτικά, προκειμένου νά δημοσιευθεῖ στήν Ἐπετηρίδα Ἐταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν (διαφορετικά δέν θά δημοσιεύονταν). Παρ' ὅλο τοῦτο, ἐκρατεῖτο ἐπί δύο χρόνια χωρίς νά καταχωρίζεται στους πολυσέλιδους τόμους της, μέχρι πού ὁ ἀείμνηστος συμπολίτης Ἰωάννης Α. Δημητριάδης, πολιτ. μηχ/κός, ἀνέλαβε τή δαπάνη τῆς ἐκδόσεως χάριν τῆς Μονῆς καί τοῦ ἔργου ἀναστρώσεώς της, ὑπέρ τοῦ ὁποίου διετέθησαν τότε 1.000 ἀντίτυπα.

## ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΝΙΔΡΥΣΕΩΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

1. Κατά την παράδοση, η ίδρυση της Μονής του Προφήτου Ἡλιοῦ τοῦ Θεσβίτου, ἐπὶ τοῦ ὁμωνύμου ὄρους τῆς Σίφνου (σέ ὑψόμ. 691μ.), ἀνάγεται στὸν Η΄ αἰῶνα ἀπὸ εἰκονολάτρες βυζαντινοὺς πού ἀναγκάσθηκαν νά ἐγκαταλείψουν τότε τὴν ΚΠολη ἐξαιτίας τῶν διωγμῶν καὶ νά ζητήσουν καταφύγιο στὴ Σίφνο καὶ σέ ἄλλα νησιά. «Τοῦτο ὁμως, ὡς πάντῃ ἱστορικῶς ἀνεξακρίβωτον, παραμένει εἰσέτι ὡς θρῦλος»<sup>1</sup>.

Στὴ θέση ὅπου εὐρίσκεται τὸ κτιριακὸ συγκρότημα τῆς Μονῆς, εἶχαν ἐπισημανθεῖ ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Σίφνιο καθηγητὴ-ἀρχαιολόγο Ἰάκ. Δραγάτση πανάρχαιες θεμελιώσεις τεραστίου οἰκοδομήματος πού ἀπεδόθησαν σέ ἀκρόπολη-στρατηγικὸ κέντρο<sup>2</sup>. Φαίνεται λοιπὸν ὅτι στὸν ἴδιον αὐτὸ προνομιακὸ χῶρο εἶχε κτισθεῖ, κατὰ τοὺς χριστιανικοὺς πλέον χρόνους, ναὸς σὸ ὄνομα τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἐπῆρε τὸ ὄνομά του καὶ τὸ βουνό. Τοῦτο προκύπτει ἀπὸ παράγραφο πατριαρχικοῦ σιγιλλίου ἔτους 1654 ἢ ὁποῖα ἀναφέρει: «... καὶ ἐξ ἀρχῆς μὲν οὕτω καλούμενον (τὸ βουνό) τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἡλιοῦ...»<sup>3</sup>, ὅπου βέβαια τὸ «ἐξ ἀρχῆς» σημαίνει ἀπὸ κάποια ἐποχὴ πολὺ παλαιότερη τοῦ 1654, ἄγνωστο ὁμως ποιά ὑπῆρξε αὐτή.

Σχετικὴ μὲ τὴν παλαιότητα τῆς Μονῆς εἶναι ἡ πληροφορία ἀνευρεύσεως στὸν περίβολο τῆς, πρὸ χρόνων, δύο μαρμαρικῶν ἐπιγραφῶν, προερχομένων ἀπὸ τὸ τέμπλο τοῦ παλαιοῦ ἐκείνου ναοῦ, οἱ ὁποῖες ἀπεδόθησαν ὡς ἐξῆς:

α) «... ΑΦΙΕΡ(Ω)ΣΕ ΚΒΤΣΔ. ΣΧΝΓ΄». Τὰ γράμματα ΚΒΤΣΔ ἐρμηνεύθηκαν ὡς Κ(ΥΡΙΕ) Β(ΟΗΘΕΙ) Τ(Ω) Σ(Ω) Δ(ΟΥΛΩ)

β) «... ΠΡΟΦΗΤ(ΟΥ ΗΛΙΟΥ) ΙΝΔΙΚΤΙΩΝΟΣ Η΄».

Ἡ πληροφορία ἐβεβαίωνε ὅτι οἱ δύο αὐτὲς ἐπιγραφές ἐφεραν ἀρκετὰ ὅμοια στοιχεῖα, ὅπως ἴδια ποιότητα μαρμάρου, ὅμοιο τύπο καὶ τρόπο γραφῆς καὶ σύμπτωση τῆς Η΄ ἰνδικτιῶνος μὲ τὸ, ἀπὸ κτίσεως κόσμου, ἔτος ΣΧΝΓ΄=6653 ἢ τὸ ἀπὸ Χριστοῦ 1145, ὥστε νά ἐπισημοποιοῦν τὴν ἐκδοχὴ ὅτι προέρχονταν «ἀπὸ τὸ μὴ διασωζόμενον νῦν μαρμάρινον τέμπλον, ὅπερ κατὰ τὸν ΙΒ΄ αἰῶνα διεχώριζε τὸ Ἱερὸν τοῦ μνημονευθέντος καθολικοῦ ἀπὸ τοῦ κυρίως Ναοῦ»<sup>4</sup>. Οἱ ἐπιγραφές αὐτές (πού ἐγώ, παρά τίς προσπάθειές μου, δέν ἠμπόρεσα νά ἀνεύρω), ἐπὶ κινητῶν ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν, τὰ ὁποῖα εἶναι δυνατόν νά προέρχονταν καὶ ἀπὸ ἄλλον ὁμώνυμο ναό, δέν ἀποτελοῦν ἀδιαφιλονίκητες μαρτυρίες γιὰ τὴν παλαιότητα τῆς Μονῆς. Ἐν πάσῃ περι-

1. Ἀρχιμ. Φίλαρ. Βιτάλη. Προφήτης Ἡλίας Ὑψηλός καὶ Ἰωάννης Θεολόγος Μονγκού, στὴν Ε.Ε.Κ.Μ., 1965, τόμ. Ε΄, σελ. 125-138, ὅπου συγκεντρωμένη καὶ ἡ μικρὴ βιβλιογραφία γιὰ τὸν Προφήτη Ἡλία.

2. Μ. Φιλιππάκη. Τοπωνύμια Σίφνου, 1989, σελ. 26.

3. Βλ. κατωτέρω σιγιλλιο ἔτους 1654.

4. Μιχ. Χαρ. Γκητάκου. Ἀνεκδοτοὶ ἐπιγραφῶν καὶ χαράγματα ἐκ Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος, ἐν Ἀθήναις 1957, σελ. 133-134.

πτώσει, αν τό έτος αυτό, τό 1145, φανερώνει ότι ό παλαιός ναός ύπήρχε έκτοτε, από τότε και μέχρι τό 1645, δηλαδή επί πέντε όλοκλήρους αιώνας, νεκρική σιγή καλύπτει τήν ιστορία τής Μονής.

Οί πρώτες, επίσημες και απολύτως βέβαιες, πληροφορίες για τήν παλαιότητα της περιέχονται σέ πατριαρχικό σιγίλλιο πού έκδόθηκε τό έτος αυτό (1654) κατόπιν αίτήσεως τών μοναχών της. Μάλιστα από τά διαλαμβανόμενα σ' αυτό επιτρέπεται νά υποθέσουμε ότι στην ίδια τοποθεσία ύπήρχε ήδη, άγνωστο όμως από πότε, ναός και μικρό ήσυχαστήριο μερικών «ενασκουμένων πατέρων», οι όποιοι, τότε άκριβώς έπήραν τήν απόφαση νά τό μετατρέψουν σέ μεγάλη Μονή, ανεγείροντας νέο και κατάλληλο για τό σκοπό αυτό κτιριακό συγκρότημα και ναό. Οί οικοδομικές εργασίες άρχισαν άμέσως όπως αναφέρεται στό σιγίλλιο:

*άπεφάσισαν οι πατέρες «ιεράν συμπήξασθαι Μονήν και σηκόν δείμασθαι... επί τοποθεσία τών λόφων του 'Υψηλου τών βουνών και έξ αρχής μέν ούτω καλούμενον (τό βουνό και τό ήσυχαστήριο) του 'Αγίου Προφήτου 'Ηλιοϋ και ήδη επ' όνόματι αυτού κτιζομένης τής (νέας) μονής και ώκοδομουμένης...»<sup>5</sup>. Κατά τήν πορεία έκτελέσεως του έργου έσκέφθηκαν νά ζητήσουν και τήν ανάδειξη τής Μονής σέ πατριαρχικό σταυροπήγιο, δηλαδή σέ καθίδρυμα έξαρτώμενο άπ' ευθείας από τό Πατριαρχείο ΚΠόλεως. Για τό σκοπό αυτό απέστειλαν στην ΚΠολη δύο συμμοναστές τους νά ζητήσουν από τον Πατριάρχη και τήν 'Ιερά Σύνοδο «σταυρόν ιερόν και σεβάσιμον και πήξαι έν τή πρώτη τών θεμελίων αρχή (του υπό ανοικοδόμηση νέου ναού) κατά τε τήν τάξιν και συνήθειαν τών πατριαρχικών σταυροπηγιών...».*

2. Έτσι, «ό όσιώτατος έν ιερομονάχοις και πνευματικοίς κύρ Ζαχαρίας και κύρ 'Ιωακείμ», οι δύο άπεσταλμένοι, έμφανίσθηκαν ένώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχου Παΐσιου Α' και τής 'Ιεράς Συνόδου, άνέπτυξαν τους λόγους πού τους όδήγησαν νά πάρουν τήν απόφαση για τήν άνέγερση μεγάλης Μονής και έξήτησαν τήν αναγνώρισή της σέ πατριαρχικό σταυροπήγιο. 'Ο Πατριάρχης και ή Σύνοδος έκριναν «δίκαιον και εύλογον» τό αίτημα και μέ «σιγιλλιώδες έν μεμβράναις γράμμα» μηνός Μαΐου 1654, άνέδειξαν τήν ανεγειρομένη Μονή «πατριαρχικόν σταυροπήγιον παντελεύθερον παρά παντός προσώπου, ιερωμένου ή λαϊκού, άκαταπάτητον, άκαταζήτητον, παρέχον μόνον τό καθ' έκαστον έτος όκάδα κηρίου ήμισυ τή Μεγαλη 'Εκκλησία, σημεϊον ύποταγής και μηδέν άλλο πλέον...». Μέ τό ίδιο σιγίλλιο όρίσθηκε και ό χαρακτήρας τής Μονής, ή όποία θά λειτουργούσε «κατά τε τους όρους και κανόνας τών κοινοβιακών μοναστηρίων».

Τό κείμενο του σιγιλίου<sup>6</sup> έχει ως εξής:

5. Σιγίλλιο έτους 1654.

6. Τό σπουδαιότατο αυτό ντοκουμέντο άνευρε, μέ άλλα όμοια, στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη τών Παρισίων ό άείμνηστος Σπυρ. Λάμπρος ό όποιος τό περιέγραψε περιληπτικά στον Γ' τόμο (1906), σελ. 382, του «Νέου 'Ελληνομνήμονος». Στη συνέχεια ό καθηγητής του πανεπιστημίου και καθηγητής μου στην Πάντειο Σχολή κ. Διονύσιος Ζακυθινός, μάς έδωσε όλόκληρο τό κείμενό του στο περιοδ. «'Ελληνικά», 1929, τόμ. Β', σελ. 159 έπ., από όπου αναδημοσιεύθηκε στην έφημ. «Σίφωνος», 1 Φεβρ. 1940, φ.95, σελ.2-3, όπου και δύο ακόμη έγγραφα περι τής Μονής.

## ΠΑΪΣΙΟΣ

ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ῥώμης καὶ Οἰκουμενικός Πατριάρχης

Ἄπλως ἐν μυρία κείται ὡδῆ, παράγε τῇ ἱερᾷ κ(αί) θεοπνεύστῳ γραφῇ, καὶ τοῖς κατ' ἐκείνην θεωρήμοσιν ὑποφῆταις, ὁ τῇ εὐπρεπείᾳ τῶν εὐαγῶν σκηνωμάτων τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐπιμελῶς διακεείμενος, εἰ οὖν οἱ δι' ἐπιμελεί(ας) τῶν ἱερῶν, ὡς εἴρηται, σηκῶν ἄγοντες, τοσοῦτων ἐγκωμίων μέτοχοι κρίνονται, πολλῶ τῷ μέτρῳ κριθήσονται, οἱ καὶ ἐκ βάθρων αὐτῶν, καὶ ἀπὸ πρώτης ἀρχῆς συμπήξεως οἰκοδομήσεως, κ(αί) ἀνεγέρσεως | καλλωπισμοῦ τε παντοίου εὐαγῶν οἰκῶν τῆς δόξης Κ(υρίου) καὶ σκηνωμάτων τῆς αὐτοῦ χάριτος, κ(αί) π(νευματι)κῶν καταγωγίων, ἐν οἷς ἄδεται μὲν, καὶ ἐξυμνῆται τὸ τοῦ ὑψίστου Θεοῦ ὄνομα, δοξολογούμενόν τε | καὶ εὐφημούμενον, πονεῖται δέ, καὶ ἀσκητικῶς ἔλκεται ὁ κ(α)τά μίμησιν τῶν οὐ(ρα)νί(ων) ἀγγελικῶν διακοσμῆσεων μονήρης βίος, καὶ ἀγγελικὴ πολιτεία, φροντίζοντες, ὡς ἀγαπητὰ γάρ φησὶν ὁ ἱεροψάλτης Δα(υὶ)δ τά| σκηνώματα σου Κ(ύριε, τί δηλῶν διὰ τούτου; ἢ ὅτι ἡ περὶ τὰ σκηνώματα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἀγάπη πρὸς αὐτόν τὸν Θεόν ἀναφέρεται συνάλπτουσα τε καὶ ἐνωποιοῦσα τοὺς φροντιστικῶς ἄγοντας| ἐπὶ οἰκοδομαῖς τε, καὶ ἀνεγέρσεσι καταγωγίων ἱερῶν καὶ σηκῶν σεβασμίων), τῷ σκηνομένῳ τούτοις Θεῷ. Καὶ δὴ τοῖς κρείττονι ἐπινεύσει λαχοῦσιν ἡμῖν τὴν ἀκρόρειαν τῆς οἰκουμένης περιωπῆς διέπειν, | ὄμμασιν ἀμετακλήτοις, καὶ παροτρυντέον πρὸς τοῦτο τοὺς εὐσεβείᾳ συζῶντας, καὶ γε ἀποδεκτέον τοὺς οἰκοθεν φερομένους πρὸς τὴν ρηθεῖσαν σύμπηξιν, καὶ ἀνεγερσιν. Ὅθεν καὶ ὁ ὀσιώτατος ἐν ἱερομονάχοις| καὶ π(νευματι)κοῖς κ(ύρ) Ζαχαρίας καὶ κ(ύρ) Ἰωακ(εῖ)μ(ι) μετὰ τῆς περὶ αὐτόν συνοδεί(ας), οἰκοθεν, καὶ ἀπ' αὐτῆς τῆς εὐλαβητικῆς πρὸς τὰ θεῖα κινηθεῖς διαθέσεως, ἅτε ἐν μεγίστῳ θέμενος σ(ωτη)ρί(ας) τὴν τῶν ἱερῶν σηκῶν σύμπηξιν, | οὐ μὴν, ἀλλὰ καὶ τῇ ἐξ ὕψους θεῖα ροπῇ κινούμενος, ἠθέλησεν ἱεράν συμπήξασθαι μονήν, καὶ σηκόν ἱερόν δεῖμασθαι, ἐπιτελέσει μὲν ἐκτενοῦς πρὸς Θεόν δεήσεως, ὑπὲρ ψυχικῆς σ(ωτη)ρί(ας) πάντων εὐσεβῶν, ἀσκήσει δέ καὶ πολιτεία μοναδικῆς καταστάσεως τῶν αὐτῇ ἐνασκουμένων) π(ατέ)ρων, κατὰ τὴν ἀρχιεπισκοπὴν Σίφνου, ἐπὶ τοποθεσίᾳ τῷ λόφῳ τοῦ Ὑψηλοῦ τῶν βουνῶν, καὶ ἐξ ἀρχῆς| μὲν οὕτω καλούμενον τοῦ ἀγίου Προφήτου Ἡλιοῦ, καὶ ἤδη ἐπ' ὀνόματι αὐτοῦ κτιζομένης τῆς μονῆς, καὶ ὠκοδομουμένης, κ(αί) φροντίζων τῆς εἰρηναίας καὶ ἡσύχου μοναδικῆς ζωῆς αὐτοῦ τε, καὶ| τῶν μετέπειτα βιωσομένων) ἐν αὐτῇ, ἐζήτησε παρ' ἡμῶν λαβεῖν σ(αυ)ρόν ἱερόν καὶ σεβάσιμον, κ(αί) πῆξαι| ἐν τῇ πρώτῃ τῶν θεμελί(ων) ἀρχῇ, κατὰ τὴν τάξιν καὶ συνθήθειαν τῶν π(ατ)ριαρχικῶν σ(αυ)ροπηγίων), | καὶ εἶναι, κ(αί) λέγεσθαι π(ατ)ριαρχικόν σ(αυ)ροπήγιον, παντελεύθερον, καὶ τελείως ἀσύδοτον, κ(αί), παρὰ παντός προσώπου ἀκαταπάτητον, καὶ ἀκαταζήτητον, μηδενὶ μηδέν μηδ' ὄλως παρέχον, | πλὴν ἡμίσεως ὀκάδος κηρίου τὸ κατ' ἔτος πρὸς τὴν καθ' ἡμᾶς τοῦ Χ(ριστοῦ) μεγάλῃ ἐκκλησί(αν), χάριν ὑποταγῆς. Τούτου χάριν ἡ μετριότης ἡμῶν, μετὰ τῆς περὶ αὐτὴν ἱερᾶς τῶν ἀρχιερέ(ων) συνόδου, | τῶν ἐν ἀγίῳ π(νεύματι) ἀγαπητῶν αὐτῆς ἀδελφῶν καὶ συλλειτουργῶν προσεικαμένη τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, ὡς εὐλογον, καὶ δικαίαν, ὡς χρέος ἔχουσα τὰς εὐλόγους ἀπαιτήσεις τέργειν καὶ ἀποδέχεσθαι| γράφει, καὶ ἀποφαίνεται, ἵνα, ἡ ἐπ' ὀνόματι π(ατ)ριαρχικῶ σ(αυ)ροπηγίῳ, κτιζομένη, καὶ οἰκοδομουμένη σεβασμία τοῦ ἀγίου ἐνδόξου προφήτου Ἡλιοῦ τοῦ Θεοσβήτου, κ(α)τά τὴν ἀρχιεπισκοπὴν, | Σίφνου ἐπὶ τοποθεσίᾳ τοῦ λόφου τοῦ Ὑψηλοῦ βουνοῦ, εἴη καὶ λέγοιτο, ἀπὸ τοῦ νῦν, κ(αί) εἰς τὸ ἐξῆς π(ατ)ριαρχικόν σ(αυ)ροπήγιον, παντελεύθερον παρὰ παντός προσώπου ἱερωμένου, ἢ λαϊκοῦ| ἀκαταπάτητον, ἀκαταζήτητον, παρέχον μόνον τὸ καθ' ἕκαστον ἔτος, ὀκάδα κηρίου ἡμισυ, τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ, σημεῖον ὑποταγῆς, καὶ μηδέν ἄλλο πλεόν, μνημονευομένου, | τοῦ πατριαρχικοῦ ὀνόματος, ὡς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς π(ατ)ριαρχικοῖς σ(αυ)ροπηγίοις, μέχρις οὗ ἡ νῦν καὶ ἡμέρα τῷ ἡλιακῶ καταμετρεῖται κινήματι

καί διοριζόμεθα τούς ἐν αὐτῇ ἐνασκουμένους ὀσιωτάτους π(ατέ)ρας, καί εἰς τό μετέπειτα ἐνασκηθησομένους, κοινοβιακόν βίον ἀγειν, καί μηδέν ἴδιον ἔχειν, κατὰ τε τούς δρους, καί κανόνας τῶν κοινοβιακῶν μοναστηρίων|, πάντες τοῦ κοινοῦ φροντίζειν συμφέροντος, καί ἐπιμελεῖσθαι τῆς βελτιώσεως, καί αὐξήσεως, τῆς τε μονῆς, καί τῶν κτημάτων πάντων αὐτῆς, κ(αί) ἀφιερωμάτων, καί εἶναι πάντως συμψύχους τε, |καί ὁμοψύχους, καί κοινῶς ἀπό τῶν κοινῶν λαμβά(ν)ειν ἕκαστον τά πρὸς χρεῖ(αν) σωματικῆς ἀμφιέσεως, ἱμάτια δηλαδή, κ(αί) σανδάλια, καί τά λοιπά ἀναγκαῖα, συνημμένους ὄντας| κ(αί) τοῖς θελήμασ(ι), καί βουλήμασ(ι), ἵνα καί ὁ Σ(ω)τήρ ἐνοικῆ τοῦτοις μηδενός τολμῶντος τῶν νῦν, ἢ τῶν μετέπειτα, ἀθετῆσαι, κ(αί) ἀνατρέψαι τό κοινοβιακόν τοῦτο πολίτευμα, τῶν ἐν| αὐτῇ π(ατέ)ρων, ἐν βάσει φρικτοῦ, καί ἀλύτου ἀφορισμοῦ, μήτε μὴν τοῦ κ(α)τά καιροῦς Σίφνου ἀρχιεπισκόπου, ἔχοντος ἄδειαν μηδεμίαν εἰσέρχεσθαι ἐν αὐτῷ, ἀνευ τῆς γνώμης καί| βουλῆς τῶν π(ατέ)ρων, καί καταπατεῖν αὐτό, κ(αί) ζητεῖν τί παρ' αὐτῶν, πολὺ ἢ ὀλίγον, ἢ ἀργεῖν, καί ἀφορίζειν τούς ἐν αὐτῷ π(ατέ)ρας, ἐν βάρει ἐπιτιμίου τῆς ἀρχιερωσύνης αὐτοῦ. Αἱ δὲ χειροτονίαι| τούτ(ων) γινέσθωσαν παρὰ τοῦ κ(α)τά τόπον ἀρχιερέως προσκαλουμένου ὄτε χρεῖα. Ἐπί τούτοις γάρ ἅπασ(ιν) ἀπολέλυται αὐτοῖς κ(αί) τό παρ(όν) π(α)τριαρχικ(όν) σιγιλλιῶδες ἐμμεβράναις γράμμα, καί κατε|στρώθη καί ἐν τῷ τῆς καθ' ἡμᾶς τοῦ Χ(ριστοῦ) μεγάλης ἐκκλησί(ας) ἱερῷ κώδικι εἰς ἐνδειξιν καί ἀσφάλειαν. Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ἀχνῶ μαῖω, ἰνδικτιῶνος ζ'. + Παῖσιος ἐλέω Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης, + ὁ Ἑρακλείας Μεθόδιος, + ὁ Κυζίκου Ἄνθιμος, + ὁ Νικομηδείας Κύριλλος, + ὁ Προύσης Κλήμης, + ὁ Νικαίας Γρηγόριος, + ὁ Χαλκηδόνος Γαβριήλ, + ὁ Προικονήσου Ἱερεμίας, + ὁ Ἀδριανουπόλεως Νεόφυτος.

3. Ἰκανοποιημένοι ἀπὸ τὴν ἐπιτυχία τους οἱ ἱερομόναχοι Ζαχαρίας καί Ἰωακείμ, ἐπέστρεψαν μὲ τό ἐπίσημο αὐτό ἔγγραφο στή Σίφνο καί ἐπιδόθηκαν μὲ τούς λοιπούς συμμοναστές τους στό ἔργο ἀνοικοδομήσεως τῆς νέας, δεύτερης, μετὰ τὴν Παναγία Βρυσιανή, πατριαρχικῆς καί σταυροπηγιακῆς μονῆς τοῦ νησιοῦ. Δέν εἶναι γνωστό πόσος χρόνος ἀπαιτήθηκε γιά τὴν ἀνέγερση τοῦ μεγάλου καί φρουριακοῦ αὐτοῦ συγκροτήματος μὲ τεῖχη ἀπὸ ἐπιτόπια πέτρα σέ ἰσχυρότατη τοιχοδομία, μὲ πολεμίστρες καί καταπέλτες, ὑπόγειες κρύπτες καί ἄλλα κτίσματα καί βοηθητικούς χώρους. Οἱ Σίφνιοι μάλιστα τῆς ἐποχῆς (πού ἐργάσθηκαν ἐπίσης καί στήν ἀνέγερση τοῦ καθολικοῦ τοῦ Ταξιάρχου Σερίφου)<sup>7</sup>, ἔδωσαν ὅλη τὴν ψυχὴ καί τὴν τέχνη τους στό περίλαμπρο ἔργο. Γιά τὰ ἐν γένει κτιριολογικά στοιχεῖα τοῦ οἰκοδομήματος θά ἀποφανθοῦν εἰδικοί ἐπιστήμονες, τόσο γιά τὰ πανάρχαια πού ἐπεσήμανε ὁ Δραγάσης, ὅσο καί γιά τὰ νεότερα, ὅπως καί τὰ ἀρχιτεκτονικά καί διακοσμητικά ὅμοια τοῦ ναοῦ. Στά τελευταῖα ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ, κατὰ τὴν ἀποψή μου, μέλη ἀπὸ ἀρχαιότητες ἢ πρωτοχριστιανικούς ναοὺς τοῦ νησιοῦ. Ὁ διάκοσμος τοῦ ναοῦ συντελέσθηκε, κατὰ τίς ὑπάρχουσες ἐνδείξεις, μὲ βραδύτερο ρυθμὸ κι ἐδέχθηκε προσθῆκες καί ἀνακαινισμοὺς κατὰ διάφορες ἐποχές. Τὴν 1 Ὀκτωβρίου 1962, μὲ ὅσες διέθετα γνώσεις, προήλθα στήν καταγραφή διαφόρων ἐπιγραφῶν τοῦ ναοῦ πού ἔχουν ὡς ἐξῆς:

α) Ὑπεράνω τῆς κυρίας εἰσόδου μαρμάρινος τριπλὸς σύνθετος σταυρός, στηριζόμενος σέ ρόδακες, μὲ χρονολογία 1686.

β) Ἐπὶ τοῦ τέμπλου, ὑπεράνω τῆς πύλης τῆς προθέσεως, δικέφαλος ἀε-

7. Συμεωνίδη, Ἱστορία, σελ. 234.

τός, στό μέσον καί, ἀριστερά καί δεξιά του, ἡ ἐπιγραφή: 1779 ΚΑΘΗΓΟΥ-ΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΥΛΗΠΑΚΟΙΣ<sup>8</sup>.

γ) Ἐπί τοῦ τέμπλου, στό ἄνω μαρμαρικό διάζωμα, μεταξύ τῆς θύρας τῆς προθέσεως καί τῆς εἰκόνας τοῦ Προφήτου: ΙΖΙ ΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΝΙΚΥΦΩΡΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΜΗΛΤΗ... ΖΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΕΡΕΟΣ ΜΠΑΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΑΙΛΑΡΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ<sup>9</sup>.

δ) Ὑπεράνω τῆς Ὁραίας Πύλης, διπλός σύνθετος μαρμάρινος σταυρός μέσα σέ κύκλο καί ἡ χρονολογία 1664.

ε) Ἐπί τοῦ τέμπλου, ὑπεράνω γλυπτῶν φύλλων ἀμπέλου: ANTONIOS ΤΡΙΓΑΡΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΗ(Α) ΑΡΗ

Οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου, ἔργα μετρίας τέχνης, δέν διατηροῦνται καλά. Μία ἀπ' αὐτές, «ἡ Ἁγία Βάτος», στό θωράκιο δεξιά τῆς Ὁραίας Πύλης, φέρει χρονολογία 1788. Πρόκειται γιά εἰκόνες τοῦ 18ου αἰῶνος<sup>10</sup>, ἀγνώστων ἀγιογράφων, τά τεχνικά στοιχεῖα τῶν ὁποίων δέν ἔχουν ὁμοιότητες μέ ἄλλα ἀγιογραφικά ἔργα γνωστῶν καλλιτεχνῶν πού ἐργάσθηκαν στή Σίφνο ἢ πατέρων-ἀγιογράφων τῆς Μονῆς.


4. Μέχρις ἐδῶ ἐξετάσθηκαν ὅλα τά γνωστά, ἀνεπίσημα καί ἐπίσημα, τεκμήρια, τά σχετικά μέ τήν παλαιότητα τῆς Μονῆς<sup>11</sup>. Σύμφωνα μ' αὐτά, πρό τοῦ 1654, ἀγνωστο ὅμως ἀπό πότε, ὑπῆρχε «ἐπί τῷ λόφῳ τοῦ Ὑψηλοῦ τῶν βουνῶν τῆς Σίφνου» μικρός ναός τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ καί ἡσυχαστήριον «ἐνασκουμένων πατέρων», οἱ ὅποιοι, κατά τό ἔτος αὐτό, ἀπεφάσισαν τή μετατροπή του σέ μεγάλο μοναστηριακό συγκρότημα πού ἀνέδειξαν σέ πατριαρχικό σταυροπήγιο. Βασικό ἐρώτημα, στό ὁποῖο, τουλάχιστον ἐπί τοῦ παρόντος, δέν παρέχεται ἀπάντηση, εἶναι ἂν ἡ ἀνέγερση τῆς μεγάλης αὐτῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ ὀφείλονταν μόνο στήν «εὐλαβητική πρός τά θεῖα διάθεση» τῶν ἱερομονάχων Ζαχαρία καί Ἰωακείμ καί τῶν συμμοναστῶν τους ἢ καί σέ ἄλλους λόγους. Καί τοῦτο γιατί ἡ ἀνέγερση τοῦ μεγάλου αὐτοῦ μοναστηριακοῦ συγκροτήματος, γιά τό ὁποῖο θά ἀπαιτήθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά, πραγματοποιήθηκε σέ μιά δυσχερέστατη ἐποχή γιά τή Σίφνο καί ὅλα τά νησιά ἐξ αἰτίας τοῦ τουρκοβενετικοῦ πολέμου (1645-1669). Εἶναι πολύ πιθανόν, ὅπως πιστεύω, νά συνέτρεξαν καί ἄλλοι σπουδαῖοι λόγιοι, ἀπότοκοι τῶν πολεμικῶν γεγονότων, πού ὑπαγόρευαν τήν ἀνοικοδόμηση τῆς Μονῆς σέ φρουριακή μορφή γιά τήν ἱκανοποίηση πολλαπλῶν ἀναγκῶν τοῦ τόπου.

8. Ἀπό τόν *Μιχ Γκητάκο*. Ἀνέκδοτοι ἐπιγραφαί κλπ. ἔχει ἀποδοθεῖ ἐσφαλμένα τό ἔτος 1779 σέ 1777.


9. Καί ἡ ἐπιγραφή αὐτή δέν ἔχει ἀποδοθεῖ σωστά ἀπό τόν *Μιχ. Γκητ.*, ὁ ὁποῖος τά προτασσόμενα τρία γράμματα ἀπέδωσε ΙΖΗ ἀντί ΙΖΙ, ὅπως καί τήν, μετά τό ὄνομα τοῦ ΝΙΚΗΦΩΡΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ, δυσνόητη λέξη, σέ ΜΗΝΙ ΙΟΥΛΙΩ. Τέλος καί τό ἐπώνυμο τοῦ σακελλαρίου Νικολάου Μπάου ἀπέδωσε σέ ΜΠΑΟΥΚΑ.

10. Βλ. καί *Θεολόγου Χρ. Ἀλμπράντη*, Θησαυροί τῆς Σίφνου. Εἰκόνες τῶν ναῶν καί τῶν μονῶν, Ἀθήναι 1979, σελ. 57.

11. Ὁ ἀείμνηστος Ἀντών. Κανακάρης. Τό Μοναστήρι τοῦ Προφήτη Ἡλία, ἐφημ. «Σιφναϊκά Νέα», Αὐγ. 1954, φ. 44, ἔγραψε ὅτι ἡ Μονή ἐκτίσθηκε τό 1686 «ἀπό τόν ἴδιο ἀρχιτέκτονα πού ἐκτίσσε τήν Καπνικαρέα...», ἐντελῶς ἀβασάνιστα, ἀφοῦ ὁ ναός τῆς Καπνικαρέας εἶναι ἔργο τοῦ 11ου αἰῶνος (*Γ.Α. Σωτηρίου*, Χριστ. καί Βυζαντ., Ἀρχαιολογία, ἐν Ἀθήναις 1962, τόμ. Α', σελ. 413).



Τό καθολικό της Μονής τού Προφήτου Ἠλίου



Τά τείχη τῆς Μονῆς κτισμένα ἀπό ἐπιτόπια πέτρα

## ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

### Α' Σύστημα διαβίωσης των μοναχών

Με τό πατριαρχικό σιγίλλιο τοῦ 1654 ὡς σύστημα διαβίωσης τῶν μοναχῶν καθορίστηκε τό κοινοβιακό. Ὁ κάθε μοναχός ἔπρεπε «μηδέν ἴδιον ἔχειν» ἀλλά «πάντες τοῦ κοινοῦ φροντίζειν συμφέροντος καί ἐπιμελεῖσθαι τῆς βελτιώσεως καί αὐξήσεως τῆς μονῆς καί τῶν κτημάτων πάντων αὐτῆς καί ἀφιερωμάτων...». Ἀπό τά κοινά ἔσοδα δέ «λαμβάνειν ἕκαστος (μόνο) τά πρὸς χρεῖαν σωματικῆς ἀμφιέσεως, ἱμάτια δηλαδή καί σανδάλια καί τά λοιπά ἀναγκαῖα»<sup>1</sup> καί τίποτε περισσότερο.

Ἐπί πόσο διάστημα ἐλειτούργησε ἡ Μονή μέ τό σύστημα αὐτό δέν προσδιορίζεται ἀπό τίς πηγές. Ἡ Βρυσιανή, τήν ὁποία εἶχε προικίσει μέ ἀξιόλογη κτηματική περιουσία ὁ ἰδρυτής τῆς Βασιλείου Λογοθέτης, δέν ἀκολούθησε ἐπί πολύ τό σύστημα αὐτό λόγω ἀνεπαρκειᾶς οἰκονομικῶν μέσων καί ἀναγκάστηκε νά τό μετατρέψει σέ ἰδιόρρυθμο. Τό ἴδιο συνέβη καί μέ τόν Προφήτη Ἡλία, ὁ ὁποῖος, σύμφωνα μέ τίς ὑπάρχουσες ἐνδείξεις, δέν εἶχε τήν ἴδια οἰκονομική ἐπιφάνεια μέ τή Βρυσιανή. Μεταγενέστερα ἐγγράφα, στά ὁποῖα γίνεται ἀναφορά γιά τόν, ἀπό παλαιά, τρόπο διαβίωσης τῶν μοναχῶν ἐπιβεβαιώνουν τήν ἐφαρμογή τοῦ ἰδιορρύθμου συστήματος<sup>2</sup>:

«... προσπορίζονται τά πρὸς τό ζῆν ἐκ τῶν προσόδων, τὰς ὁποίας λαμβάνουσι, μετά πολλῶν κόπων, ἐκ μερικῶν ὑποστατικῶν (κυριότητος τῆς Μονῆς)... τά ὁποῖα ἐνοικιάζουσι ἐφ' ὅρου ζωῆς των καί ἐκ τῆς ἀδιακόπου ἐργασίας τήν ὁποῖαν ἕκαστος αὐτῶν, κατά τό ἐπάγγελμά του, ἐργάζεται· ζῶσιν ὁμως λιτότατα, τά δέ πλεῖονα τῶν ὑποστατικῶν τούτων ἀνήκουσιν εἰς τό Κοινόν (τῆς Μονῆς) καί τά ἐπισκέπτονται (=διαχειρίζονται) οἱ κατά καιρόν ἡγούμενοι καί ἐξ αὐτῶν πάλαι μὲν ἐβοήθουν καί τούς λοιπούς ἀδελφούς»<sup>3</sup>.

Γιά τόν ἐνοικιασμό ἑνός κτήματος, τό ὁποῖο καλλιεργοῦσαν γιά νά ζήσουν μέ τά παραγόμενα ἀπ' αὐτό προϊόντα, ἔπρεπε νά καταβληθεῖ, ἐφ' ἅπαξ, ἕνα σημαντικό χρηματικό ποσόν στό ταμεῖο τῆς Μονῆς. Γιά τήν ἐξοικονόμηση τοῦ ποσοῦ αὐτοῦ οἱ μοναχοί ἀναγκάζονταν νά ἐκπατρίζονται καί νά μεταβαίνουν «εἰς τά μέρη τῆς Τουρκίας, ὅπου τινές μὲν μέ τό διδασκαλικόν ἐπάγγελμα, τινές δέ μετερχόμενοι τόν ἐφημέριον καί ἄλλοι προσκολλούμενοι εἰς τινά Ἀρχιερέα» ἢ ἐπί χρόνια «ἐφημερεύοντες εἰς τὰς ἐκτός τοῦ μοναστηρίου ἐκκλησίας» τοῦ νησιοῦ «ἐπορίζοντο καί τά πρὸς τό ζῆν». Μετά τόν θάνατό τους, τά ἐνοικιασμένα σ' αὐτούς κτήματα περιέρχονταν ἐκ νέου στή διαχείριση τῆς Μονῆς (ἡ ὁποία διατηροῦσε πάντοτε τήν ἐπ' αὐτῶν κυριότητα) καί, ἐφ' ὅσον ὑπῆρχε σχετικό αἴτημα, τά ἐνοικίαζε σέ ἄλλους

1. Σιγίλλιο τοῦ 1654.

2. Βλ. μετά τό Μοναχολόγιο, τόν Πίνακα I, στό τέλος. Ἐπίσης, *Συμμεωνίδη*, Βρυσιανή 1966, σελ. 41.

3. Βλ. Μοναχολόγιο, δ.π., καί *Συμμεωνίδη*, Βρυσιανή 1966, σελ. 41-42.

μοναχούς της και οὕτω καθ' ἑξῆς. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ καί στὸ ταμεῖο τῆς Μονῆς εἰσέρχονταν κατὰ καιροὺς διάφορα χρηματικά ποσά γιὰ τὴν κάλυψη ἀναγκῶν καὶ ὑποχρεώσεων της καὶ οἱ μοναχοὶ ἀποκοτοῦσαν ἐφ' ὄρου ζωῆς τους ἓνα κτῆμα γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους.

### **Β' Εἴσοδος καὶ ἀριθμὸς τῶν μοναχῶν**

Ὁ Προφήτης Ἡλίας διετέλεσε πάντοτε ἀνδρική Μονή. Στὴ δύναμη τῶν μοναχῶν ἐγγράφονταν ὅσοι ἀγαποῦσαν τὸν μοναχικὸ βίον ὕστερα ἀπὸ μίαν χρονικὴ περίοδο δοκιμασίας πλησίον ἐμπείρων ἱερομονάχων. Ἐπρεπε νὰ συγκατανεύσουν οἱ τελευταῖοι γιὰ νὰ ἀκολουθήσει ἡ «κουρά» τους σὲ μοναχοὺς. Ἀκόμη ἦταν δυνατόν νὰ εἰσέλθουν καὶ χειροτονημένοι σὲ ἄλλες μονές ἢ καὶ ἱερεῖς. Κατὰ τὴν ἐπικρατοῦσα συνήθεια οἱ νεοεισερχόμενοι προσέφεραν στὴν κοινότητα διάφορα περιουσιακὰ στοιχεῖα, χρηματικά ποσά ἢ ἱερά σκεύη καὶ βιβλία, ἐφ' ὅσον εἶχαν τὴν δυνατότητα.

Ποιά ὑπῆρξε, κατὰ καιροὺς, ἡ δύναμή της σὲ μοναχοὺς, δὲν εἶναι ἐξακριβωμένο ἂν καί, ὅπως φαίνεται, δὲν πρέπει νὰ ὑπῆρξε ποτέ μεγάλη. Ἡ ἀνυπαρξία μοναχολογιῶν δὲν ἐπιτρέπει ὁποιαδήποτε ὑπόθεση, ἰδιαίτερα γιὰ τοὺς παλαιότερους χρόνους τοῦ βίου της. Τὰ μόνα, καὶ μεταγενέστερα στοιχεῖα πού ἀπέδωσε ἡ ἔρευνα, ἔχουν ὡς ἑξῆς:

α) Σὲ ἔκθεση τῆς 15 Ἰουνίου 1828 «πρὸς τὸν Ἑκτακτὸν Ἐπίτροπον τῶν Κεντρικῶν Κυκλάδων Ἰακωβάκην Ρίζον», ἀναφέρονται μὲν 7 μοναχοί.<sup>4</sup>

β) Σὲ «σύντομον ἔκθεσιν τῆς ζωῆς τῶν πατέρων τῶν δύο σεβασμίων μονῶν τῆς νήσου Σίφνου», ἔτους 1829: «Οἱ ἐν τῇ μονῇ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἐπιλεγομένης Βρύσης, πατέρες συμποσοῦνται, μικροὶ καὶ μεγάλοι, εἰς εἴκοσι τὸν ἀριθμὸν· οἱ δὲ ἐν τῇ ἑτέρα μονῇ τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ εἰς δέκα»<sup>5</sup>.

γ) Σὲ κατάσταση τῆς 13 Ἰουνίου 1834, πού ἀπέστειλε στὸ Ὑπουργεῖο Ἐκκλησιαστικῶν ὁ Νομάρχης Κυκλάδων, καταγράφονται ὀνομαστικῶς 10 παρόντες καὶ 6 ἀπόντες σὲ διάφορα μέρη τῆς Τουρκίας.<sup>6</sup>

δ) Σὲ ἄλλη ὀνομαστικὴ κατάσταση τῆς 20 Ἰανουαρίου 1836, τὴν ὁποία κατέστρωσε τὸ ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Μονῆς, σημειώνονται 11 παρόντες καὶ 4 ἀπόντες.<sup>7</sup>

ε) Στὸ μοναδικό, διατηρούμενο στὸ Ἀρχεῖο τῆς Βρυσιανῆς, μοναχολόγιο τῆς Μονῆς, πού ἔχει καταρτισθεῖ στίς 16 Αὐγούστου 1859, ἀναγράφονται συνολικά 16, χωρὶς μνεία ἀπόντων.<sup>8</sup>

στ) Στὸ «Λεξικὸ Ἱστορίας καὶ Γεωγραφίας» τοῦ Σ.Ι. Βουτυρά, ΚΠολις 1889, τόμος Ζ', σελ. 625, ἀναφέρεται ἡ Μονή «μετὰ 8 ἐνδιαιτωμένων».

4. Ἡμερολόγιο 1889 χάριν τοῦ ἐν Ἐρμούπολει Γυμνασίου. Ἀναδημοσίευση στὰ «Σιφναϊκὰ Νέα». Ἰουν., Αὐγ., Ὀκτ. 1958.

5. Γ.Α.Κ. Ὑπ. Παιδείας, Δεκ. 1829.

6. Βλ. στίς σελ. 40-41.

7. Βλ. στίς σελ. 41-42.

8. Βλ. στίς σελ. 38-39.

ζ) Τόν επόμενο χρόνο ο Προφήτης Ἡλίας προσαρτήθηκε στη Μονή τῆς Βρυσιανῆς. Κατόπιν τούτου στις 3 Ἰουλίου 1890 ἐγινε ἀνασύνταξη τοῦ μοναχολογίου τῆς τελευταίας, στό ὁποῖο κατεγράφησαν καί οἱ 8 μοναχοί τοῦ πρώτου.<sup>9</sup>

Συμπληρωματικά ἀναφέρεται ὅτι σέ «Κατάλογο τῶν ἐντός τοῦ Βασιλείου Μοναστηρίων», ἔτους 1833, πού υπέβαλε στήν Κυβέρνηση ἡ Ἱερά Σύνοδος μέ τό ὑπ' ἀριθ. 23/19 Αὐγούστου 1833 ἔγγραφό της, ὁ Προφήτης Ἡλίας κατατάσσεται, ἐσφαλμένα, στά «ἐρημα μοναστήρια, ὅσα δηλαδή δέν ἔχουν κανένα μοναχόν»<sup>10</sup> ἐνῶ σέ ἄλλον κατάλογο, ἔτους 1858, τῶν διατηρουμένων μοναστηρίων, περιλαμβάνεται καί ὁ Προφήτης Ἡλίας, ὅπως καί ἡ Βρυσιανή.<sup>11</sup> Τέλος, σέ «Κατάλογο Μοναστηρίων 1907» ἀναγράφεται, στήν Ἐπισκοπή Σύρου-Τήνου καί Ἄνδρου, τό «Γενέσιον τῆς Θεοτόκου Βρύσεως, Δήμου Σίφνου, μοναχοί 10» καί, στίς παρατηρήσεις «προσηρημένη» σ' αὐτήν «ἡ ἐν Σίφνω μονή τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ».<sup>12</sup>

### Γ' Οἱ «χαριτοπροσηλώσεις» ἀτόμων

Στή Μονή τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ, ὅπως καί σ' ἐκείνην τῆς Παναγίας Βρυσιανῆς, παρ' ὅτι ἦταν ἀνδρικές, εἰσέρχονταν, ἀπό ἰδιαίτερη εὐλάβεια πρὸς αὐτές, καί γυναῖκες μεγάλης ἡλικίας, ὅπου διαβιοῦσαν «κατά τήν τάξιν τοῦ μονήρους βίου».<sup>13</sup> Τοῦτο δέν ἀποτελοῦσε κανόνα, ἀλλά σποραδικές περιπτώσεις, ὅπως προκύπτει ἀπό τούς διασωθέντες κώδικες τῆς Βρυσιανῆς.<sup>14</sup> Στίς ἡλικιωμένες καί συνήθως ἀσθενεῖς αὐτές γυναῖκες παρέχονταν περίθαλψη, πνευματικός βίος καί προετοιμασία γιά ψυχική ἀνάπαυση στήν ὁποία ἀπέδιδαν μεγάλη σημασία τότε οἱ ἄνθρωποι.<sup>15</sup>

Ἄλλη μορφή ἰδιαίτερου δεσμοῦ προσώπων, ἀνδρῶν ἢ γυναικῶν ἢ καί ἀνδρογύνων, μέ τίς Μονές, χωρίς παραμονή στούς μοναστηριακούς χώρους, ἦταν ἡ «προσήλωσις» ἢ ἀφιέρωσή τους σ' αὐτές χάριν εὐλαβείας καί «ἐπ' ἐλπίδι αἰωνίου ἀναπαύσεως». Καί στίς δύο ἀνωτέρω περιπτώσεις, οἱ προσηλούμενοι, γυναῖκες καί ἄνδρες, δέν ἐθεωροῦντο μοναχοί, ἀλλ' ἀδελφοί τῶν Μονῶν.

Παράδειγμα εἰσόδου γυναικῶν στόν Προφήτη Ἡλία, εἶναι τό ἀναφερόμενο σέ ἔγγραφο τοῦ 1674 τῆς «κερά Μακαρίας Γεράρδιν» ἡ ὁποία, «μη δυναμένη νά ὑποφέρει τήν τοσαύτην ψυχρότητα τοῦ ὄρους διά τήν ἀσθένειαν ὅπου ἔχει», ἀναγκάσθηκε τελικά νά τόν ἐγκαταλείψει καί νά καταφύγει «εἰς τό μοναστηράκι τῆς Παναγίας, μετόχιον τοῦ Ἁγίου Τάφου» στό Κάστρο.<sup>16</sup> Ἡ μαρτυρία εἶναι σαφής· ἡ κερά Μακαρία διέμενε στήν ἀνδρική μονή τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ στό βουνό, ὅπου τό κρῦο ἐπιδείνωσε τήν ἀσθένειά της, γεγονός πού τήν ἀνάγκασε νά μεταφερθεῖ στό Κάστρο. Ὅμως, γιά τίς μέχρι

9. Συμεωνίδη, Βρυσιανή 1966, σελ. 54 ἐπ.

10. Σπύρου Κοκκίνη, Τά Μοναστήρια τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 1976, σελ. 223 ἐπ.

11. Κοκκίνη, δ.π.π., σελ. 247.

12. Αὐτόθι, σελ. 262-263.

13. Συμεωνίδη, Βρυσιανή 1966, σελ. 39.

14. Αὐτόθι, σελ. 39-40.

15. Συμεωνίδη, Μοναστήρια, σελ. 17.

16. Συμεωνίδη, Μοναστήρια, σελ. 14-15.

τότε προσφερθείσες σ' αὐτήν ὑπηρεσίες ἀπό τούς μοναχοὺς του, ἀφιέρωσε στή Μονή «τό ἀμπέλι ὁποῦ ἔχει εἰς τόν Ὁρνόν καί τό μόνιασμα ὁποῦ ἔχει ὑποκάτωθεν τοῦ αὐτοῦ μονστηρίου».<sup>17</sup>

Τό 1712, Σεπτεμβρίου 11, «ὁ κύριος Νικόλαος Κωνσταντῆ Βίστη, μαζί καί ἡ συμβία αὐτοῦ ἡ κερά Κατερίνα... θεῖω ζήλω κινούμενοι» κατέστησαν «ἴδιον καί καθολικόν κληρονόμον (τους) τό ἅγιον καί σεβάσμιον πατριαρχικόν μονύδριον καλούμενον τοῦ Προφήτου Μέγα Ἡλιοῦ τοῦ Θεσβίτου τοποθεμένον εἰς τόν λόφον τοῦ ἰδίου νησίου, προσηλώνοντας καί τούς ἑαυτούς τως σωματικῶς ὡς καί (τούς) λοιπούς ἀδελφούς πατέρας τοῦ ἄνωθεν μονυδρίου νά εἶναι καί νά γροικοῦνται καί αὐτοί ἀμετασάλευτοι ἀδελφοί» τῆς Μονῆς στήν ὁποία, μετά τόν θάνατό τους θά περιέρχονταν ὀλόκληρη ἡ περιουσία τους ἀποτελουμένη ἀπό κτήματα, ἀπαριθμούμενα στό ἔγγραφο, καί ζῶα. Λόγω αὐτῆς τῆς «χαριτοπροσηλώσεως καί ἀφιερώσεώς τους», τονίζεται στό ἔγγραφο, οἱ πατέρες τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ ἀνελάμβαναν τήν ὑποχρέωση, κατά τήν ἀποβίωσή τους, «νά τούς πέρνουν νά τούς ἐνταφιάζουν εἰς τό Ἅγιον Μοναστήριον καί νά τούς κάνουν ἅπαντα τά ἐξοδα τῆς θανῆς των ἀμετασάλευτα κατά τήν τάξιν τῶν χριστιανῶν».<sup>18</sup> Κατ' αὐτόν τόν τρόπο, οἱ ἄτεκνοι Νικολός καί Κατερίνα Βίστη, μέ τό νά «χαριτοπροσηλωθοῦν καί ἀφιερωθοῦν» στόν Προφήτη Ἡλία, ἐνταφιαζόμενοι μάλιστα σ' αὐτόν μέ ὅλες τίς καθιερωμένες ὑπέρ τῶν νεκρῶν τελετές, διεσφάλιζαν ὅ,τι ἀξίωναν οἱ γονεῖς ἀπό τά τέκνα τους χάριν τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν τους.

## Δ' Τό σύστημα Διοικήσεως

### 1. Ἡγουμενοσυμβούλιο

Τῆ διοίκηση τῆς Μονῆς ἀσκούσε τό ἡγουμενοσυμβούλιο ἀποτελούμενο ἀπό δύο, συνήθως, συμβούλους οἱ ὁποῖοι ἐκλέγονταν, ὅπως καί στή Βρυσιανή, «κοινῶς παρά πάντων τῶν συγκοινοβιατῶν πατέρων». Ἐπικεφαλῆς τοῦ συμβουλίου ἦταν ὁ ἐκάστοτε ἡγούμενος. Τό τριμελές αὐτό ὄργανο εἶχε ὡς ἔργο τή γενική φροντίδα τῆς Μονῆς, τή μέριμνα γιά τήν καλή οἰκονομική διαχείριση, τήν περιφρούρηση τῆς κτηματικῆς περιουσίας της, τήν καλή συμπεριφορά τῶν μοναχῶν, τόν σωφρονισμό ἢ τήν ἀποβολή τῶν παρεκτρεπομένων κλπ.<sup>19</sup> Ἡ χρονική διάρκεια τῆς θητείας του δέν εἶναι ἐπίσημα γνωστή. Κάποιες ἐνδείξεις ἐπιτρέπουν νά ὑποτεθεῖ ὅτι ἦταν ἐτήσια. Τήν ἐν γένει ἐποπτεία ἐπί τοῦ ἔργου τῶν ἡγουμενοσυμβουλίων ἀσκούσε τό οἰκουμενικό πατριαρχεῖο διά τῶν πατριαρχικῶν ἐξάρχων. Οἱ τελευταῖοι, διοριζόμενοι κατά διαστήματα, περιέρχονταν τίς σταυροπηγιακές μονές γι' αὐτόν τόν σκοπό καί τήν εἰσπραξη τῶν οἰκονομικῶν ὑποχρεώσεών τους πρὸς τό πατριαρχεῖο.<sup>20</sup> Ὁ ἐξάρχος ἔδινε ὁδηγίες στά ἡγουμενοσυμβούλια ἐπί λει-

17. Αὐτόθι.

18. Ἐγγραφο ἀριθ. 1.

19. *Συμμεωνίδη*, Βρυσιανή 1966, σελ. 43.

20. *Συμμεωνίδη*, Βρυσιανή 1966, σελ. 157-158.

τουργικῶν θεμάτων, ἐπέλυε ζητήματα καί διαφορές κλπ. Ὁ τρόπος αὐτός ἐποπτείας ἀσκήθηκε συνεχῶς καθ' ὅλη τήν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας.

Κατά τή διάρκεια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασεως, ἡ Προσωρινή Διοίκηση τῆς Ἑλλάδος, στήν ἐπιδίωξή της νά συγκεντρώσει χρήματα, ἀπαραίτητα γιά τή διεξαγωγή τοῦ Ἀγῶνος, ἐχρησιμοποίησε καί αὐτή τόν θεσμό τοῦ ἐξάρχου. Μέ διαταγή της πρὸς τὰ σταυροπηγιάκα μοναστήρια ἐγνωστοποίησε ὅτι ἀνέθεσε στόν ἀρχιμανδρίτη Σωφρόνιο Καμπανάκη «νά περιέλθῃ ἐξαρχικῶς εἰς ὅλα αὐτά τὰ μοναστήρια· νά θεωρήσῃ τούς λογαριασμούς τῶν εἰσοδημάτων καί ἐξόδων αὐτῶν... νά συνάξῃ τὰ ἐτήσια ἀπό τό καθέν ὅσα ἐδίδοντο καί εἰς τήν Μεγάλην Ἐκκλησίαν, διά νά τὰ παραδώσῃ εἰς τό ἐθνικόν ταμεῖον...».<sup>21</sup>

Ἡ Κυβέρνηση τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ Κράτους καθόρισε τό 1834 τόν τρόπο λειτουργίας τῶν Μονῶν, τίς ὁποῖες ἔθεσε ὑπό τήν ἐποπτεία τῶν ἐπιτοπίων ἐπισκόπων καί τῆς Διοικήσεως (ἐπάρχου καί νομάρχου). Γιά τό ἡγουμενοσυμβούλιο προσδιόρισε:

«Δύο, οἱ φρονιμώτεροι, τῶν πατέρων, ἐκλεγόμενοι κατ' ἔτος παρά τῶν συναδελφῶν των, θέλουν ἀποτελεῖ μετά τοῦ ἡγουμένου τό συμβούλιον τοῦ μοναστηρίου, προσυπογραφόμενοι εἰς ὅλας τὰς περί οὐσιωδῶν ἀντικειμένων ἐγγράφους πράξεις, τῶν ὁποίων καθῶς καί ὄλων τῶν ἐγγράφων τοῦ μοναστηρίου των, θέλουν φυλάττει ἀντίγραφα καί ἀριθμόν· καμμία πράξις οὐσιώδους δέν ἔχει κῦρος γινομένη χωρὶς τήν εἶδησιν καί συγκατάθεσίν των».<sup>22</sup>

Τό ἡγουμενοσυμβούλιο ἦταν ἐπίσης ἀρμόδιο νά κρίνει ἂν ἔπρεπε ἢ ὄχι νά συναφθεῖ δάνειο «ἀναγκαῖον διά καλλιέργειαν τῶν κτημάτων τοῦ μοναστηρίου ἢ ἄλλας ἀποδεδειγμένας καί ἀναποφεύκτους ἀνάγκας» καί ἐπί «πάσης οὐσιώδους πράξεως» ἢ ὁποία δέν εἶχε ἐγκυρότητα «χωρὶς τήν εἶδησιν καί συγκατάθεσίν του».

## 2. Ἡ Ἐπιτροπική Προστασία

Στά ὄργανα διοικήσεως τῆς Μονῆς θά μπορούσαν νά ἐνταχθοῦν καί οἱ «ἐπίτροποι προστάτες» της, ἕνα στήν ἀρχή καί δύο κατόπιν πολιτικά πρόσωπα, προερχόμενα ἀπό τήν τάξη τῶν προκρίτων τοῦ νησιοῦ. Τούς ἐπιτρόπους ἐπέλεξαν οἱ πατέρες καί μέ ἀναφορά τους στόν πατριάρχη ἀνεκοίνωναν τὰ ὀνόματά τους καί ζητοῦσαν τόν διορισμό τους. Τό αἶτημα εἰσάγονταν πρὸς συζήτησιν στήν Ἱερά Σύνοδο ἢ ὁποία ἀπεφάσιζε, θετικά ἢ ἀρνητικά, καί ἡ ἀπόφασή της, μέ γράμμα τοῦ πατριάρχου, ἐγνωστοποιεῖτο στή Μονή καί στούς διοριζομένους.<sup>23</sup>

Τό ἔργο τῶν ἐπιτρόπων περιγράφεται σέ γράμμα, ἀπό 12 Ἰουνίου 1819, τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε' περί διορισμοῦ νέων ἐπιτρόπων τῶν τεσσάρων σταυροπηγιάκων μονῶν τῆς Σίφνου: «... πατρικῶς ἐντελλόμεθα ὁπως, ἀναλαβόντες τόν καλόν τοῦτον ἀγῶνα, ἐπιστατήτε ἐπιμελῶς καί διοικήτε τὰς παρεμπιπτούσας ἐξωτερικάς ὑποθέσεις τῶν ἱερῶν τούτων μοναστηρίων κατά τό πρέπον, νόμιμόν τε καί δίκαιον καί ἐπιμελήσθε περί τῆς

21. Συμεωνίδη, Βρυσιανή 1966, σελ. 162.

22. Ἐγγραφο ἀριθ. 17.

23. Συμεωνίδη, Βρυσιανή 1966, σελ. 45.

βελτιώσεως αὐτῶν καί εἰς τὰ πρόσω αὐξήσεως, ἐπαγρυπνοῦντες προσέτι καί περί τῆς ἀπατραπέπτου διατηρήσεως τῶν ὀροθετηθέντων, περί τῆς ἀνεπιλήπτου διαγωγῆς τῶν τε μοναζόντων καί τῶν μοναζουσῶν...».<sup>24</sup> Εἶχαν δηλαδή καί οἱ ἐπίτροποι τή γενική φροντίδα γιά τήν καλή λειτουργία τῆς Μονῆς, τήν περιφρούρηση καί προάσπιση τῶν οἰκονομικῶν καί λοιπῶν συμφερόντων τῆς, τήν ἐκπροσώπηση καί ἐπίλυση θεμάτων ἐνώπιον τῶν πολιτικῶν ἀρχῶν, μέχρι καί τήν παρακολούθηση «τῆς ἀνεπιλήπτου διαγωγῆς» τῶν μοναχῶν.

Εἶναι γνωστό ὅτι τό 1753 ἕνας ἦταν ὁ ἐπίτροπος τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ, ἀγνοοῦμε ὅμως τό ὄνομά του.<sup>25</sup> Βραδύτερα φαίνεται ὅτι διορίζονταν δύο ἐπίτροποι γιά ὅλα τὰ σταυροπηγιακά μοναστήρια τοῦ νησιοῦ.<sup>26</sup>

Μέ τὰ γεγονότα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ὁ θεσμός τῶν ἐπιτρόπων ἐξασθένησε ἐξ αἰτίας τῆς διακοπῆς τῶν ἐπαφῶν μέ τό Πατριαρχεῖο καί τοῦ μή νομίμου διορισμοῦ τους ἀπ' αὐτό, ἄν καί στίς 9 Μαρτίου 1825 οἱ Κων. (Ἀπ.) Μπαῶς καί Ζαννῆς Ἰω. Καμπάνης φέρονται ὡς ἐπίτροποι τῆς Βρυσσιανῆς.<sup>27</sup> Τό θέμα ἐλλείψεως ἐπιτρόπων ἔφερε ἐνώπιον τῆς Διοικήσεως ὁ παραστάτης Σίφνου Νικ. Χρυσόγελος, ὕστερα ἀπό αἴτημα τῶν Μονῶν, μέ παράλληλη ὑπόδειξη τριῶν καταλλήλων προσώπων, πού ἦταν οἱ δύο ἀνωτέρω καί ὁ Ἀπόστολος Καλλονέλος. Ὁ Ὑπουργός τῆς Θρησκείας Δαμαλῶν Ἰωνᾶς ἀπεδέχθη τό αἴτημα καί μέ τὰ ὑπ' ἀριθ. 2191/3-8-1825 πρὸς τοὺς τρεῖς διοριζομένους καί ὑπ' ἀριθ. 2192/3-8-1825 «πρὸς τοὺς ὀσιωτάτους πατέρας τῶν ἐν Σίφνω σταυροπηγιακῶν μοναστηρίων, τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, Βρύσεως ἐπονομαζομένου, τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ καί τοῦ μετοχίου τῆς Σιμόπετρας τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου», ἐγνωστοποίησε τόν διορισμό τους σέ «προστάτας καί ἐπιτρόπους τῶν αὐτῶν Μοναστηρίων», τά ὅποια, ὅπως ἐδήλωνε, ὑπάγονταν πλέον ἀπ' εὐθείας στό Ὑπουργεῖο του. Μέ τὰ ἴδια ἐγγραφα ἔδινε διαταγή «νά μήν παραδέχεσθε οὐδεμίαν ἐγγώριον (χρηματικὴν) συνεισφοράν καί, κατ' ἔτος, νά διευθύνετε, διά τῆς ἐπικυρώσεως τοῦ ἐνταῦθα ἐπαρχείου, εἰς τό Ὑπουργεῖον τοὺς λογαριασμούς τῶν ἐσόδων καί ἐξόδων αὐτῶν».<sup>28</sup> Καί τοῦτο «ἐπειδή ἐκ τῶν τοιούτων καθημερινῶν συνεισφορῶν τά αὐτά Μοναστήρια ὑπέχουσιν εἰς χρέη βαρύτατα καί (κινδυνεύουν) ἐξ αὐτῶν νά ἐρημωθῶσι διόλου».<sup>29</sup> Οἱ τρεῖς ἀνωτέρω ἐπίτροποι ἐθήτευσαν μέχρι τό 1828, ἀπό δέ 1828-1830 μόνον οἱ δύο οἱ Ζαννῆς Ἰω. Καμπάνης καί Ἀπόστολος Κολλονέλος.<sup>30</sup> Τό 1832 ἀνευρίσκεται ἐπίτροπος ὁ σκευοφύλαξ Σίφνου «μετά συνεπιτρόπων», ἀγνοοῦμε ὅμως τὰ ὀνόματά τους.<sup>31</sup>

24. Βασ. Βλ. Σφυρόερα, Ἐγγραφα τῆς νήσου Σίφνου (1785-1820) ἐκ τῆς συλλογῆς Γεωργίου Σ. Μαριδάκη, «Ἐπετηρίς τοῦ Μεσαιωνικοῦ Ἀρχείου», 17 (1967), σελ. 29-30 καί σέ ἀνάτυπο.

25. Βλ. ἐγγραφο ἀριθ. 3.

26. Ἐναν κατάλογο τους ἔχω δημοσιεύσει παλαιότερα, βλ. Βρυσσιανή 1966, σελ. 48-49.

27. Συμεωνίδη, Βρυσσιανή 1966, σελ. 49.

28. Συμεωνίδη, Βρυσσιανή 1966, σελ. 47.

29. ΓΑΚ. Ὑπουργ. Παιδείας, Φακ. Αὐγ. 1825, ὑποφ. «Μοναστηριακά».

30. Συμεωνίδη, Βρυσσιανή, 1966, σελ. 49.

31. Αὐτόθι.

### 3. Ἡ Σφραγίδα τῆς Μονῆς

Στό φύλλο 7α χειρογράφου μουσικοῦ βιβλίου, πού φυλάσσεται σήμερα στή Μονή τῆς Κυρίας Βρυσιανῆς καί προέρχεται, ἀσφαλῶς, ἀπό τή βιβλιοθήκη τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ, ὑπάρχει ἀποτύπωμα τῆς παλαιᾶς σφραγίδος τῆς Μονῆς.<sup>32</sup> Τό σχῆμα τῆς εἶναι στρογγυλό καί παριστάνει, μέσα σέ ἐσωτερικό κύκλο, τόν Προφήτη σέ σπήλαιο, ἐπάνω σέ βουνό, τρεφόμενον ἀπό ἰπτάμενο κόρακα, σέ δέ ἐπακόλουθο καί πρὸς τά ἄκρα τῆς δεύτερο κύκλο ἀναγράφεται: + ΣΦΡΑΓΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΒΙΤΟΥ ΤΗΣ ΕΝ ΤΟ ΟΡΙ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ ΚΙΜΕΝΗΣ. Ἡ σφραγίδα ἦταν διεσπασμένη σέ τέσσερα χωριστά τμήματα τά ὅποια ἔνωσε, στό ὀπίσθιο μέρος καί στό κέντρο, ἡ λαβή τῆς. Τά τέσσερα τμήματα ἐφύλασσαν τέσσαρες πατέρες, οἱ δύο σύμβουλοι τοῦ ἡγουμενοσυμβουλίου καί δύο «ἐκ τῶν προκριωτέρων πατέρων», τῆ δέ λαβή ὁ ἡγούμενος. Γιά τή σφράγιση ἐνός ἐγγράφου ἔπρεπε νά συναρμολογηθοῦν ὅλα τά τμήματα τῆς σφραγίδος «συμφωνία πατέρων καί ἡγουμένου». Ἐτσι διασφαλιζόνταν, κατά τή λήψη ὀποιασδήποτε ἀποφάσεως, ἡ ὁμοφωνία χάριν τῶν συμφερόντων τῆς Μονῆς. Μέ τίς ἀλλαγές πού ἐπέφερε ἡ βαυαρικὴ ἀντιβασιλεία στά 1834, ὅλες οἱ σφραγίδες τῶν μονῶν πού διετηρήθησαν ἀντικαταστάθηκαν μέ νέες. Οἱ παλαιές συγκεντρώθηκαν καί ἀπεστάλησαν στή Νομαρχία Κυκλάδων, ἡ ὅποια, μέ ἔγγραφο τῆς 23 Αὐγούστου 1835 τίς «διηύθυνε πρὸς τήν Βασιλικὴν ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Γραμματεῖαν τῆς Ἐπικρατείας».<sup>33</sup>

32. Τά πρωτοδημοσίευσε στό περιοδ. «ἡ Σιφνιακή», φ. Ἀπριλίου 1967.

33. Συμεωνίδη, Βρυσιανή 1966, σελ. 50.



#### 4. Το μοναχολόγιο

Τό διατηρούμενο στή Μονή τῆς Βρυσσιανῆς μοναχολόγιο τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ, δέν εἶναι τό παλαιό, ἀλλά νεότερο βιβλίον, τοῦ ὁποίου ἡ κατάστρωση ἄρχισε τό ἔτος 1859. Εἶναι χαρτῶο τεῦχος, διαστάσεων 0,32x0,24 καί περιέχει συνολικά 406 σελίδες. Στό πρόσθιο λευκό φύλλον ἀναγράφονται:

«ΜΟΝΑΧΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝ ΣΙΦΝΩ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ  
ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

ὄπερ ἀριθμηθέν καί μονογραφηθέν περιέχει σελίδας τετρακοσίας ἕξ (406) ὑπογραφέν δέ καί τῇ ἡμετέρα ἐπισήμῳ σφραγίδι σφραγισθέν παρεδόθη πρὸς τό Συμβούλιον τῆς αὐτῆς Μονῆς

Ἐν Σίφνῳ τῇ 16 Αὐγούστου 1859  
Ὁ Μητροπολίτης  
(Τ.Σ.) + ὁ Σύρου καί Τήνου Δανιήλ»

Στίς σελ. 1-4 ἔχουν καταγραφεῖ τά ὀνόματα καί λοιπά στοιχεῖα τῶν μοναχῶν κατ' αὐξοντα ἀριθμόν, ὡς ἐξῆς:

1) **Μελέτιος** (κατά κόσμον Ἐμμανουήλ) Φορτσάρης, Σίφνιος, δημότης Σίφνου, ἡλικίας 49 ἐτῶν. Χρονολογία: α) τῆς προσελεύσεως, 7 Ἀπρ. 1840, β) τῆς ἀποκάρσεως, 6 Αὐγ. 1841. Βαθμός, ἱερομόναχος. Ἀπεβίωσε 26 Ἰανουαρ. 1873.

2) **Ἀνθίμος** (κατά κόσμον Ἀντώνιος) Ραφελέτος, Σίφνιος, δημότης Σίφνου, ἡλικίας 59 ἐτῶν. Χρονολογία: α) τῆς προσελεύσεως, 4 Αὐγ. 1833, β) τῆς ἀποκάρσεως, 10 Μαρτ. 1817, Βαθμός, ἱερομόναχος. Προσῆλθε εἰς τήν καθ' ἡμᾶς Μονήν ἐκ τῆς ἐνταῦθα διαλελυμένης Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου καί ἀπεβίωσεν 16 Δεκεμβρίου 1867.

3) **Ἀνθίμος** (Ἀντώνιος) Ὀρφανός, Σίφνιος, δημότης Σίφνου, ἡλικίας 66 ἐτῶν. Χρονολογία: α) τῆς προσελεύσεως, 20 Αὐγ. 1829 β) τῆς ἀποκάρσεως, 6 Μαρτίου 1810. Βαθμός, ἱερομόναχος. Καί οὗτος ὁμοίως προσῆλθε ἐκ τῆς διαλελυμένης Μονῆς Ἁγίου Ἀρτεμίου. Ἀπεβίωσε τῇ 3 Σεπτ. 1872.

4) **Ἀρσένιος** (Ἀπόστολος) Ποδενές, Σίφνιος, δημότης Σίφνου, ἡλικίας 70 ἐτῶν. Χρονολογία: α) τῆς προσελ. 20 Ἰουλίου 1800, β) τῆς ἀποκάρσ. 18 Ἰουνίου 1806. Βαθμός, ἱερομόναχος. Ἀπεβίωσε τήν 29 Ἰανουαρ. 1863.

5) **Γαβριήλ** (Γεώργιος) Κόμης, Σίφνιος, δημότης Σίφνου, ἡλικίας 60 ἐτῶν. Χρονολογία: α) τῆς προσελ. 2 Φεβρ. 1826, β) τῆς ἀποκάρσ. 21 Μαΐου 1814. Βαθμός, ἱερομόναχος. Ἀπεβίωσε τήν 5 Μαρτίου 1869.

6) **Ἀβέρκιος** (Ἀπόστολος) Γεροντόπουλος, Σίφνιος, δημότης Σίφνου, ἡλικίας 31 ἐτῶν. Χρονολογία: α) τῆς προσελ. 17 Ἰουλ. 1850, β) τῆς ἀποκάρσ. (14) Νοεμ. 1854. Βαθμός, ἱερομόναχος. Ἐκάρη μοναχός ὑπὸ τοῦ γέροντος αὐτοῦ Ἀνθίμου Ραφελέτου, ἱερομονάχου, τῇ ἀδείᾳ τοῦ σεβασμ. ἀρχιεπ. Σύρου Δανιήλ τήν 14 Νοεμβ. 1854. Ἀπεβίωσε τήν 5 Φεβρ. 1915.

7) **Νεόφυτος** (Νικόλαος) Τριανταφύλλου, Σίφνιος, δημότης Σίφνου, ἡλικίας 77 ἐτῶν. Χρονολογία: α) τῆς προσελ. 20 Δεκ. 1835, β) τῆς ἀποκάρσ. 21 Νοεμβρ. 1839. Βαθμός, μοναχός. Ἀπεβίωσε τήν 30 Μαΐου 1874.

8) Μεθόδιος (Εμμανουήλ) Ἀργυρόπουλος, Σίφνιος, δημότης Σίφνου, ἡλικίας 72 ἐτῶν. Χρονολογία: α) τῆς προσελ. 15 Αὐγ. 1853, β) τῆς ἀποκάρσ. 17 Ἰαν. 1856. Βαθμός, μοναχός. Ἀπεβίωσε τὴν 22 Μαΐου 1865.

9) Γρηγόριος (Γεώργιος) Ἐργεΐνης, Σίφνιος, δημότης Σίφνου, ἡλικίας 52 ἐτῶν. Χρονολογία: α) τῆς προσελ. 1 Ὀκτ. 1862, β) τῆς ἀποκάρσ. 18 Ἰαν. 1866. Βαθμός, μοναχός. Ἐκάρη ὑπὸ τοῦ ἡγουμένου Ἀνθίμου Ὁρφανοῦ, ἱερομονάχου.

– Γαβριήλ Σκῦφος, Σίφνιος, δημότης Σίφνου, ἡλικίας 52 ἐτῶν. Χρονολογία: α) τῆς προσελ. 21 Νοεμβ. 1865, β) τῆς ἀποκάρσ. – Βαθμός, ἱερομόναχος. Προσῆλθεν εἰς τὴν Μονὴν ἐκ τῆς ἐν Πάρῳ Λογγοβάρδας συνεπεία τῆς ὑπ' ἀριθ. 8017 καὶ ὑπὸ 29 Ὀκτ. 1865 Διαταγῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

10) Ἱερόθεος (Εμμανουήλ) Βεντούρης, Σίφνιος, δημότης Σίφνου, ἡλικίας 25 ἐτῶν. Χρονολογία: α) τῆς προσελ. 1 Αὐγ. 1868, β) τῆς ἀποκάρσ. 30 Σεπτ. 1868. Βαθμός, ἀναγνώστης. Ὑπέστη δωδεκαετῆ δοκιμασίαν τοῦ μοναχικοῦ βίου ὑπὸ τῶν Γερόντων Ἀνθίμου Ζαμπέλη ἐν τῇ Μονῇ Βρύσεως καὶ ὑπὸ τοῦ Διονυσίου Ἐπιφανειάδου ἐν τῇ ἐνταῦθα Μονῇ καὶ ἐν ταῖς Μοναῖς Ὑδρας καὶ Πόρου καὶ Μυκόνου καὶ ἐπαρουσίασεν τὸ ἀνήκον πιστοποιητικόν τῆς γεννήσεως καὶ δημοτικότητος αὐτοῦ τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς Σίφνου ὑπ' ἀριθ. – (δρα Διαταγὴν ἀρχιεπισκ. Σύρου ἀριθ. 207).

11) Κωνσταντῖνος οἰκονόμου Βᾶος, Σίφνιος, δημότης Σίφνου, ἡλικίας 30 ἐτῶν. Χρονολογία: α) τῆς προσελ. 7 Ἰαν. 1869, β) τῆς ἀποκάρσ. 30 Μαρτίου 1869. Βαθμός–. Δι' ἀναφορᾶς τοῦ ἰδίου ὑπὸ ἡμερομ. 1 Ἰαν. 1869 (δρα Διαταγὴν Ἀρχιεπ. Σύρου καὶ Τήνου, ἀρ. 59).

12) Ἀνθίμος (Αντώνιος) Καρδίτσης, Σίφνιος, δημότης Σίφνου, ἡλικίας 47 ἐτῶν. Χρονολογία: α) τῆς προσελ. 1 Ἰαν. 1874 β) τῆς ἀποκάρσ. 24 Φεβρ. 1874. Βαθμός–. Δι' ἀναφορᾶς τοῦ ἰδίου ὑπὸ ἡμερομην. 1 Ἰαν. 1874 (δρα Διαταγὴ Ἀρχιεπ. Σύρου καὶ Τήνου ἀρ. 1472).

13) Φιλόθεος (Εμμανουήλ) Τσιλιμπουνίδης, Σίφνιος, δημότης Σίφνου, ἡλικίας 25 ἐτῶν. Χρονολογία: α) τῆς προσελ. 12 Σεπτ. 1874, β) τῆς ἀποκάρσ. 20 Δεκ. 1874. Βαθμός–. Δι' ἀναφορᾶς τοῦ ἰδίου ὑπὸ ἡμερομηνίαν 4 Νοεμβρ. 1874 (δρα Διαταγὴν Ἀρχιεπ. Σύρου καὶ Τήνου ἀριθ. 1702).

14) Φραντζέσκος Γεροντόπουλος, Σίφνιος, δημότης Σίφνου, ἡλικίας ἐτῶν 56. Χρονολογία: α) τῆς προσελ. 18 Μαρτίου 1873, β) τῆς ἀποκάρσ. –. Βαθμός–. Δι' ἀναφορᾶς τοῦ ἰδίου ὑπὸ ἡμερομ. 18 Μαρτίου 1873 καὶ ἀδεία τοῦ σεβ. Ἀρχ. Σύρου ὑπ' ἀριθ. 1062 τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἐδόθη ἡ ἀδεία τῆς κουρᾶς του διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 111 διαταγῆς τῆς 28 Ἰαν. 1876 τῆς Ἐπισκ. Ἐπιτρ. Σύρου καὶ Τήνου.

15) Κοσμάς (Κων/νος) Βατῆς, Σίφνιος, δημότης Σίφνου, ἡλικίας 48 ἐτῶν. Ἐνεγράφη συνεπεία αἰτήσεως του ἱερομόναχος καὶ τῆ ἀδεία τοῦ Ἐπισκόπου Σύρου ὑπ' ἀριθ. 508/15 Ὀκτ. 1877.

Στά Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους διασώζονται καὶ οἱ δύο ἐπόμενοι Πίνακες περὶ τῶν μοναχῶν τοῦ Προφήτου Ἥλιου μέ ἀξιόλογες γι' αὐτούς πληροφορίες, ἂν καὶ μεταξύ τῶν δύο αὐτῶν Πινάκων ὑπάρχουν διαφορές, πού

δημιουργούν, όπως είναι φυσικό, αμφιβολίες ως προς την πιστότητα των στοιχείων:

### **I. Πίναξ των κατά την επαρχίαν Μήλου διατηρουμένων Μοναστηρίων κλπ.**

#### **ΣΙΦΝΟΣ. ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ**

κείμενον επί τῆς κορυφῆς τοῦ Ὑψηλοῦ Ὄρους τῆς νήσου τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος, ἤδη δέ μετατεθέν εἰς τὰ Φυρόγια πλησίον τοῦ χωρίου Καταβατή εἰς τό μετόχιον αὐτοῦ, ἐπ' ὀνόματι Ἁγίου Ἀθανάσιος ἀνεκαινίσθη καί ἐπωνομάσθη τὰ Ἁγία τῶν Ἀγίων.

1) Ἀρσένιος. Ποδενές, ιερομόναχος, Σίφνιος, ἡλικίας ἐτῶν 40. Διαμονή στό μοναστήρι, 38 ἔτη, κουρά αὐτοῦ 28 ἔτη. Ἠγούμενος. Ἀπό τὰ 1817 μετέβη εἰς τήν Ἐφεσον, ὅπου ἐφημέρευεν μέχρι τοῦ 1828 ἔτους καθ' ὃ ἐπιστρέψας εἰς τήν αὐτήν Μονήν εὐρίσκεται ἔκτοτε ἐν αὐτῇ.

2) Ἰωσήφ Λαδόπουλος, ιερομόναχος, Σίφνιος, ἐτῶν 65. Διαμονή 51 ἔτη, κουρά 50.

3) Ἀνθιμος ιερομόναχος, ἀδελφός του, Σίφνιος, ἐτῶν 63. Διαμονή 48 ἔτη, κουρά 48. Ἀπό τό 1797 ἔτος περιῆλθε διάφορα τῆς Τουρκίας μέρη. Εἰς τό διάστημα τῆς ἀποδημίας του ἀπήλαυσε τήν Μητρόπολιν τοῦ Βελιγραδίου. Ἐπιστρέψας δέ κατά τό 1832 εἰς τήν Μονήν ταύτην μέ μεγάλην, ὡς λέγουν, χρηματικήν κατάστασιν, ἀνεκαίνισε δι' ἰδίας αὐτοῦ δαπάνης τήν ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου μετονομάσας αὐτήν τὰ Ἁγία τῶν Ἀγίων. Πρός δέ περιετόχισε τό μετόχιον καί ὠκοδόμησεν διάφορα κελλία.

4) Ζαχαρίας Βερνίκος, ιερομόναχος, Σίφνιος, ἐτῶν 76. Διαμονή παιδιόθεν, κουρά 50. Ἐκατοικοῦσεν εἰς τήν γυναικειάν Μονήν τῆς Φυτείας ἐφημερεύων ἐν αὐτῇ πρό 29 ἐτῶν, μετά τήν διάλυσιν τῆς ὁποίας ἐπέστρεψεν εἰς τήν Μονήν ταύτην.

5) Γαβριήλ Ραφελέτος, ιεροδιάκων, Σίφνιος, ἐτῶν 64. Διαμονή 45 ἔτη, κουρά 48. Προηγούμενος καί σύμβουλος.

6) Καλλίνικος Καυλῆς, ιερομόναχος, Σίφνιος, ἐτῶν 45. Διαμονή ἔτη 6, ἐκελάθη ἔξω τῆς Μονῆς. Προσηλωμένος εἰς τήν αὐτήν μονήν.

7) Γαβριήλ, Κόμης, ιερομον., Σίφνιος, ἐτῶν 45. Διαμονή ἔτη 6, ἐκελάθη ἔξω τῆς Μονῆς. Προσηλωμένος εἰς τήν αὐτήν μονήν.

8) Δανιήλ, ιεροδιάκωνος, ἐκ Βουλγαρίας, ἐτῶν 20. Διαμονή ἔτη 2, κουρά 2 ἔτη. Ὑποτακτικός τοῦ μνησθέντος ἀρχιερέως Βελιγραδίου.

9) Νικηφόρος Κασάνδρης, ιδιώτης, Σίφνιος, ἐτῶν 66. Διαμονή ἔτη 22, κουρά 22.

10) Νικόδημος Χρυσῆς, ιδιώτης, Σίφνιος, ἐτῶν 65. Διαμονή ἔτη 25, κουρά 25 ἔτη.

Ὄνόματα τῶν ἀπόντων μοναχῶν

1) Ἰωσήφ Λουρέζος, Σίφνιος, ἐτῶν 37. Διαμονή ἔτη 8. Κελαμένος εἰς τήν Λόφισαν. Προσηλωμένος εἰς τήν Μονήν ταύτην πρό ὀκτώ ἐτῶν εἶναι Ἀρχιερεύς εἰς τὰ Τούρναβα.

2) Ἀνθιμος Ἀνδρόνικος, ιεροδιάκων, Σίφνιος, ἐτῶν 38. Διαμονή παιδιόθεν, κουρά ἔτη 25. Ἐλλεῖπει εἰς τήν Φιλιπούπολιν. Εἶναι ἀρχιδιάκων τῆς Μητροπόλεως ἐκεῖνης.

3) Νεόφυτος Μάνος, ιερομόναχος, Σίφνιος, ἐτῶν 55. Διαμονή ἐτη 3, κουρά ἐτη 32. Ἐλλεῖπει πρό 20 ἐτῶν.

4) Ἰωαννίκιος Ἀστάλης, ιερομόναχος, Σίφνιος, ἐτῶν 36. Διαμονή 19 ἐτη, κουρά 15. Ἐλλεῖπει εἰς τό Ἀρτάκη τῆς Ἀσίας πρό δεκαεπτά ἐτῶν.

5) Νικόδημος ιερομόναχος, ἐκ Κρήτης, ἐτῶν 63. Διαμονή 40 ἐτη, κουρά 48. Ἐλλεῖπει εἰς τήν Χάλκην τῆς Κωνσταντινουπόλεως πρό 37 ἐτῶν.

6) Ἰερόθεος, ιερομόναχος, ἐκ Σμύρνης, ἐτῶν 70. Διαμονή 52 ἐτη, κουρά 50. Ἐλλεῖπει εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν πρό σαράντα πέντε ἐτῶν.

Εἰς τό μοναστήριον τοῦτο ζῶσιν ἰδιορρυθμῶς ὡς καί εἰς τό ἕτερον μοναστήριον τῆς Βρύσεως, ἐνοικιάζων ἕκαστος ἐν τῶν κτημάτων αὐτοῦ. Ἀποδημοῦντες καί οὗτοι καί ἐφημερεύοντες εἰς τάς ἐκτός τοῦ μοναστηρίου ἐκκλησίας, ἐπορίζοντο τά πρός τό ζῆν ἀναγκαῖα.

Ἐν Μήλῳ τῇ 13 Ἰουνίου 1834

Ὁ Ἐπαρχος

(Τ.Σ.) Νικόλαος Ε. Γερακάρης.<sup>34</sup>

## II. Κατάλογος τῶν διατηρουμένων Μοναστηρίων τῆς Ἐπισκοπῆς Μήλου (20 Ἰανουαρίου 1836)

Προφήτης Ἡλίας, Σίφνος

1) Ἀνθιμος Λαδόπουλος, Σίφνιος, ἡλικίας 64 ἐτῶν, βαθμός, ἀρχιερεῦς. Ἐποχή εἰσόδου εἰς τό μοναστήριον, τό 1832.

2) Ἀρσένιος Μπουφούνης, Σίφνιος, ἡλικίας 51 ἐτῶν. Βαθμός, ιερομόναχος· ἐποχή εἰσόδου 1794. Ἡγούμενος.

3) Ἰωσήφ Λαδόπουλος, Σίφνιος, ἐτῶν 66, ιερομόναχος. Ἐποχή εἰσόδου 1782.

4) Ζαχαρίας Κόμης, Σίφνιος, ἐτῶν 78, ιερομόναχος. Ἐποχή εἰσόδου 1775.

5) Καλλίνικος Καυλῆς, Σίφνιος, ἐτῶν 54, ιερομόναχος. Ἐποχή εἰσόδου 1790. Σύμβουλος.

6) Γαβριήλ Κόμης, Σίφνιος, ἐτῶν 46, ιερομόναχος. Ἐποχή εἰσόδου 1828.

7) Ἀνθιμος Ὀρφανός, Σίφνιος, ἐτῶν 46, ιερομόναχος. Ἐποχή εἰσόδου 1829.

8) Ἀνθιμος Ραφελέτος, Σίφνιος, ἐτῶν 39, ιερομόναχος. Ἐποχή εἰσόδου 1834.

9) Γαβριήλ Ραφελέτος, Σίφνιος, ἐτῶν 66, ιεροδιάκονος. Ἐποχή εἰσόδου 1785. Σύμβουλος.

10) Δανιήλ Βούλγαρης, ἀπό τό Βιδύνι, ἐτῶν 22, ιεροδιάκονος. Ἐποχή εἰσόδου 1832.

11) Νικόδημος Χρέος, Σίφνιος, ἐτῶν 70, μοναχός. Ἐποχή εἰσόδου 1818.

12) Ἀνθιμος Ἀνδρόνικος, Σίφνιος, ἐτῶν 45, ἀρχιδιάκονος. Ἐποχή εἰσόδου 1806. Ἀπὼν εἰς Φιλιππούπολιν.

34. ΓΑΚ., «Μοναστηριακά», Φάκ. 535, Ὑποφ. «Σύμμικτά Μοναστηριακά, 1833-1861».

13) Ἰωαννίκιος Ταπεινός, Σίφνιος, ἐτῶν 47, ἱερομόναχος. Ἐποχή εἰσόδου 1810. Ἀπὼν εἰς Ἀρτάκην.

14) Νικόδημος Κρητικός, Σίφνιος, ἐτῶν 67, ἱερομόναχος. Ἐποχή εἰσόδου 1795. Ἀπὼν εἰς Χάλκην.

15) Νεόφυτος Μανός, Σίφνιος, ἐτῶν 55, ἱερομόναχος. Ἐποχή εἰσόδου 1806. Ἀπὼν εἰς Ἀσίαν.

Ἐν Σίφνω τὴν 20 Ἰανουαρίου 1836

Οἱ Σύμβουλοι

Γαβριήλ Ραφελέτος

Καλλίνικος ἱερομόναχος

Ὁ ἡγούμενος

Ἀρσένιος ἱερομόναχος

(Τ.Σ.) + ὁ Μήλου Καλλίνικος». <sup>35</sup>

Στοὺς μοναχοὺς τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ περιλαμβάνονται, ἐκτός ἀπὸ τὸν Νικόδημο, πού ἀναφέρεται στὸ ἔγγραφο τοῦ 1753 (Παράρτημα, ἀριθ. ἔγγρ. 3) καὶ οἱ ἐπόμενοι, τοὺς ὁποίους ἀπεκάλυψε ἡ ἱστορική ἐρευνα σέ διάφορες πηγές:

1) Γεράσιμος ἱερομόναχος, 1784 Ὀκτ. 26. <sup>36</sup> 2) Φιλόθεος ἱερομόναχος, 1797 Φεβρ. 1. <sup>37</sup> 3) Ἀβέρκιος ἱερομόναχος, 1797, Φεβρ. 1 <sup>38</sup> καὶ 1812, Ὀκτ. 1 <sup>39</sup> καὶ 4) Ἰωακείμ, ἱερομόναχος, 1797 Φεβρ. 1 <sup>40</sup>



35. ΓΑΚ., «Μοναστηριακῶ», Φακ. 585.

36. Συλλογὴ Βάου, «ἐκκλησ. δικαιώματων».

37. Ἐγγραφο ἀριθ. 9.

38. Ἐγγραφο ἀριθ. 9.

39. ΓΑΚ/Κ.47, Δ', φ. Β', ἀριθ. 18, ὅπου πωλητήριο ἀκινήτων ὀφειλέτου ἀπὸ τοὺς δανειστάς, μεταξύ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Ἀβέρκιος.

40. Ἐγγραφο ἀριθ. 9.

## ΟΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΝΩΣΤΟΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΙ

Στούς μέχρι σήμερα γνωστούς ηγούμενους, μόλις όκτώ τόν αριθμό, προστίθενται ήδη και νέοι χωρίς τούτο νά σημαίνει ότι ό κατάλογός τους έξαντλείται άφου δέν έγινε δυνατή ή κάλυψη σημαντικῶν χρονικῶν κενῶν. Ποιός διετέλεσε πρώτος ηγούμενος, μετά τήν ανακήρυξη τῆς Μονῆς σέ πατριαρχικό σταυροπήγιο, δέν εἶναι έπισήμως διακριβωμένο. Δέν εἶναι παράλογο νά υποθέσει κανείς ότι πρέπει νά ήταν «ό όσιώτατος έν ιερομονάχοις και πνευματικοῖς».

\* ΖΑΧΑΡΙΑΣ (1654), ό όποιος «τῆ έξ ύψους θεία ροπή κινούμενος, ήθέλησεν ιεράν συμπήξασθαι μονήν» και, συνοδευόμενος άπό τόν Ίωακείμ, έθεσε τό ζήτημα στό Πατριαρχεῖο και έπέτυχε τήν ανάδειξη τῆς σέ σταυροπήγιο. Οί δύο αὐτοί ιερομόναχοι, διακρινόμενοι, προφανῶς, μεταξύ τῶν λοιπῶν συναδέλφων τους, δέν άποκλείεται νά ηγούμενευσαν άλληλοδιαδόχως τά πρώτα εκείνα χρόνια και, ίσως, επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Ή σκέψη αὐτή, ιστορικά άναπόδεικτη, άποτελεῖ, φυσικά, άπλή υπόθεση.

Παρά τό γεγονός ότι άπό τού 1654 και έπειτα υπάρχουν μαρτυρίες λειτουργίας τῆς Μονῆς<sup>1</sup> δέν εύρέθηκαν όμοιες για τούς έκάστοτε ηγούμενους επί μία περίοδο 58 ετών. Μόλις τό 1712 έμφανίζεται ό

\* ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1712-1713), ό όποιος στίς 11 Σεπτεμβρίου τού έτους αὐτοῦ ύπογράφει έγγραφο προσηλώσεως στή Μονή τού Νικολάου και τῆς Κατερίνας Βίστη.<sup>2</sup> Τόν έπόμενο χρόνο 1713, Δεκεμβρίου 20, «ό καθηγούμενος τού Προφήτου Ήλιοῦ παπα-κύρ Γεράσιμος μέ τούς σύν αὐτῶ πατέρας» έπώλησαν, αντί 6 ρεαλίων, χωράφι κείμενο «εις τόν Άγιον Άνδρέα», τό όποιο εἶχε περιέλθει στή Μονή άπό δωρεά τῆς «ποτέ Μαρίας Στριμίγκη».<sup>3</sup> Στή συνέχεια άνευρίσκεται ό

\* ΚΛΗΜΗΣ, άρχιμανδρίτης (1727), ό όποιος αναφέρεται ότι υπέγραψε έγγραφο τού έτους αὐτοῦ πού υπήρχε άλλοτε (και δέν υπάρχει πλέον) στό άρχεῖο τῆς Βρυσιανῆς.<sup>4</sup> Ακολουθως ό

\* ΙΕΡΕΜΙΑΣ (1738), έπονομαζόμενος «του Κλόντζου». Ή μοναδική για τόν ηγούμενο αὐτόν εἶδηση περιέχεται σέ μακροσκελή «ένθύμηση» πού έχει γραφεί στό τελευταῖο λευκό φύλλο μηναίου τού Μαΐου τό όποιο εύρήκα κατά τό 1961 στόν ιερό ναό Άγίου Σώζοντος Απολλωνίας. Τό βιβλίο, άπό τό όποιο εἶχαν αφαιρεθεῖ άρκετά πρόσθια φύλλα, ήταν σέ κατάσταση άποσύνθεσης άπό τό σαράκι τού χαρτιοῦ, αλλά έπέτυχα νά αντιγράψω, μέ μεγάλη δυσχέρεια, τήν ένθύμηση, πού έχει ως εξής:

«1738 μηνός Απριλίου 26, τήν ήμέραν τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, στίς τέσσαρες ώρες πρίν βραδυάση, διά ταῖς άμαρτίας μου, έπνίγην ή βάρκα τῆς Κυτριάνης έρχόμε-

1. Συμεωνίδη, Μοναστήρια, τό 1ο κεφάλαιο, σελ. 11 έπ.

2. Έγγραφο άριθ. 1.

3. Έγγραφο άριθ. 2.

4. Έφημ. «Σίφνος», περίοδ. Β', Φεβρ. 1940, φ. 95.

νη από τήν Παναγία. Καί ἦτον μέσα εἴκοσι ψυχαῖς καί ἀπό αὐτούς ἐγλύτωσαν οἱ δύο, ἡ γυνή τοῦ Γαλίφου καί ὁ Πετρῆς τοῦ Ἡλιᾶ. Καί ὡς δεκαοκτώ ἐβυθίσθησαν μέ τήν βάρκα, ἀπό τούς ὁποίους ἦτον ὁ πρωτοπαπᾶς Κοζαδῖνος μέ τήν παπαδιά του καί μέ τόν ἀδελφό του Παρθενάκη καί ὁ σκευοφύλαξ Τρουλίδης μέ τόν ἀδελφό του Ζανῆ καί ὁ ἡγούμενος τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ λεγόμενος Ἱερεμίας τοῦ Κλόντζου μέ δύο... καί ὁ Ἰωαννίκιος Σερφιώτης καί ἕνας καλόγηρος, ἡ Ἄγνη τοῦ Ἀντώνη Ὀρφανοῦ μέ τή Θεοδούλη τοῦ Λούκα Πατέρα καί ἡ Παμπουκιά τοῦ Νικολοῦ Σταυριανοῦ, ὁ Γιάννης Ψύλλου, ἡ Κατερίνα Φουρριστοῦ. Ἐνα ἀνδρόγυνο τό ὄνομα τους Ζανῆς τοῦ Γιαννουλάκη καί ἡ γυναῖκα του καί ὁ υἱός τῆς χήρας Μανωλίου καί τῆς ἀνω λεγομένης Ἄγνης ὁ υἱός καί ὁ υἱός μου Ἰωάννης καί ὁ Θεός νά τούς ἀναπαύσῃ εἰς τούς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ, ἀμήν.

Ἐγώ λογοθέτης Καντζιλιέρης ἔγραψα.<sup>5</sup>

Συντετριμμένος ἀπό τή θαλάσσια ἐκείνη τραγωδία, κατά τήν ὁποία εὐρήκε τόν θάνατο καί ὁ γιός του, ὁ λογοθέτης Σίφνου Ἀναγνώστης Καντζιλιέρης<sup>6</sup>, αἰσθάνθηκε τήν ἀνάγκη νά ἀποτυπώσῃ τό συνταρακτικό γεγονός «εἰς ἐνθύμησιν» διασώζοντας ἔτσι καί τό ὄνομα τοῦ, ἀγνώστου ἀπό ἄλλη πηγῆ, ἡγουμένου Ἱερεμίου τοῦ Κλόντζου. Ἐπί πόσο διάστημα ἡγουμένευσε αὐτός καί ποιός τόν διαδέχτηκε μετά τόν θάνατόν του, εἶναι ζητήματα ἀδιευκρίνιστα.

Ἐνα σημαντικό ἔγγραφο τῆς «Συλλογῆς Γαϊτάνου» μᾶς δίνει πληροφορίες γιά ἡγουμένους καί γεγονότα πού συνέβησαν στή Μονή, περί τό 1750.<sup>7</sup> Σύμφωνα μέ τά διαλαμβανόμενα σ' αὐτό, πρό τοῦ ἔτους 1750 ἡ ἡγουμενία εἶχε ἀνατεθεῖ σέ πρόσωπο (πού, ἀτυχῶς, δέν κατονομάζεται) τό ὁποῖο εὐρίσκονταν ἐκτός τῆς Μονῆς, ἴσως καί τῆς Σίφνου. Ὁ

\* ΑΝΩΝΥΜΟΣ (πρό τοῦ 1750) ἡγούμενος αὐτός, εὐπορος, ὅπως φαίνεται, ἄνθρωπος, ἐνίσχυσε τή Μονή μέ χρήματα καί ἄλλα περιουσιακά στοιχεῖα, τά ὁποῖα, κατά τό ἔγγραφο, «ἤφερεν εἰς τό μοναστήριον»,<sup>8</sup> προσέφερε δηλαδή σ' αὐτό κατά τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του. Ὑποθέτω ὅτι τοῦτο ἐγίνε πρό τοῦ 1750, γιατί ὅταν μετά τήν ἀνάληψη τῆς διοικήσεως τῆς Μονῆς χρειάσθηκε νά ἀπουσιάσῃ λίγο ἀργότερα ἀπό τή Σίφνο καί πάντως ἀρκετά πρό τοῦ 1753, τόν ἀντικατέστησε κατά τήν διάρκεια τῆς ἀπουσίας του ὁ

\* ΝΕΟΦΥΤΟΣ (μεταξύ 1750-1751), ἕνας ἀπό τούς σεβασμίους πατέρες τῆς Μονῆς, ἐκτιμώμενος ἀπό ὄλους. Μετά τήν ἐπάνοδό του, ἀνέλαβε καί πάλι ὁ κανονικός ἡγούμενος, ὁ ὁποῖος φαίνεται ὅτι διετηρεῖτο συνεχῶς στό ἀξίωμα. Πρό τοῦ Αὐγούστου 1753 ἀπουσίασε καί πάλι ἀπό τή Σίφνο γιά σύντομο χρονικό διάστημα. Ὅμως κατά τήν ἐπάνοδο του ἐγνωστοποίησε στούς συμμοναστές του ὅτι «ἦτο βιαστικῶς διά νά φύγῃ εὐθύς, ὅτι ἔτζι εἶχεν ντεμπήχι (=ἐντολή;) ἀπό τόν Ἀγά του καί ἔκαμε παραίτηση τό ἡγουμενεῖον». Δηλαδή ἐπέστρεψε γιά νά δηλώσῃ τήν παραίτησή του ἀπό τό ἀξίω-

5. Ἐχει δημοσιευθεῖ στό περιοδ. «ἡ Σιφνιακή», Σεπτ.-Ὀκτ. 1967.

6. Τό ὄνομά του, Ἀναγνώστης, ἀπό ἐνθύμηση μηνιαίου Μαρτίου τῆς ἴδιας ἐκκλησίας. Βλ. Συμειωνίδη, Βρυσιανή 1966, σελ. 26. Ὁ ἴδιος ὑπογράφει καί σέ διαθήκη τῆς 26 Ἰαν. 1738, βλ. σελ. 56, στή Ἱστορικά, Συμειωνίδη.

7. Ἐγγραφο ἀριθ. 3.

8. Αὐτόθι.

9. Αὐτόθι.



μα τοῦ ἡγουμένου καί τήν ἀναχώρησή του ἀπό τή Σίφνο, προκειμένου νά ἐκτελέσει διαταγές «τοῦ Ἁγᾶ του», ἄγνωστο ποίου Ἁγᾶ, μέ τόν ὁποῖο διατηροῦσε σχέσεις, προφανῶς σημαίνουσες, χάριν τῶν ὁποίων ἐγκατέλειψε «τό ἡγουμενεῖον» καί τή Σίφνο. Πρὶν ὅμως ἀναχωρήσει «... θέλοντας νά μὴν ἀφήσῃ ἀδιόρθωτον (=ἀτακτοποίητο) τό μοναστήρι καί θαρώντας πῶς τοῦ περνᾶ (=πῶς εἶναι στήν εὐχέρεια του) καί δέν θέλει κακοφανεῖ κανενός, ὡσάν ὑπέρμαχος (=ὑπερασπιστής, ἰσχυρός;) ὁποῦ εἶναι, μάλιστα καί βιαζόμενος διά μισεμόν, χωρὶς κανενός βουλήν, ἐψήφισεν ἡγούμενον τόν παπά Νεόφυτον μέ τήν θέλησιν ὁλωνῶν τῶν πατέρων, καθῶς καί τοῦς προαπερασμένους χρόνους, διά νά τόν πειθονταί... (=νά τόν ὑπακούουν). Ἡ ἐκλογή δηλαδή τοῦ Νεοφύτου, ὡς κανονικοῦ πλέον ἡγουμένου καί ὄχι προσωρινοῦ, ὅπως εἶχε γίνει κατά τοῦς «προαπερασμένους χρόνους», πραγματοποιήθηκε μέ ὑπόδειξη τοῦ ἀπερχομένου ἡγουμένου καί συγκατάθεση ὅλων τῶν πατέρων τῆς Μονῆς, χωρὶς ἐνημέρωση ἄλλων ἀρμοδίων. «Ὅμως, ὡσάν τό ἔμαθε ὁ ἐπίτροπός μας, πολλά ἐσκανδαλίσθη, ὁμοίως καί ὁ δεσπότης καί ὁ ἐξάρχος», ἔγραφαν οἱ πατέρες τῆς Μονῆς στίς 14 Αὐγούστου 1653 στό ἔγγραφο τῆς συλλογῆς Γαϊτάνου,<sup>10</sup> «καί μᾶς ἔστειλαν ἄργητα, τόσον ὁ δεσπότης, ὡσάν καί ὁ ἐξάρχος».

Οἱ ἀνωτέρω πληροφορίες ἐπιτρέπουν νά ὑποθέσουμε ὅτι ὁ (ἀνώνυμος) ἡγούμενος, στηριζόμενος στίς καλές σχέσεις του μέ τόν Ἁγᾶ, ἐνεργοῦσε ἀλαζονικά καί δέν ὑπελόγιζε τά λοιπά, συναρμόδια στή διοίκηση τῆς Μονῆς ὄργανα, δηλαδή τόν ἐπίτροπο καί τόν πατριαρχικό ἐξάρχο. Ἀκόμη φαίνεται ὅτι ἀπουσίαζε τακτικά ἀπό τή Μονή καί τή Σίφνο καί ὅτι διατηροῦσε τήν ἡγουμενία ἐπί ἄρκετά χρόνια. Ἔτσι, ὅταν τελικά αὐτός παραιτήθηκε ἀπροειδοποίητα καί ἔσπευσε νά ἀναδείξει τόν ἀντικαταστάτη του, ἐπιβάλλοντας τή θέλησή του στοῦς ἄλλους πατέρες, οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Πατριαρχείου ὀργίσθηκαν τόσο, ὥστε «ἔστειλαν ἄργητα» σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοῦς μοναχοῦς. Τό γεγονός ἐθορύβησε τοῦς τελευταίους, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά ζητήσουν συγγνώμη γιά «τό φταιζιμόν τους» ἀπό τόν ἐπίτροπο καί τόν δεσπότη, ἀλλά αὐτοί, ἔγραφαν στήν ἐπιστολή, «δέν μᾶς ἐδέκτηκαν παντελῶς, μόνον ἐφύγαμεν ἄπρακτοι καί κατισχυμένοι ὡσάν κλέπται καί φονεῖς καί εἶδαμε πράγματα ὁποῦ δέν ἠλπίζαμεν ποτέ, ἄς εἶναι διά τήν ἀγάπην τοῦ Ἁγίου». Καί δέν ἔφτανε αὐτό, ἀλλ' ὀργίσθηκε καί ὁ (ἀπερχόμενος) ἡγούμενος καί «ἐβουλήθηκεν νά πάρῃ ὅτι ἤφευρεν εἰς τό μοναστήριον καί νά ἀποξενωθῆ καί αὐτός· μόλις τόν ἐκαταπέισαμεν καί ἔφυγεν εἰρηνικῶς»,<sup>11</sup> χωρὶς δηλαδή νά διαγραφεῖ ἀπό τή δύναμη τῆς Μονῆς.

Μετά τή δυσάρεστη αὐτή τροπή πού ἐπῆραν τά πράγματα, οἱ πατέρες ἀπεφάσισαν νά ζητήσουν τή μεσολάβηση διακεκριμένης πολιτικῆς προσω-

10. Αὐτόθι. Δυσεξήγητη εἶναι ἡ ἀνάμιξη τοῦ «δεσπότη» δηλ. τοῦ ἀρχιεπισκόπου Σίφνου, στά ζητήματα τῆς Μονῆς ἢ ὁποία, ὡς σταυροπήγιο, ἦταν ἐκτός τῆς δικαιοδοσίας του. Παρ' ὅλον τούτο τοῦς «ἔστειλε ἄργητα», ὅπως καί ὁ ἐξάρχος, ὁ ὁποῖος βέβαια εἶχε παρόμοιο δικαίωμα, ἀλλ' ἄγνωστο ἀπό πού εὐρισκόμενος τήν ἔστειλε. Ὑποθέτω ὅτι πρόκειται γιά τόν Παροναξίαν Νεόφυτο, ὁ ὁποῖος ἀνευρίσκεται ἐξάρχος στή Σίφνο στίς 30 Νοεμβρίου 1755 (Κῶδιξ Α', φ. 54β Ἱερᾶς Μονῆς Βρυσεως).

11. Αὐτόθι.

πικότητα, τοῦ «αὐθέντη σιὸρ Τζωρτζάκη»,<sup>12</sup> στὸν ὁποῖο ἀπέστειλαν, στίς 14 Αὐγούστου 1753, τὴν ἐπιστολὴ τῆς συλλογῆς Γαϊτάνου, μέ τὴν ὁποία ἐξιστόρησαν τὰ ἀνωτέρω καὶ τὸν παρεκάλεσαν «ἂν εἶναι τρόπος, νά γένη διόρθωσις, ἐπειδὴ μᾶς ἐπαράτησεν καὶ ὁ ἐπίτροπός μας καὶ μᾶς ἔδιωξεν νά μὴν φανοῦμεν πλέον ἔμπροσθέν του καὶ εἶναι τὸ μοναστήρι ἡμπάντου (=ἀπὸ τὸ ἰταλ. ρῆμα *impredire*=κλείνω;) χωρὶς ἐπίτροπον, χωρὶς ἡγούμενον καὶ χωρὶς κελλάριν καὶ εἶναι τὸ κλειδί κρεμασμένον εἰς τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου... Κάμε δτι σέ φωτίση ὁ Ἅγιος πριχοῦ σκορπίσουν (οἱ μοναχοί, προφανῶς) καὶ ἐρημωθῆ καὶ εἶναι ἁμαρτία νά ἐρημώση τέτοιον προσκύνησμα τοῦ τόπου»<sup>13</sup>.

Ἄλλες λεπτομέρειες ἐπὶ τῶν γεγονότων αὐτῶν δέν εἶναι γνωστές καί, ὅπως συνάγεται ἀπὸ τὰ ἱστορηθέντα, ἡ δευτέρη αὐτὴ ἐκλογή τοῦ παπα-Νεοφύτου στὴν ἡγουμενία φαίνεται ὅτι δέν ἀναγνωρίσθηκε. Ἐκτός ἂν «ὁ αὐθέντης σιὸρ Τζωρτζάκης» ἐπέτυχε νά ἐξομαλύνει τὰ πράγματα καὶ ὁ παπα-Νεόφυτος νά παρέμεινε στὴν ἡγουμενία.

Ἀκολουθεῖ ἓνα σημαντικὸ κενὸ εἰδήσεων καί, μόλις τὸ 1775, ἔγγραφο τῆς 16 Ἰουνίου,<sup>14</sup> μᾶς ἀποκαλύπτει τρεῖς ἡγουμένους, τὸν ἡγουμενεύοντα κατὰ τὸ ἔτος ἐκεῖνο καὶ δύο πού προηγουμένευσαν. Κατὰ τὴ σειρά πού υπέγραψαν στὸ ἔγγραφο, θεωρῶ ὅτι ἡγουμένευσαν πρῶτος ὁ

\* ΓΑΒΡΙΗΛ (1773), ἀφοῦ ὑπογράφει ὡς δεῦτερος (παλαιότερος) προηγούμενος καί, ἀκολουθῶς, ὁ

\* ΝΕΟΦΥΤΟΣ (1774), ἀμέσως μετὰ τὸν ἡγούμενο καὶ πρό τοῦ προηγουμένου Γαβριήλ. Ἄν ὁ Νεόφυτος εἶναι τὸ ἴδιο πρόσωπο μέ τὸν Νεόφυτο τῶν γεγονότων τοῦ 1753 δέν εἶναι γνωστὸ.

\* ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (1775). Στὴ διοίκηση τῆς Μονῆς κατὰ τὸ ἔτος αὐτὸ διατελοῦσε ὁ Νικηφόρος, ὁ ὁποῖος, μέ σύμφωνη γνώμη καὶ τῶν λοιπῶν πατέρων «ἔδωσαν τοῦ ἐν ἱερομονάχοις κύρ Ἰωακείμ τὸ λιβάδι ὅπου ἔχουν εἰς τὸν Πλατὺν Γυαλόν, λεγόμενον τοῦ Κλόνηζου, νά τὸ ἔχη εἰς ὄλην του τὴν ζωὴν νά τὸ δουλεύη, νά τὸ καρποτρῶγῃ ... ὡσάν ὅπου εἶναι τὸ μοναστήρι ἀπὸ αὐτὸν εὐχαριστημένον... διὰ νά εἶναι καὶ αὐτὸς ἀπὸ τὸ μοναστήρι εὐχαριστημένος...», ἔγραψαν στὸ σχετικὸ παραχωρητήριον ἔγγραφο τῆς 16 Ἰουνίου 1775, τὸ ὁποῖο υπέγραψαν κατὰ σειράν:

- καθηγούμενος Νικηφόρος βεβαιῶνω
- προηγούμενος Νεόφυτος στέργω
- προηγούμενος Γαβριήλ στέργω
- ἀρχιμανδρίτης Ἀθανάσιος στέργω.<sup>15</sup>

Ὁ ἡγούμενος Νικηφόρος ἦταν ἀγιογράφος. Δύο ἔργα του διασώζονται στὸν ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Κάστρο τῆς Μήλου<sup>16</sup> καὶ ἓνα στὴν

12. Αὐτόθι. Ἄτυχῶς δέν ἀναφέρεται τὸ ἐπώνυμό του. Αὐτὴ τὴν ἐποχὴ ἀναφέρονται μέ τὸ ὄνομα Τζωρτζάκης μέλη τῶν διακεκριμένων οἰκογενειῶν Μάτζα (ΓΑΚ./Κ.47, Δ', φ. Β', ἀρ. 8), καὶ Ναδάλε (Βάου, «ἐκκλησ. δικαίωμ.», 1751 Ὀκτωβρίου 27 καὶ Πετροπούλου, Μνημεῖα, σελ. 12).

13. Αὐτόθι.

14. Βλ. ἔγγραφο ἀριθ. 4.

15. Αὐτόθι.

16. *Ἰωσήφ Χατζιδάκης*, Ἱστορία τῆς Νήσου Μήλου, ἐν Ἀθήναις 1927, σελ. 196, ὅπου μεταφέρεται ἡ, ἐπὶ τῆς εἰκόνας, χρονολογία ΑΨΟΕ=1785, ἀντὶ τοῦ ἀρθροῦ 1775.



Παναγία Μπαρού της Ἀπολλωνίας Σίφνου.<sup>17</sup> Ἐχει διατυπωθεῖ ἡ ἄποψη ὅτι «ἴσως νά πρόκειται γιά τόν ἴδιο ἀγιογράφο μέ τόν Νικηφόρο ἀπό τήν Κύπρο»,<sup>18</sup> ὁ ὁποῖος ἐργάσθηκε καί στή Σίφνο ἀπό 1740-1756.<sup>19</sup> Γιά τήν ταύτιση τῶν δύο αὐτῶν ἀγιογράφων δέν ἔχουν ἀποφανθεῖ ἀκόμη οἱ εἰδικοί τῆς ἀγιογραφικῆς Τέχνης. Τόν ἡγούμενο Νικηφόρο διαδέχτηκε στό ἀξίωμα ὁ

\* **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ** (1776-1779). Πρόκειται γιά τόν ἀρχιμανδρίτη Ἀθανάσιο, τοῦ ἀνωτέρω ἐγγράφου τοῦ 1775, ὅπως φανερώνουν τά δείγματα γραφῆς του. Ὡς ἡγούμενος ὑπέγραψε ἔγγραφο τῆς 2 Φεβρ. 1776,<sup>20</sup> διετήρησε δέ τό ἀξίωμα μέχρι καί τοῦ 1779, ὅπως φανερώνει ἐπιγραφή στό τέμπλο τοῦ καθολικοῦ τήν ὁποία ἤδη ἐμνημονεύσαμε. Ἡ παραμονή του στό ἀξίωμα ἐπί τέσσερα χρόνια ὀφείλεται, κατά πᾶσαν πιθανότητα, στά ἔργα ἀνακαινισμοῦ τοῦ καθολικοῦ πού ἐπραγματοποιοῦντο αὐτή τήν ἐποχή, πιθανόν μέ πρωτοβουλία του. Τά ἔργα αὐτά συνέδραμαν οἰκονομικά ὁ ἱεροδιάκονος Νικηφόρος καί ὁ σακελλάριος Σίφνου Νικόλαος Μπᾶος, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου ἔχει ἀποδοθεῖ, ἐσφαλμένα, σέ «Μπαούκα». Μέ τό τέλος τοῦ ἔτους 1779 ὁ Ἀθανάσιος παρέδωσε τήν ἡγουμενία, ὅπως φανερώνει ἔγγραφο τῆς 12 Ἰαν. 1780, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ὡς «προηγούμενος Ἀθανάσιος» ἐδανείσθηκε «παρά τοῦ σιόρ Γιαν(ν)ιοῦ Σοφιανοῦ ρεάλια ἐβδομηντα»,<sup>21</sup> τό δέ 1781, Σεπτ. 1, πάλι ὡς προηγούμενος, ἐδάνεισε 40 ρεάλια τήν «κερά Μαρία γυνή τοῦ ποτέ κύρ Γεώργη Παχῆ». <sup>22</sup> Μετά τόν Ἀθανάσιο στήν ἡγουμενία ἀνευρίσκεται ὁ

\* **ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ** (1784), ὁ πρῶην ἡγούμενος, σέ δεύτερη θητεία στό ἀξίωμα, ὅπως φανερώνουν τά δείγματα τῆς ὑπογραφῆς του. Μοναδική μαρτυρία γιά τή νέα θητεία του ἔχουμε στίς 26 Φεβρουαρίου 1784 κατά τήν ὁποία ὑπέγραψε στόν Κώδικα δικαιωμάτων τῶν ἐκκλησιῶν, ἱερέων κλπ. τῆς Σίφνου, πού κατέστρωσε ἡ Γενική Συνέλευση τοῦ Κοινοῦ.<sup>23</sup> Μεταξύ 1785-1786 ἡγούμενος ἀνευρίσκεται ὁ

\* **ΙΓΝΑΤΙΟΣ** (1785-1786), ὁ ὁποῖος στίς 21 Δεκ. 1787 ὑπέγραψε ἔγγραφο δανειοδοτήσεως «τῆς κερά Μαρίας γυνῆς τοῦ μακαρίτη Γεώργη Ἰω(άν-

17. Πρόκειται γιά εἰκόνα τῆς Ἀγίας Τριάδος ἐπί τοῦ τέμπλου ἐπί τῆς ὁποίας δύο ἐπιγραφές κατά τόν κ. Θεολόγο Χρ. Ἀλιμπράντη, *Θησαυροί τῆς Σίφνου*. Εἰκόνες τῶν ναῶν καί τῶν μονῶν. Ἀθήναι 1979, σελ. 18-19: α) «Δέσις τοῦ δούλου |σου Φιλίππου ἱερέως| καί τῆς πρεσβυτέρας | καί τῶν τέκνων» καί β) Διά χειρός| ἱερομονάχου |(Ἡγου)μένου| (προ)φήτου». Τήν εἰκόνα εἶχα δεῖ τό 1960, ὅταν κατέγραφα τά ἐκκλησ. μνημεῖα τῆς Σίφνου. Κατέγραψα καί τίς ἐπ' αὐτῆς ἐπιγραφές, τήν μὲν πρώτη ὅπως καί ὁ κ. Ἀλιμπράντης, τήν δέ δεύτερη ὡς ἐξῆς: «Διά χειρός) (Νικη)φόρου (ἱερο)μόναχου (ἡγου. ἢ προ)γούμενου (Προ)φήτου (Ἡλιοῦ)». Τά συμπληρούμενα μέ ( ) εἶχαν καλυφθεῖ μέ κακό τρόπο ἀπό νεότερο χρῶμα ἴσως καί ἡ τυχόν ὑπάρχουσα χρονολογία τοῦ ἔργου. Ὑπῆρχε ὁμοίως τό ὄνομα τοῦ ἀγιογράφου (Νικη)φόρου πού δέν ἀναφέρεται ἀπό τόν κ. Ἀλιμπράντη. Πολύ πιθανόν ἐνδιάμεσα νά ὑπῆρξε καί ἄλλος χρωματισμός.

18. *Φοῖβου Πιομπίου*. Ἑλληνες ἀγιογράφοι μέχρι τό 1821, Ἀθήνα 1979, σελ. 185.

19. Ἔργα του ὑπάρχουν στήν ἐκκλησία τοῦ Σταυροῦ Ἀπολλωνίας (ἔτους 1740), στήν Παναγία «Κόγγη» (1741), στήν Παναγία Ἐξαμπέλων (1746), στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο Ἀπολλωνίας (1747), στόν Ἐλεήμονα (1756).

20. Ἐγγραφο ἀριθ. 5.

21. Ἐγγραφο ἀριθ. 6.

22. Ἐγγραφο ἀριθ. 7.

23. *Συλλογή Βάου*, «ἐκκλησ. δικαιώματα». Βλ. στό τέλος τοῦ παρόντος τόμου, «Ἱστορικό Ἀρχεῖο Σίφνου», σελ. 178.

νου) Φραγκούλη»<sup>24</sup> ως «προηγούμενος Ἰγνάτιος μάρτυς», γεγονός που φανερώνει ότι ἠγοούμενευσε πρό τοῦ ἔτους αὐτοῦ, ἀφοῦ κατ' αὐτό ἠγοούμενος, σέ τρίτη θητεία, ἦταν ὁ

\* ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (1787), πού ὑπογράφει τό ἴδιο ἔγγραφο μ' αὐτήν τήν ιδιότητα,<sup>25</sup> Ἀκολουθῶς ἠγοούμενος ἔγινε ὁ

\* ΙΩΑΚΕΙΜ (πρό 1792), ἀγιογράφος ἐπίσης, πθανόν μαθητής τοῦ Νικηφόρου. Θεωρῶ ὅτι πρόκειται γιά τόν ἱερομόναχο Ἰωακείμ, πρὸς τόν ὁποῖο παραχωρήθηκε ἀπό τή διοίκηση τῆς Μονῆς, ἐπί τῆς πρώτης ἠγουμενίας τοῦ Νικηφόρου (1775), τό λιβάδι στόν Πλατύ Γιαλό «λεγόμενον τοῦ Κλόντζου» γιατί «τό μοναστήρι ἦταν ἀπό αὐτόν εὐχαριστημένον». Ὡς πρῶτο ἀπό τά διασωζόμενα ἔργα του θεωρεῖται εικόνα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, πού εὐρίσκεται στό ναό τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου Κάμπου τῆς Τήνου, ἐπί τῆς ὁποίας ἡ ἐπιγραφή «Ἰωακὺμ ἱερομόναχος Σιφνέος».<sup>26</sup> Δικά του ἔργα στή Σίφνο εὐρίσκονται στά τέμπλα τῶν ναῶν Παναγίας τῆς «Ἀμμου» καί Παναγίας Οὐρανοφόρας, δύο εἰκόνες μέ τό ἴδιο θέμα, «ὁ Ἄρχων Μιχαήλ». Ἐπί τῆς εἰκόνας τοῦ πρώτου ναοῦ ἡ ἐπιγραφή «1791 χεῖρ Ἰωακείμ ἱερομονάχου Σιφνέου», στή δέ δεύτερη ΔΕΗΣΙC ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΟΥ ΙΩΑΝ(Ν)ΟΥ ΚΑΙ ΤΗ(С) СΙ(Μ)ΒΕΙΑC Γ.Τ. – 1792 | ΧΕΙΡ ΔΕ ΙΩΑΚΥΜ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ Κ(ΑΙ) ΠΡΟΪΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΛΗΟΥ. Ἡ δεύτερη αὐτή ἐπιγραφή παρέχει τή μοναδική πληροφορία ὅτι ὁ Ἰωακείμ διετέλεσε, πρό τοῦ 1792, ἠγοούμενος τῆς Μονῆς τῆς μετανοίας του. Μετά τόν Ἰωακείμ ἀνευρίσκεται ὁ

\* ΜΑΚΑΡΙΟΣ (1797, 1812), ὁ ὁποῖος, τήν 1 Φεβρ. 1797, ἔγραψε τό ἔγγραφο τελέσεως ἀπό τόν ἱερομόναχο παπα-κύρ Φιλόθεο τῆς ἑορτῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως στό ναό τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου Ἀρτεμῶνος, ἀντί τῆς μητέρας του «κερά Μαρίας, θυγατρός τοῦ ποτέ παπα-Φραντζέσκου».<sup>27</sup> Τό ἴδιο ἔγγραφο ὑπέγραψαν, ἐκτός ἀπό τόν ἀνωτέρω Φιλόθεο, καί οἱ μάρτυρες ἱερομόναχοι Ἀβέρκιος καί Ἰωακείμ ὄλοι, ὑποθέτω, τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ. Ὁ Μακάριος διετέλεσεν ἠγοούμενος καί τό 1812, κατὰ τό ὁποῖο ὑπέγραψεν ὡς «Μακάριος ἠγοούμενος τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ μάρτυς» συμφωνητικό μεταξύ «τοῦ πανοσιωτάτου παπα-κύρ Παρθενίου Κασαμπαλή καί τῆς κυρά Φλουρέζας Παλῆ».<sup>28</sup> Τέσσερα χρόνια ἀργότερα ἠγοούμενος ἦταν ὁ

\* ΙΩΣΗΦ (1816). Ὅταν οἱ πιστωτές «τοῦ μακαρίτου Ἀνθίμου Γρυπάρη», προκειμένου νά ἰκανοποιηθῶν ἀπαιτήσεις ἀπό δάνεια πού τοῦ εἶχαν χορηγήσει, προῆλθαν στήν πώληση, μεταξύ ἄλλων, καί «τῶν δενδρῶν ὅπου εἶχε τοποθεμένα εἰς τόν Ἅγιον Θεολόγον», τό σχετικό πωλητήριο προσυπέγραψε καί «ὁ καθηγούμενος τῆς ἱερᾶς πατριαρχικῆς μονῆς τοῦ Προφήτου

24. Ἐγγραφο ἀριθ. 8.

25. Αὐτόθι.

26. *Ν. Δρανδάκη*, Μεσαιωνικά Κυκλάδων, στό Ἀρχαιολογικόν Δελτίον, Μέρος Β', 3-Χρονικά, τόμος 19 (1964), Ἀθῆναι 1967, σελ. 434, ὅπου ἀναφέρεται, ἀόριστα, ὡς ἔργο τοῦ 18ου αἰῶνος, ἐνῶ στοῦ Δ. Βασιλειάδη, Αἱ ἐπιπεδόστεγοι μεταβυζαντιναί βασιλικαί τῶν Κυκλάδων, στήν Ε.Ε.Κ.Μ., 1962, τόμ. Β', σελ. 561 ὅτι φέρει χρονολογία 1776.

27. Ἐγγραφο ἀριθ. 9.

28. Ἐγγραφο ἀριθ. 11.

- 1787: -δυναμεις- 21

= Σίτην παρὸν τὸν γυμνασιάρχου  
δύσως φέρει τὸ σωματικὸν ἐπιπέδον  
γαστρικὴν καὶ κεντρικὴν γλῶσσαν  
καὶ τὴν γαστρικὴν ἰσχυρὰ  
καὶ ἀποδοτικὴν ὡς ἐκείνη ἀπὸ  
ἐξαιτίας ἐβλαμμένης ἀπὸ τῆς  
διαφορᾶς ταύτης ἐν τῇ  
ἐν ὕψει γαστρικῆς ἀποδοτικῆς  
καὶ περιχρᾶς ἀπὸ τῆς βλάβης  
καὶ τῆς ἀποδοτικῆς ἀπὸ τῆς  
καὶ τῆς ἀποδοτικῆς ἀπὸ τῆς  
καὶ τῆς ἀποδοτικῆς ἀπὸ τῆς  
καὶ τῆς ἀποδοτικῆς ἀπὸ τῆς

= Ἐπιπέδον τῆς ἀποδοτικῆς ἀπὸ τῆς  
καὶ τῆς ἀποδοτικῆς ἀπὸ τῆς

Ἐπιπέδον τῆς ἀποδοτικῆς ἀπὸ τῆς  
καὶ τῆς ἀποδοτικῆς ἀπὸ τῆς

Πανομοίωτο τοῦ ἐγγράφου τοῦ 1787

Ἡλιοῦ Ἰωσήφ ἱερομόναχος καί οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί». <sup>29</sup> Ἡ πρόσθετη ἐνδειξη «καί οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί» στὴν ὑπογραφή τοῦ Ἰωσήφ φανερώνει ὅτι δὲν μετεῖχε στὴν πράξη γιὰ προσωπική του ἀπαίτηση, ἀλλ' ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Μονῆς πρὸς τὴν ὁποία χρεωστοῦσε ὁ Ἄνθιμος Γρυπάρης, προφανῶς ἀπὸ δάνειο πρὸς αὐτόν.

Ποίος ἢ ποιοὶ διετέλεσαν στὴ συνέχεια ἡγούμενοι δὲν γνωρίζουμε. Ὅταν κατὰ Μάιο τοῦ 1822 διενεργήθηκε στὴ Σίφνο ἔρανος ὑπὲρ τῶν ἀναγκῶν τῆς Ἐπαναστάσεως, στὸν κατάλογο τοῦ χωριοῦ Καταβατὴ ἀναγράφεται γιὰ 100 γρόσια καὶ «ὁ καθηγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ» <sup>30</sup> χωρὶς, ἀτυχῶς, νὰ σημειωθεῖ καὶ τὸ ὄνομά του. Ἀκολουθῶς ἀνευρίσκεται στὴν ἡγουμενία ὁ

\* ΓΑΒΡΙΗΛ ΡΑΦΕΛΕΤΟΣ (1825-1828, 1831), ἀπὸ 13 Σεπτ. 1825 μέχρι 13 Σεπτ. 1828, κατὰ ἐπίσημη μαρτυρία. <sup>31</sup> Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς θητείας του «ἠναγκάσθη νὰ κάμη ἐπισκευὰς εἰς τὰ κτήματα τοῦ Μοναστηρίου... εἰς τὰς ὁποίας δὲν ἐπῆρκεσαν τὰ μικρὰ τοῦ κοινοῦ εἰσοδήματα» γεγονός πού τὸν ὑπεχρέωσε νὰ ἐξοδεύσει ἐξ ἰδίων ἢ νὰ δανεισθεῖ «γρόσια τουρκικὰ 350, ἤτοι δρχ. 102 καὶ 18/100», τὰ ὁποία, μετὰ τὴ θεώρηση τῆς λησοδοσίας του ἀργότερα ἀπὸ τοὺς ἐπιτρόπους τῆς Μονῆς, ἀναγνωρίσθηκαν ὡς χρέος τῆς τελευταίας πρὸς αὐτόν.

Δὲν εἶναι γνωστὸ ἂν ἀνανεώθηκε ἡ θητεία τοῦ Γαβριήλ, ἢ ἂν κατὰ τὴ διετία 1828-1830 διετέλεσε ἄλλος ἡγούμενος. Τὸ 1831 ὅμως ἦταν καὶ πάλι «ἐπιστάτης τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ», σύμφωνα μὲ ἐγγραφο τῆς 12 Δεκεμβρίου μὲ τὸ ὅποιο αὐτὸς καὶ «ἅπαντες οἱ πατέρες» ἔδωσαν τοῦ Ἰωάννη Κρητικοῦ «εἰς πάκτος τὸ λιβάδι καὶ ἀμπέλι εἰς τὸν Πλατὺν Αἰγιαλὸν διὰ γρόσια ἑκατόν, Νο 100». <sup>32</sup>

\* ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΠΙΟΔΕΝΕΣ (1834-1836), ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται ἡγούμενος τῆς Μονῆς σὲ διάφορα ἐγγραφα, κατάστιχα λογαριασμῶν κλπ. ἀπὸ 1834-20 Ἰουνίου 1836. <sup>33</sup> Παλαιότερα καὶ μάλιστα «ἀπὸ τὰ 1817 μετέβη εἰς Ἐφεσον ὅπου ἐφημέρευεν μέχρι τοῦ 1828 ἔτους, καθ' ὃ ἐπιστρέψας εἰς τὴν αὐτὴν Μονὴν, εὐρίσκεται ἔκτοτε ἐν αὐτῇ». <sup>34</sup>

\* ΓΑΒΡΙΗΛ ΡΑΦΕΛΕΤΟΣ (1836-1839) σὲ νέα θητεία ἀπὸ 1 Νοεμβρίου 1836-12 Νοεμβρ. 1839. ὅπως προκύπτει ἀπὸ διάφορα ἐγγραφα, ἀποδείξεις, λογαριασμούς κλπ. <sup>35</sup> Κατὰ τὴ νέα αὐτὴ ἡγουμενία του ἀνέκυψε ζήτημα συγκροτήσεως νεκροταφείων στὸ νησί, ἀλλ' ἡ Δημοτικὴ Ἀρχὴ δὲν διέθετε κατάλληλες ἐκτάσεις γιὰ παρόμοιο ἔργο καὶ εἰσηγήθηκε στὴ Διοίκηση νὰ χρησιμοποιηθοῦν μοναστηριακὰ κτήματα. Γιὰ νεκροταφεῖο τοῦ Ἀρτεμῶνος ὑπέδειξε ἀκίνητο τῆς διαλελυμένης Μονῆς τῆς Φυτειᾶς στὴ θέση Ἅγιος Πέτρος καί, τῆς Ἀπολλωνίας καὶ τῶν ἄλλων χωριῶν, ἕκταση στὴ θέση Μύλος τοῦ Μπρόντζα, ἰδιοκτησίας τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ. Τὸ ἡγουμενοσυμ-

29. *Πετροπούλου*, Μνημεῖα, σελ. 49.

30. *Μπενάκειο Μουσεῖο*, Ἀρχεῖο Ἐγγράφων, Φάκ. Ἀγῶνος ἀριθ. 87/3.

31. Ἐγγραφο ἀριθ. 20.

32. Ἐγγραφο ἀριθ. 16.

33. Ἐγγραφα ἀριθ. 18, 19.

34. Βλ. πίνακα I, στή σελ. 40.

35. Ἐγγραφα ἀριθ. 20, 22, 23, 24.

βούλιο του τελευταίου δέν ἀρνήθηκε τήν παραχώρησή της, ἀλλά, ἔγραψε στόν Δήμαρχο, προκειμένου «νά ἀπολαύση εἰς ἀμοιβήν τό Μοναστήριόν μας κανέν δικαίωμα εἰς μνημόσυνον τῶν κατά καιρόν ἀφιερωσάντων τό κτήμα τοῦτο, νομιζομεν δίκαιον καί ἀπαιτούμεθα: 1ον) Ὡστε εἰς καθ' ἕν λείψανον νά λαμβάνη τό Μοναστήριόν μας δικαιωματικῶν τό σύνθηρες ψαλτικόν, ὅσον δίδεται εἰς ἕκαστον ἱερέα. 2ον) Ὁ πρός τό Νεκροταφεῖο δρόμος νά γίνη ἀπό τήν ἄκρην τοῦ ἄνωθεν χωραφίου τοῦ ἰδίου Μοναστηρίου ὀνομαζομένη Καυκάρα διά νά μή καταπατῆται τό ἐπίλοιπον χωράφιον».<sup>36</sup>

\* **ΙΩΣΗΦ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ** (1840). Τόν Γαβριήλ διαδέχτηκε ὁ ἀδελφός του Μητροπολίτου Βελιγραδίου Ἀνθίμου Ἰωσήφ Λαδόπουλος. Μοναδική εἶδηση γιά τόν Ἰωσήφ στήν ἡγουμενία ἀποτελεῖ χρεωστική ὁμολογία ἐκ δρχ. 20 ὑπέρ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου πού φέρει τά στοιχεῖα ὑπ' ἀριθ. 9155/11 Νοεμβρίου 1840. Μ' αὐτήν ἀνελάμβανε τήν ὑποχρέωση νά πληρώσει γιά λογαριασμό τῆς Μονῆς τό ἀνωτέρο ποσό στίς 31 Δεκεμβρίου 1840.<sup>37</sup>

\* **ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΠΟΔΕΝΕΣ** (1849-1850) σέ νέα θητεία. Ἡ οἰκονομική διαχείρισή του θεωρήθηκε στίς 13 Φεβρ. 1850<sup>38</sup> ἄγνωστο γιά ποιόν λόγο, τούς τελευταίους μήνες τοῦ 1849 τόν ἀνεπλήρωσε ὡς «προσωρινός ἐπιστάτης» ὁ Νεόφυτος Βένερης<sup>39</sup> καί, μετά ἀπ' αὐτόν, ἐπίσης ὡς «προσωρινός ἐπιστάτης», ὁ Μελέτιος Φορτσάρης γιά τό διάστημα ἀπό 17 Ἰανουαρίου μέχρι 20 Ἀπριλίου 1850.<sup>40</sup>

\* **ΑΝΘΙΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ** (1851-1852). Τόν Ἀρσένιο διαδέχτηκε ὁ Ἀνθιμος Ὀρφανός γιά τήν περίοδο 1851-1852.<sup>41</sup> Μοναχός ἀπό τό 1810 στό σιμωνοπετρίτικο μετόχι τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου, ἀναγκάσθηκε νά προσέλθει τό 1829 στίς τάξεις τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ, προφανῶς ἐλλεῖπει μέσων συντηρήσεως αὐτοῦ καθῶς καί τοῦ ἐκεῖ συμοναστοῦ τοῦ Ἀνθίμου Ραφελέτου. Ὁ τελευταῖος ἀκολούθησε τελικά τό παράδειγμα τοῦ πρώτου καί προσήλθε στόν Προφήτη Ἡλία τόν Αὐγούστο τοῦ 1833.<sup>42</sup> Δέν προσδιορίζεται ἂν οἱ δύο αὐτοί ἱερομόναχοι ἦταν ἀγιορεῖτες.

\* **ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΦΟΡΤΣΑΡΗΣ** (1859). Θεωρῶ ὅτι κατά τό 1859 ἡγούμενος διατελοῦσε ὁ Μελέτιος Φορτσάρης, ἂν καί δέν εἶναι ἐπίσημα διακριβωμένο. Τήν ἀποψη μου στηρίζω στό γεγονός ὅτι κατά τήν ἀνασύνταξη, στίς 16 Αὐγούστου τοῦ ἔτους αὐτοῦ, τοῦ μοναχολογίου τῆς Μονῆς, τό ὄνομά του καταχωρίσθηκε πρῶτο καί ἄς μὴν ἀνεγράφη ἡ ἐνδειξις «ἡγούμενος», ἀπό παράλειψη.<sup>43</sup> Καί τοῦτο γιατί στίς 10 Αὐγούστου τοῦ ἰδίου ἔτους, πού ἀνασυντάχθηκε πανομοιότυπα καί τό μοναχολόγιο τῆς Βρυσσιανῆς, πρῶτο σημειώθηκε τό ὄνομα τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἀνθίμου Ζαμπέλη.<sup>44</sup>

\* **ΑΝΘΙΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ** (1866). Στίς 18 Ἰανουαρίου 1866 ἔγινε ἡ ἀπό-

36. Ἐγγραφο ἀριθ. 24 καί συνημμένα.

37. ΓΑΚ., Μοναστηριακά, Φάκ. 539.

38. Ἐγγραφο ἀριθ. 25 καί συνημμένα.

39,40. Ἐγγραφο ἀριθ. 26.

41. Ἐγγραφο ἀριθ. 27.

42. Βλ. Μοναχολόγιο, στή σελ. 38.

43. Βλ. Μοναχολόγιο, στή σελ. 38.

44. *Συμειωνίδη*, Βρυσσιανή 1966, σελ. 51.

καρση τοῦ μοναχοῦ Γρηγορίου Ἐργεῖνη ὕστερα ἀπό δοκιμασία τριῶν καί πλέον χρόνων. «Ἐκάρη ὑπό τοῦ ἡγουμένου Ἀνθίμου Ὁρφανοῦ, ἱερομονάχου», ἀναγράφεται στό μοναχολόγιο.<sup>45</sup>

\* ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (1876). Τό 1876 ὁ σχολάρχης Σίφνου Κάρλος Ἰω. Γκιών ἐκυκλοφόρησε τό βιβλίο του Ἱστορία τῆς Νήσου Σίφνου, στίς τελευταῖες σελίδες τοῦ ὁποίου περιέχεται «κατάλογος τῶν φιλομούσων συνδρομητῶν». Στή σελ. 169, ὅπου ὁ κατάλογος τῶν συνδρομητῶν τῆς Σίφνου, ἀναγράφεται: «Ἀβέρκιος, ἡγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ». Ὁ Ἀβέρκιος εἶναι ὁ τελευταῖος ἀπό τούς γνωστούς ἡγουμένους μέχρι τήν προσάρτηση τῆς Μονῆς στή Βρυσιανή κατά τό ἔτος 1890.

45. Βλ. στή σελ. 39.



Ἀβέρκιος Γερωντόπουλος

## ΜΟΝΑΧΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΡΕΨΑΝ

Μοναχοί του Προφήτου Ἡλιοῦ, ὅπως καί τῆς ἄλλης ἀνδρικής Μονῆς τῆς Σίφνου, τῆς Κυρίας Βρυσιανῆς, διέπρεψαν ὡς ἀρχιερεῖς καί σέ ἄλλα ἐκκλησιαστικά ἀξιώματα. Ἀπό αὐτούς ἔχουν ἐντοπισθεῖ οἱ ἐπόμενοι:

## 1. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ

Τιτουλάριος ἐπίσκοπος Ἀρκαδιουπόλεως, τῆς μεγάλης μητροπόλεως Ἐφέσου, ὁ Γεράσιμος Χωρικός, φέρεται ὅτι ἀπεβίωσε στή Μαγνησία στίς 18 Αὐγούστου 1785: «ἐκημήθη ἐν Κυρίῳ ὁ ἐν μακαρία τη λήξει γενόμενος Ἀρκαδιουπόλεως κύρ Γεράσιμος Σιφνέος τοῦ πίκλην Χωρικός ἐν ἔτι σωτηρίῳ 1785. Αὐγούστου 18. ἡμέρα Κεριακί ἐν Μαγνησίῳ», κατά σημείωση τοῦ ὑπ' ἀριθ. 113 χειρογράφου βιβλίου (νομοκάνονος Μανουήλ Μαλαξοῦ) τοῦ ΙΣΤ' αἰῶνος τῆς ἱερᾶς μονῆς Λειμῶνος τῆς Λέσβου.<sup>1</sup> Ἄλλη σημείωση τοῦ ἰδίου χειρογράφου ἀναφέρει ὅτι τοῦτο ὑπῆρχε «τοῦ ἐκ τῆς νήσου Σίφνου καταγομένου Γερασίμου ἱερομονάχου τοῦ ἐπονομαζομένου Χωρικοῦ καί ἀφιερῶθη παρ' αὐτοῦ ἐν τῇ ἱερᾷ μονῇ τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ τῆς εὐρισκομένης ἐν τῇ αὐτῇ νήσῳ»,<sup>2</sup> κατά πᾶσαν πιθανότητα μονή τῆς μετανοίας του.

## 2. ΑΝΘΙΜΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ὁ ἱερομόναχος τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ Ἄνθιμος Λαδόπουλος, εὐρισκόμενος στήν ὑπηρεσία τοῦ συμπολίτου του Φιλοθέου, μητροπολίτου Βάρνης κατ' ἀρχήν (Σεπτ. 1783-Φεβρ. 1797) καί κατόπιν Τορνόβου τῆς Βουλγαρίας (Φεβρουάριος-Ὀκτ. 1797).<sup>3</sup> ἀνεδείχθη μέ τή βοήθεια, προφανῶς, τοῦ τελευταίου, ἐπίσκοπος τῆς ὑπὸ τόν Τορνόβου, ἐπισκοπῆς Βράτσης.<sup>4</sup> Εἶναι φανερό ὅτι ἡ ἐκλογή του πρέπει νά ἔγινε μέσα στό ἐννεάμηνο διάστημα τοῦ 1797 πού ἀρχιεράτευσε στό Τόρνοβο ὁ προστάτης του Φιλόθεος. Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1803 παραιτήθηκε τῆς ἐπισκοπῆς Βράτσης<sup>5</sup> καί, ἀκολουθῶς, ἄγνωστο πότε ἀκριβῶς, τοποθετήθηκε στήν ἐπισκοπή Λόφιτσας ἢ Λοφτσοῦ, τῆς

1. Ἀθ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, ἐν ΚΠόλει 1886, τόμος ΙΖ', παράρτημα, σελ. 87, ὅπου ἡ σημείωση, καθὼς καί ἄλλη, τοῦ παπα-Μιχαήλου Κυπρίου ὅτι «ἀποβιώσαντος τοῦ Γερασίμου ἠγόρασεν αὐτό (τό χειρόγραφο)... ἐν ἔτει 1786, Φεβρουαρίου 5». Βλ. καί Σπ. Λάμπρου, Ἐνθυμήσεων, ἤτοι Χρονικῶν Σημειωμάτων συλλογή πρώτη, περιοδ. «Νέος Ἑλληνομνήμων», 7ος (1910), σελ. 245 καί Μιλτ. Σταμούλη, Ἀρχιερεῖς Θράκης, «Θρακικά», 14ος (1940), σελ. 88.

2. Ἀθ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, δ.π.π.

3. Μητροπ. Σάρδεων Γερμανοῦ, Ἐπισκοπικοὶ Κατάλογοι τῶν ἐπαρχιῶν τῆς βορείου Θράκης καί ἐν γένει τῆς Βουλγαρίας ἀπὸ τῆς ἀλώσεως καί ἐξῆς, «Θρακικά», 8ος (1937), σελ. 128.

4. Ἀρχιμ. Φιλάρ. Βιτάλη, Ὁ Σίφνιος μητροπολίτης Βελιγραδίου-Σερβίας Ἄνθιμος, «Κιμωλιακά», τόμ. Ε' (1975), σελ. 340 ἐπ.

5. Σάρδεων Γερμανοῦ, δ.π.π. σελ. 135.

ίδιαις μητροπολιτικῆς περιφερείας. Τόν Μάρτιο τοῦ 1827, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, λόγω τῆς μακρᾶς θητείας του στίς βόρειες ἐκεῖνες ἐπαρχίαις καί τῆς μεγάλῃς πείρας πού εἶχε ἀποκτήσει, τόν ἀνέδειξε μητροπολίτη Βελιγραδίου.<sup>6</sup> Ἀπό τόν θρόνο τῆς μητροπόλεως Βελιγραδίου παραιτήθηκε τό 1831 καί ἐπέστρεψε στή Σίφνο, ὅπου ἀπεβίωσε τό 1852.<sup>7</sup>

### 3. ΙΩΣΗΦ ΛΟΥΡΕΖΟΣ

Ὁ Ἰωσήφ Λουρέζος φέρεται ὅτι γεννήθηκε στή Σίφνο τό 1797 καί ὅτι ἔκανε ἀπλή ἐγγραφὴ του στή δύναμη τῶν μοναχῶν τοῦ Προφήτου Ἥλιου τό 1826, ἐνῶ ἦταν ἤδη «κελαμένος εἰς τήν Λόφιτσαν».<sup>8</sup> Δηλαδή ἡ κουρά του σέ μοναχό εἶχε προηγηθεῖ στήν ἐπισκοπική περιφέρεια Λοφτσου, ὅπου ἀρχιεράτευε ὁ Ἄνθιμος Λαδόπουλος, ὑπό τήν προστασία τοῦ ὁποῖου, προφανῶς, τελοῦσε. Ἀναφέρεται ἀκόμη ὅτι τό 1834 ἦταν ἤδη «ἀρχιερεύς εἰς τά Τούρναβα»,<sup>9</sup> πιθανόν σέ κάποιαν ἀπό τίς ἐπισκοπές τῆς μητροπόλεως Τορνόβου, ἡ ὁποία ὁμως δέν κατονομάζεται, οὔτε ἔχει προσδιοριθεῖ, ἀκόμη, ἀπό τήν ἔρευνα.

### 4. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, πρωτοσύγκελλος Ἐφέσου

Σημεῖωμα στό τελευταῖο λευκό φύλλο βιβλίου μέ τόν τίτλο «Αἱ θεῖαι Λειτουργίαι... ἀψα' Ἐνετίησιν 1781, παρά Νικολάω Γλυκεῖ τῶν ἐξ Ἰωαννίνων» ἀναφέρει:

«1783, Αὐγούστου 5, ἀφιερῶθην τό παρόν παρά τοῦ ἀγίου πρωτοσυγγέλλου κύρ σεραφεῖμ, τοῦ ἀγίου ἐφέσου, διά μνημόσυνόν του καί ὁποῖος τό ἀποξενόσι νάχη ἀντήδικον τόν προφήτην ἰλῆαν».<sup>10</sup>

Μέ τήν ἐπιστροφή του στή Σίφνο ὁ Σεραφεῖμ ἐδώρησε στή μονή τῆς μετανοίας του τό ἀνωτέρω λειτουργικό, ἴσως καί ἄλλα βιβλία καί ἱερά σκευή. Φαίνεται ὅτι ἡ ἐπιστροφή του στό νησί ἦταν ὀριστική γιατί ἀνευρίσκεται νά ὑπογράφει, ὡς μάρτυς, σέ ἐγγραφα τῶν ἐτῶν 1785<sup>11</sup> καί 1788<sup>12</sup>.

### 5. ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

Ὁ Ἄνθιμος Ἀνδρόνικος, πού εἶχε εἰσέλθει «παιδιόθεν» στή Μονή τοῦ Προφήτου Ἥλιου, ἀναφέρεται τό 1834 ὡς ἀρχιδιάκονος τῆς μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως τῆς Βουλγαρίας,<sup>13</sup> ἐπί μητροπολίτου Νικηφόρου (1824-1850) τοῦ ἀπό Μ. Πρωτοσυγγέλλου.<sup>14</sup>

6. Ἀρχιμ. Καλλινίκου Δελικάνη, Πατριαρχικά Ἐγγραφα Ρωσσίας, Βλαχίας καί Μολδαβίας, Σερβίας, Ἀχριδῶν καί Πεκίου, ΚΠολις 1905, τόμ. Γ', σελ. 741. Ἐπίσης, *Σάρδεων Γερμανοῦ*, δ.π.π., σελ. 152.

7. *Βιτάλη*, δ.π.π.

8. Βλέπε στή σελ. 40.

9. Αὐτόθι.

10. Τό βιβλίο εἶδα τό 1960 στή βιβλιοθήκη τῆς οἰκογενείας Ἄβρα, στά Ἐξάμπελα καί ἀντέγραφα τήν ἐνθύμηση.

11. *Πετροπούλου*, Μνημεῖα, σελ. 250.

12. Βλ. στή σελ. 113.

13. Βλ. στή σελ. 40.

14. *Σάρδεων Γερμανοῦ*, δ.π.π., σελ. 188.



Έλαιογραφία του μητροπολίτου Βελιγραδίου Ἀνθίμου  
(Εὔρσκεται στο σπίτι τῆς κ. Πόπης Δεπάστα-Ἀπολλωνία)

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

### ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

#### Α' Τά κοινά έσοδα

Η γενική οικονομική κατάσταση τής Μονής φαίνεται ότι δέν υπήρξε ποτέ ίκανοποιητική όπως φανερώνουν τά περισωθέντα στοιχεία. Τά «κοινά έσοδα» δέν έπαρκούσαν για τήν αντιμετώπιση τών διαφόρων τακτικών αναγκών και υποχρεώσεων (έπισκευή κτιρίων και συντήρησή τους, καλλιέργεια κτημάτων, φορολογίες κλπ.), τυχόν δέ έκτακτα έπεβάρυναν τήν κατάσταση ακόμη περισσότερο. Γι' αυτούς τούς λόγους δέν έγινε δυνατή ή διατήρηση του κοινοβιακού συστήματος, παρά τή γνωστή λιτότητα τών πατέρων. 'Ο Κρητικός μοναχός 'Αγάπιος Λάνδος, ό όποιος περιηγήθηκε τά νησιά σπουδάζοντας τήν πολιτεία τών μοναχών τους, αναφέρει γι' αυτούς τής 'Ανδρου, Κύθνου, Σκύρου και Σίφνου ότι ούτε «κάν άρτον κρίθινον δέν χορταίνουσιν, ούτε ράσα ή άλλα ιμάτια έχουσιν».<sup>1</sup>

'Ο Προφήτης 'Ηλίας, πολύ σύντομα μετά τήν ανάδειξη του σε πατριαρχικό σταυροπήγιο και μάλιστα πρό του 1662, φαίνεται ότι αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα άφου τότε αναγκάσθηκε νά συνάψει δάνειο 25 ρεαλιών από τόν μεγαλέμπορο Σίφνου Πετράκη Ρόζα. Είται φανερό ότι εκείνη τήν εποχή δέν είχε και αξιόλογη περιουσία, άν αναλογισθεϊ κανείς ότι αυτή σχηματίζονταν βαθμηδόν από δωρεές εϋσεβών χριστιανών.

Τά «κοινά» έσοδα άντλούσε ή Μονή από τρεις βασικά πηγές: από χρηματικές εισφορές χριστιανών, από δωρεές ακινήτων και ζώων και από τήν έκμετάλλευση τής περιουσίας της. Έλλείπει άρχειακών μαρτυριών τά σχετικά παραδείγματα είται ελάχιστα:

α) 'Ο έμπορος Πετράκης Ρόζας, μέ τήν από 21 Μαΐου 1662 διαθήκη του, δωρεοδότησε μέ διάφορα χρηματικά ποσά ναούς και μοναστήρια του νησιού, τόν δέ «'Αγιον 'Ηλίαν (μέ) ένα σκρήτον ρεάλια 25»,<sup>2</sup> δηλ. τό χρεωστικό όμολογο (σκρήτον) που του είχαν υπογράψει οι μοναχοί κατά τή χορήγηση του άνωτέρω δανείου άπαλλάσοντάς τους από τό χρέος.

β) Η κερά Μακαρία Γεράρδη, τό 1674, «τό άμπέλι όπου έχει εις τόν 'Ορνόν και τό μόνιασμα όπου έχει υποκάτωθεν του αυτού μοναστηρίου»<sup>3</sup> του Προφ. 'Ηλιού.

γ) 'Ο Νικόλαος Κων. Βίστη και «ή συμβία αυτού κερά Κατερίνα (1712) μέ τό «νά μήν έχουν κληρονόμους» κατέστησαν μέ διαθήκη τους γενικό κληρονόμο τή μονή του Προφήτου 'Ηλιού στην όποία, μετά τόν θάνατό τους, θά περιέρχονταν διάφορα ακίνητα, «... εις του Κουρτζούδι τά δύο μερδικά άμπέλια... μέ τό χωράφι και δένδρα... εις τόν Σταυρόν του Λόγγου τά

1. Μ.Ι. Γεδεών, 'Αθως, στην «'Εκκλησ. 'Αλήθεια», ΚΠολις, 1884-85, τόμος 5ος, σελ. 139.

2. Κ. Μέρτζιου, Μία διαθήκη εκ Σίφνου του 1662, στην «'Επετηρ. του 'Αρχείου τής 'Ιστορίας του 'Ελλην. Δικαίου», εν 'Αθήναις 1958, τεύχος 8, σελ. 103 έπ.

3. Συμμετωνίδη, Μοναστήρια, σελ. 14-15.

χωράφια μέ θεμωνιά καί δένδρα καί σπιτάκια... εἰς τό Φλάμπουρον τό κλῖσμα μέ συκές... εἰς δέ τήν Παλαιάν Ἐγκαιριά στό Βιγλάκι τό μόνιασμα εἰς τό Βαθύ τά χωράφια (πού εἶχαν) προικιό καί ἀγορά, μέ τά δένδρα... καί εἰς τό Βουνί ἀμπέλια, χωράφι καί δένδρα. Καί ἀπό τά ζωντανά ὅπου ἔχουν, τόσον χοντρά καί λιανικά, μετά τόν θάνατόν τους, ὅσα βρεθοῦν νά εἶναι τοῦ ἴδιου μοναστηρίου...».<sup>4</sup>

δ) Ἡ Μαρία Στριμίγκη (πρό τοῦ 1713) «χωράφι μέ θεμωνιά εἰς τόν Ἅγιον Ἀνδρέαν».<sup>5</sup>

ε) Ὁ οἰκονόμος Σίφνου Γεώργιος Γοζαδῖνος (6 Φεβρουαρίου 1737) μέ τήν διαθήκη του «μίαν πρόθεσιν».<sup>6</sup>

στ) Ὁ ἐκ Μήλου Ἰωάννης Μιχ. Ταταράκης (διαθήκη 17 Μαΐου 1748) δέκα γρόσια.<sup>8</sup>

ζ) Ὁ Ἀντώνιος Νικολᾶ Γρυπάρης, μέ τίς δύο διαθήκες του (1783, 1787), πενήντα γρόσια.<sup>8</sup>

η) Ὁ Πέτρος Καμαράσης (1813) πενήντα γρόσια καί ἡ σύζυγός του Μαρία (1816), εἰκοσιπέντε γρόσια.<sup>9</sup>

θ) Ὁ περίφημος λαϊκός ἀγιογράφος Ἀγάπιος ἡ Δευτερεύων Σίφνου, μέ τήν, ἀπό 22 Φεβρουαρίου 1826, διαθήκη του, μεταξύ ἄλλων δωρεῶν «... καί τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ γρ(όσια): 50, ἤτοι πενήντα διατί ἐγένηκα ἐκεῖ διάκος...».<sup>10</sup>

ι) Ὁ ἀρχidiaκονος καί ἡγούμενος τῆς Βρυσιανῆς Ἰωαννίκιος (διαθήκη 1827) πενήντα γρόσια.<sup>11</sup>

## **Β' Ἡ κτηματική περιουσία καί ἡ διασφάλισή της**

Τήν κτηματική περιουσία τῆς Μονῆς διεσφάλιζε πλήρως εἰδικό νομικό καθεστῶς πού εἶχε διαμορφωθεῖ σύμφωνα μέ ὁδηγίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τήν τοπική συνήθεια. Μέ τήν περιέλευση στήν κυριότητά της ὁποιοῦδήποτε ἀκινήτου, τοῦτο κατεγράφετο ἀμέσως στόν Κώδικα καί ἐθεωρεῖτο «ἀναπόσπαστον ἀπό τό Μοναστήριον καί δέν ἡδύνατο πλέον οὔτε αὐτός ὁ ἀφιερωτής, οὔτε οἱ καρπωτές αὐτοῦ, οὔτε ὁποιοσδήποτε ἄλλος νά (τό) ἀφαιρέση ἀπό τό μοναστήριον». Ἀκολουθῶς, μέ πράξη τοῦ καντζιλιέρη τῆς Κοινότητος Σίφνου, κατεχωρίζετο καί στό κτηματολόγιο τοῦ Κοινοῦ, σέ ἰδιαίτερο τμήμα του, τό «Κτηματολόγιο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συστήματος», στό ὁποῖο κατεγράφοντο μόνο τά ἀκίνητα ἰδιοκτησίας μονῶν καί ἐκκλησιῶν.<sup>12</sup> Μέ τόν τρόπο αὐτόν ὑπῆρχε πλήρης διασφάλιση τῶν πε-

4. Βλ. ἔγγραφο ἀριθ. 1.

5. Ἐγγραφο ἀριθ. 2.

6. *Συμμεωνίδη*, Ἱστορικά, σελ. 58-59.

7. *Σπ. Λάμπρου*, Διαθήκη ἐκ Μήλου, «*Νέος Ἑλληνομνήμων*», 1908, τόμος 5ος, σελ. 444 ἐπ. *Ἰωσήφ Χατζιδάκη*, Ἡ Ἱστορία τῆς Νήσου Μήλου, ἐν Ἀθήναις 1927, σελ. 305 ἐπ.

8. *Πετροπούλου*, Μνημεῖα, σελ. 201, 209.

9. *Πετροπ.*, Μνημεῖα, σελ. 444, 450.

10. *Ἰωάν. Σπ. Ράμφου*, ὁ Δευτερεύων Σίφνου, στά «*Κιμωλιακά*», ἐν Ἀθήναις 1974, τόμος Γ', σελ. 290-293.

11. *Συμμεωνίδη*, Βρυσιανή 1966, σελ. 80 ἐπ.

12. *Συμμεωνίδη*, Μοναστήρια, σελ. 97-98, ὅπου οἱ λεπτομέρειες.

ριερχομένων στη Μονή ακινήτων και δέν εκινδύνευαν να απωλεσθούν από διεκδικήσεις των συγγενών των δωρητών. Οί τελευταίοι ή τρίτα πρόσωπα πού είχαν ειδικά συμφέροντα, όπως λ.χ. γειτνίαση με τά αφιερούμενα στη Μονή ακίνητα, ήταν δυνατόν να έλθουν σε συνεννόηση με τό ήγουμενοσυμβούλιο και τούς επιτρόπους και να τά εξαγοράσουν, μετά προηγούμενο προσδιορισμό της αξίας τους από καθιερωμένους στην κοινωνία του νησιού αμερόληπτους εκτιμητές, ώστε να μην διακινδυνεύσουν τά οικονομικά συμφέροντά της.<sup>13</sup> Η πρακτική αυτή διατηρήθηκε αναλωίωτη κατά τή διάρκεια της τουρκοκρατίας. Στά χρόνια της Έλληνικής Έπαναστάσεως και μέσα στη γενική άνωμαλία, άκόμη και τήν άναρχία πού επικράτησε στό νησί, ή Προσωρινή Διοίκηση επεδίωξε, με τόν διορισμό επιτρόπων-προστατών των Μονών (ύστερα από αίτημα των ήγουμενοσυμβουλίων και σχετική εισήγηση του παραστάτου Νικ. Χρυσογέλου) να έμποδίσει τίς άθαιρεσίες «των προεστών των χωρίων» και να διασφαλίσει, τόσο τά περιουσιακά στοιχεία τους, όσο και τήν όμαλή λειτουργία τους. Τό νέο Έλληνικό Κράτος, στη συνέχεια, πέραν των άλλων επεμβάσεών του (κατάργηση γυναικείων μοναστηριών, περιορισμός του αριθμού των άνδρικών), καθόρισε και κανόνες λειτουργίας «των διατηρουμένων μοναστηριών». Σχετικές όδηγίες εδόθησαν από τόν Έπαρχο Μήλου με τό ύπ' αριθ. 728/5 Μαΐου 1834 έγγραφο μεταξύ δέ αυτών και για τά οικονομικά ζητήματα:

«... Β' Έκαστον των μοναστηριών τούτων θέλει κρατεί Κώδικα τακτικών, ήριθμημένον και έσφραγισμένον παρά του Έπαρχείου, εις τόν όποιον θέλει είναι καταγεγραμμένα α) ή κινητή και άκίνητος περιουσία του μοναστηρίου άνεξαιρέτως με τήν δυνατήν ακρίβειαν, συμπεριλαμβανομένων και των περι ίδιοκτησίας έγγραφων υπό ιδιαίτερον αριθμόν, β) ... γ) ό γενικός ίσολογισμός της ληψοδοσίας εκάστου έτους, περι της όποίας θέλει κρατείσθαι καθημερινών προσόδων και έξόδων κατάστιχον, τό όποιον εξακριβούμενον κατ' έτος διά των έπισυνημμένων άποδείξεων, είτε παρά του οικονόμου της Έπισκοπής, είτε παρά του ίδιου έπισκόπου, θέλει διευθύνεσθαι εις τό Έπαρχεϊον και επικυρούμενον μετά της άπαιτουμένης προσυπεργασίας, αυτό μέν θέλει μένει εις τό γενικόν της Έπισκοπής άρχειοφυλάκιον, ή δέ περίληψις του θέλει σημειούσθαι, ως προείρηται, εις τόν Κώδικα του μοναστηρίου.

Δ'. Όσάκις τό συμβούλιον (της Μονής) κρίνει αναγκαϊον διά καλλιέργειαν και άναποφεύκτους ανάγκας να κάμη δάνειον, θέλει αναφέρεσθαι διά του έπισκόπου προς τό Έπαρχεϊον επισήμως και ζητεί τήν άδειαν προσθέτον όλας του δανείου τάς αίτίας και πρό πάντων τόν τρόπον και τήν έποχήν της αποσβέσεως αυτού θετικώς και με άποδείξεις, τό δέ Έπαρχεϊον, αν κρίνη τήν αίτησιν εύλογον, θέλει αναφέρεσθαι προς τήν Νομαρχίαν, έξαιτούμενον τήν περι επικυρώσεως του δανείου άδειαν, άλλως ή συμφωνία θέλει λογίζεσθαι εις βάρος άτομικών των δανεισομένων, κατά τά εις τό γ' άρθρον της ύπ' αριθ. 4254 έγκυκλίου μας διαλαμβανόμενα και τό μοναστήριον μένει άκαταζήτητον.

ΣΤ'. Αγορά κτήματος άκινήτου, έπισκευή ουσιώδης του μοναστηρίου ή έπιχείρησις όποιασδήποτε δαπανηράς όπως ούν οικοδομής, δέν θέλει γίνεσθαι χωρίς ρητής έγγραφου άδείας του Έπαρχείου, προηγουμένης έξετάσεως και προαπαιτουμένης της έγκρίσεως της Νομαρχίας· άλλως τά έξοδα δέν θέλουν γίνεσθαι δεκτά εις

13. Έγγραφο αριθ. 2. Βλ. και *Συμειωνίδη*, Βρυσσιανή 1966, σελ. 134-135.

τόν ίσολογισμόν καί λογίζονται εἰς βάρος ἀτομικόν τῶν δαπανησάντων...».<sup>14</sup>

Ἔτσι θεσπίσθηκε ἕνα στενά γραφειοκρατικό σύστημα διοικήσεως τῶν οἰκονομικῶν στό ὅποιο τά πάντα ἐξηρτῶντο ἀπό τή βούληση τῶν κρατικῶν ὀργάνων. Βάσει αὐτοῦ ἐδόθηκε ἔγκριση τοῦ ἐπάρχου Μήλου, στίς 5 Μαΐου 1834, πρὸς τοὺς ἡγουμένους τῆς Βρυσιανῆς καί τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ, νά προέλθουν «στήν ἐκποίησησιν ἢ ἀνταλλαγῆν τῶν γηραιῶν ἢ ἄλλως ἀχρήστων καί περιττῶν ζώων πρὸς οἰκονομίαν τοῦ Μοναστηρίου»<sup>15</sup> τους, πού ἀντιμετώπιζε προβλήματα.

### Γ' Ἡ ἐκμετάλλευση τῆς περιουσίας

Ἡ περιερχομένη, κατά διαφόρους τρόπους, στή Μονή κτηματική περιουσία, ἀπέφερε μέ κατάλληλη ἐκμετάλλευση, ἔσοδα σέ χρήμα ἢ προϊόντα. Ἐκτός ἀπό τήν παραχώρηση κτημάτων στοὺς μοναχοὺς μέ τήν καταβολή ἑνός ἐφ' ἅπαξ ποσοῦ στό ταμεῖο τῆς, κτήματα ἐνοικιάζονταν καί σέ ἰδιῶτες μέ τακτικό ἐνοικιασμό ἢ μέ εἰδικές, γραπτές καί προφορικές, συμφωνίες, ὅπως ἡ παράδοση μέρους τῶν παραγομένων προϊόντων, καλλιεργητικές βελτιώσεις κλπ.<sup>16</sup>

Σοβαρό ζήτημα γιά τά οἰκονομικά τῆς Μονῆς ἀνέκυψε κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ '21. Κτήματα πού, κατά τήν παλαιά συνήθεια, εὐρίσκονταν ἐνοικιασμένα ἐφ' ὄρου ζωῆς σέ πατέρες πού ἀπεβίωσαν τότε, ὕστερα ἀπό ἐντολή τῆς Διοικήσεως δέν ἐπανῆλθαν στή χρήση τοῦ κοινοῦ τῆς Μονῆς, ἀλλά, μέχρι κυβερνητικῆς ρυθμίσεως τοῦ θέματος, περιῆλθαν διαχειριστικῶς στή Γραμματεία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν. Τά ἐν λόγῳ κτήματα, εὐρίσκονταν στόν Πλατύ Γιαλό, στή Σκάφη καί στήν Ἁγία Καλή καί προσπόριζαν στή Μονή ἐλιές-λάδι, κριθάρι, φασόλια, σουσάμι, βαμβάκι, κρασί καί σῦκα.<sup>17</sup> Τό 1828 ἡ Γραμματεία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν ἀνέθεσε τή διαχείριση καί καλλιέργειά τους στόν «πανοσιώτατον κύριον Γαβριήλ Χωρικόν» ὁ ὅποιος, μετά παρέλευση ἔτους, ὑπέβαλε σ' αὐτήν λογαριασμό ἐσόδων-ἐξόδων καί ἔλαβε ἐντολή νά καταθέσει τό περίσσευμα στό ταμεῖο τῆς Σχολῆς Σίφνου γιά ἀντιμετώπιση τῶν πολλῶν ἀναγκῶν τῆς.<sup>18</sup> Στίς 11 Δεκεμβρίου 1829 ὁ Ὑπουργός Παιδείας Νικ. Χρυσόγελος τοῦ ἀπηύθυνε τήν ὑπ' ἀριθ. 231 Διαταγή μέ τήν ὁποία τοῦ ἐγνωστοποίησε ὅτι «ἡ Α.Ε. (ὁ Κυβερνήτης) εὐηρεστήθη νά ἀποδεχθῆ τά δοθέντα πέρυσιν εἰς τήν Σχολήν χρήματα 500 ἐκ τῶν εἰσοδημάτων τῶν ἀποθανόντων πατέρων τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου, ἐπιθυμεῖ δέ νά μένωσι τοῦ λοιποῦ αἱ πρόσοδοι τῶν αὐτῶν κτημάτων εἰς κοινωφελῆ καταστήματα, καλλιεργουμένων ἐπιμελῶς».<sup>19</sup> Μέ τήν ἴδια διαταγή τοῦ ἀνεκοίνωσε ἀκόμη ὅτι ὁ Κυβερνήτης «διορίζει (ἐκ νέου) τήν πανοσιότητά σας ἐπιστάτην τῶν αὐτῶν κτημάτων» καί τοῦ παρήγγειλε «νά φροντίζη τήν καλλιέργειαν αὐτῶν ὁ ἴδιος κρατοῦντες ἀκριβῆ λογαριασμόν τῶν προσόδων καί ἐξόδων, τά δέ

14. Κώδικας Β' Βρυσιανῆς, φ. 18. Βλ. καί ἔγγραφο ἀριθ. 17.

15. Αὐτόθι.

16. Βλ. ἔγγραφο ἀριθ. 23.

17. Ἐγγραφο ἀριθ. 14.

18. Ἐγγραφα 13 καί 15.

19. Ἐγγραφο ἀριθ. 14α.

χρήματα θέλετε έχει εις χεῖρας σας ἕως δευτέρας διαταγῆς». <sup>20</sup> Ὅμως, στίς 20 Μαρτίου 1830, ἡ Γραμματεία ἔγραψε πρὸς τὸν Διοικητὴν Σίφνου: «προσκαλεῖσθε κύριε νὰ ἀναλάβετε τὴν φροντίδα τῶν εἰρημένων κτημάτων καὶ ἐνοικιάσετε αὐτὰ ἐπὶ τακτικῆς δημοπρασίας εἰς τὴν ὁποία θέλουν προτιμηθεῖ οἱ πατέρες τῶν μοναστηρίων δέκα τοῖς ἑκατόν ὀλιγώτερον, τὰ δὲ ἀπὸ τούτων χρήματα θέλετε παραδώσει μὲ ἀκριβῆ λογαριασμόν ἕως δευτέρας διαταγῆς. Ἐάν δὲ δέν παρουσιασθοῦν ἀγορασταί, θέλετε φροντίσει τὴν σύναξιν τῶν εἰσοδημάτων» διὰ τοῦ ἐπιστάτου Γαβριήλ Χωρικοῦ «πληρώνοντες εἰς αὐτὸν τὰ ἔξοδα τῆς καλλιέργειας». <sup>21</sup>

Τὰ κτήματα δηλαδή πού ἄλλοτε προσπόριζαν στὴ Μονὴ κάποια ἔσοδα ἀπὸ τίς, διὰ βίου, ἐνοικιάσεις στοὺς μοναχοὺς, οἱ ὅποιοι ἀντιμετώπιζαν ἀπὸ τὴν καλλιέργειά τους καὶ τὰ μέσα διαβίωσης, δέν ἀπέδιδαν πλέον σ' αὐτὴν οἰκονομικὸ ὄφελος, οἱ δὲ μοναχοὶ ἔπρεπε νὰ πληρώνουν ἐτήσιο ἐνοίκιο, πρᾶγμα πού ἀδυνατοῦσαν νὰ πράξουν. Ἔτσι τὰ κτήματα δέν ἐνοικιάσθηκαν, οὔτε ἀπ' αὐτοὺς, οὔτε ἀπὸ ἰδιῶτες καὶ ὁ Γαβριήλ ἐξακολούθησε νὰ ἔχει τὴ φροντίδα τους, ἀπέστειλε μάλιστα στὴ Γραμματεία τὸν Νοέμβριον 1830 λογαριασμό τῆς νέας διαχειρίσεώς του. <sup>22</sup>

#### Δ' Δάνεια καὶ δανεισμοί

Τὰ οἰκονομικὰ τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ εὐρίσκονταν, κατὰ καιροῦς, σέ δυσάρεστη κατάσταση, γεγονός πού ἀνάγκαζε τὴν κοινότητα νὰ προέρχεται, διὰ τῶν ἡγουμένων, στὴ σύναψη δανείων προκειμένου νὰ ἀντιμετωπισθοῦν ἔκτακτες ὑποχρεώσεις καὶ νὰ ἰκανοποιηθοῦν διάφορες ἀνάγκες. Κατὰ τὴν τουρκοκρατία ἡ σύναψη τῶν δανείων ἐπραγματοποιεῖτο ὑπὸ προϋποθέσεις, τίς ὁποῖες εἶχε καθορίσει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο: ὁ ἡγούμενος καὶ οἱ σύμβουλοι ὑπέγραφαν καὶ ἐσφράγιζαν μὲ τὴ σφραγίδα τῆς Μονῆς τὰ χρεωστικά ὁμολογια «ἐπὶ παρουσία τῶν προκρητοτέρων ἐν τοῖς συγκοινοβιάταις, ὑπογραφομένων κακεῖνων ἰδίαις χερσὶ· εἰδὲ μὴ κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον γεγραμμένας καὶ ἐσφραγισμένας ὁμολογίας, μὴ τοῦ μοναστηρίου, ἀλλ' ἴδιον τῶν κατ' ἰδίαν σφραγισάντων» <sup>23</sup> χρέος. Μετὰ τὴ σύσταση τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ Κράτους ἔθεσπίσθηκαν αὐστηρά, ἐπίσης, μέτρα γιὰ τὴ σύναψη δανείων ἀπὸ τίς Μονές (βλ. ἄνωτ. Β', Ἡ Κτηματ. περιουσ., παρ. Δ')

Γνωστά δάνεια πού συνῆψε ἡ Μονὴ τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ εἶναι:

– Πρὸ τοῦ 1662, δάνειο 25 ρεαλιῶν ἀπὸ τὸν Πετράκη Ρόζα. <sup>25</sup>

– Πρὸ τοῦ 1785, γρόσια 500 πρὸς 10% ἐτησίως, ἀπὸ τὸ μοναστήρι τῆς Βρυσιανῆς. Στίς 22 Ἰουλίου 1785 ἐπλήρωσε στὸν ἐπίτροπο τῆς δανειστρίας Ἀντώνιο Γρυπάρη γιὰ τόκους 102 γρόσια καὶ στίς 22 Νοεμβρίου 1788 «γρόσια ἑκατόν τὸ δουλευμένον διάφορον, ἧτοι γρόσια ἑκατό». <sup>26</sup>

20. Αὐτόθι.

21. Γ.Α.Κ. - Ὑπ. Παιδείας, Μάρτιος 1830 (σχέδιο ἐγγράφου).

22. Ἐγγραφο, ἀριθ. 14.

23. Συμμεωνίδης, Βρυσιανή 1966, σελ. 165.

24. Ἐγγραφο ἀριθ. 17.

25. Κ. Μάριζου, ὁ.π.

26. Συμμεωνίδης, Βρυσιανή 1966, σελ. 166.

– Κατά τήν τριετή θητεία τοῦ ἡγουμένου Γαβριήλ Ραφελέτου (13 Σεπτ. 1825 – 13 Σεπτ. 1828), ὁ τελευταῖος, «διά τās ὁποίας ἠναγκάσθη νά κάμη ἐπισκευάς εἰς τά κτήματα τοῦ Μοναστηρίου, κατ' ἐκείνην τήν ἐποχὴν, εἰς τās ὁποίας δέν ἐπῆρκεσαν τά μικρά τοῦ κοινοῦ εἰσοδήματα», ἐχρησιμοποίησε ἐξ ἰδίων ἢ ἀπό δάνειο πού συνῆψε «γρόσια τουρκικά 350 ἤτοι δρχ. 102,18» γιά τά ὁποία «οἱ τότε ἐπίτροποι τοῦ Μοναστηρίου, κατά διαταγήν τῆς Κυβερνήσεως, θεωρήσαντες τούς λογαριασμούς, ἔδωσαν εἰς τήν πανοσιότητά του τήν ἀνήκουσαν ἀπόδειξιν»<sup>27</sup> ὅτι δηλ. τό ἀνωτέρω ποσόν ἀποτελοῦσε πλέον ὀφειλή τῆς Μονῆς πρὸς αὐτόν. «Ἄλλο χρέος δέν ἔχει τό μοναστήριον, παρά τοῦτο», ἔγραφε τό ἡγουμενοσυμβούλιο πρὸς τόν μητροπολίτη Μήλου Καλλίνικο στίς 11 Νοεμβρίου 1836.<sup>28</sup> Ὅμως, στίς 24 τοῦ ἰδίου μηνός καί ἔτους, «ὁ ἀπεσταλμένος ἐπὶ τῶν διατηρουμένων μοναστηρίων τοῦ Αἰγαίου Πελάγους καί Εὐβοίας Γεώργιος Κοντοπούλης», ἔγραφε στήν ἀναφορά του πρὸς τό Ὑπουργεῖο Ἐκκλησιαστικῶν ὅτι τό κοινόν τοῦ Προφήτου Ἁλιοῦ «ἔχει πολλά μικρά εἰσοδήματα καί μέ τόν καιρόν ἠμπορεῖ νά ἔμβη ἡ Μονή εἰς χρέος, πλὴν τώρα χρεωστεῖ μόνον 12 δραχμάς ἀπό τό περασμένον ἔτος καί χρόνων».<sup>29</sup> Εἶχε μήπως, μέσα στίς ὀλίγες ἐκεῖνες ἡμέρες, τακτοποιηθεῖ τό χρέος πρὸς τόν Γαβριήλ Ραφελέτον; Ἄγνωστο.

Ἦλθαν, ἐν τούτοις, καί ἐποχές πού τό ταμεῖο τῆς Μονῆς εἶχε ἐπαρκῆ χρηματικά ποσά, τά ὁποία τό ἡγουμενοσυμβούλιο ἀξιοποιοῦσε ἐπωφελῶς χορηγώντας ἔντοκα δάνεια. Παρόμοια δάνεια ἐχορηγήθηκαν:

– Πρὸς τήν Κοινότητα Καταβατῆς-Ἐξαμπέλων, τό 1797, ποσόν γροσίων 1250.

– Πρὸς τήν Κοινότητα Ἀρτεμῶνος, τό 1804, ποσόν γροσίων 650.

– Πρὸς τήν Κοινότητα Σταυρίου, τό 1812, ποσόν γροσίων 200.

– Πρὸς τήν Κοινότητα Σερίφου, τό 1816, ποσόν γροσίων 500.

– Πρὸς τήν Κοινότητα Καταβατῆς-Ἐξαμπέλων, τό 1817, ποσόν γροσίων 500.

– Πρὸς τήν Κοινότητα Κάστρου, τό 1817, ποσόν γροσίων 500.

– Πρὸς τήν Κοινότητα Ἀρτεμῶνος, τό 1819, ποσόν γροσίων 400.<sup>30</sup>

Τά γεγονότα τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ '21 ὀδήγησαν στήν ἀναστολή πληρωμῆς τῶν τόκων καί τήν ἐξόφληση τῶν κεφαλαίων, ἐνῶ ἡ κατάργηση, στή συνέχεια, τῶν ἐπὶ μέρους Κοινῶν καί νέας διαρθρώσεως τῆς τοπικῆς διοικήσεως, παρέτεινε τήν ἐκκρεμότητα, παραμένει δέ ἄγνωστο ἂν ἐρρυθμίσθησαν ἀργότερα, ἐλλεῖπει μαρτυριῶν.

## Ε' Φορολογικές καί ἄλλες ὑποχρεώσεις

Οἱ φορολογικές ὑποχρεώσεις τῆς Μονῆς διακρίνονται σέ ἐκκλησιαστικές καί κρατικές, αὐτές δέ πάλι σέ τακτικές ἢ ἐτήσιες καί σέ ἔκτακτες ἢ πρόσθετες πού τίς ὑπαγόρευαν, κατά καιροῦς, ἰδιαίτερες ἀνάγκες τοῦ Πατριαρχείου ἢ τοῦ Τουρκικοῦ Κράτους ἀκόμη καί τῶν Βενετῶν, ὅταν θαλασσοκρατοῦσαν.

27. Ἐγγραφο ἀριθ. 20.

28. Αὐτόθι.

29. Ἐγγραφο ἀριθ. 21.

30. ΓΑΚ. – Μοναστηριακά, Φακ. 539, «Σύμμικτα Μήλου», ὅπου ὁ πίνακας.

Γιά τις κρατικές φορολογίες δέν υπάρχουν πληροφορίες, οὔτε κἀν οἱ ἐλάχιστες γνωστές γιά τή Βρυσιανή. Πρέπει ὁμως νά ἐφαρμόζονταν στόν Προφήτη Ἴλνι ὅ,τι καί στή Βρυσιανή, ἀφοῦ καί οἱ δύο ἦταν πατριαρχικά σταυροπήγια. Τό 1686, Ὁκτωβρίου 29, ὁ ἡγούμενος τῆς Βρυσιανῆς, πρῶην Πάφου Νεκτάριος, ἐζήτησε ἀπό τόν Πάπα τῆς Ρώμης νά μεσολαβήσῃ στή Βενετική Δημοκρατία γιά τήν ἀπαλλαγὴ τῆς μονῆς του ἀπό τήν φορολογία πού ἐπέβαλε ὁ Βενετός ναύαρχος γιατί, ἐκτός ἀπ' αὐτήν, ἡ Βρυσιανή ἐπεβαρύνετο «ὑπό διαφόρων βαρέων, χαρατζίων δηλονότι χριστιανικῶν καί ἀγαρηνῶν»,<sup>31</sup> δηλ. πατριαρχικῶν καί τουρκικῶν. Συνεπῶς καί ὁ Προφήτης Ἴλνι ἔφερε τὰ ἴδια βάρη. Γιά τή Βρυσιανή εἶναι γνωστό ὅτι ἔδωσε «στά 1783, Νοεμβρίου 19 στό χαράτζι τοῦ μοναστηρίου... γρόσια 194,27 ἕως 1785, Φεβρουαρίου 3, μήνες 15 (πλέον) το διάφορόν τους γρόσια 23,25».<sup>32</sup> Ἄλλες λεπτομέρειες δέν εἶναι γνωστές.

Γιά τις πατριαρχικές φορολογίες, μολονότι δέν ἔχουμε πλήρη στοιχεῖα, γνωρίζουμε περισσότερα. Μέ τήν ἀνακήρυξη τῆς Μονῆς σέ σταυροπήγιο καί τήν ἀπαλλαγὴ τῆς ἀπό τις φορολογίες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Σίφνου, ἐπεβλήθη σ' αὐτήν «χάριν ὑποταγῆς ἢ καταβολῆς στό Πατριαρχεῖο, ἐντελῶς συμβολικά, «καθ' ἕκαστον ἔτος ὀκάδα κηρίου ἡμισυ»<sup>33</sup> ἢ τό χρηματικό ἀντίτιμο τοῦ κηριοῦ. Στά χρόνια ὁμως πού ἀκολούθησαν φαίνεται ὅτι τό «ἐτήσιον» αὐξομειώθηκε κατά καιροῦς μέχρι πού, περί τό 1800, ἔφθασε τὰ 25 γρόσια (τῆς δέ Βρυσιανῆς 50, γεγονός πού φανερώνει μεγαλύτερη οικονομική ἐπιφάνεια τῆς τελευταίας). Ἀλλά, τό 1802 ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Καλλίνικος, σέ γράμμα τῆς 23ης Δεκεμβρίου, ἔγραφε πῶς εἶχε πληροφορηθεῖ ὅτι καί τὰ δύο αὐτά μοναστήρια «εἰσὶν ἐν ἄκρα δυστυχία καί ἀπορία καί οὐκ ἐξαρκοῦσιν ὅλως ν' ἀποδίδωσιν κατ' ἔτος τὰ διορισθέντα πρό καιροῦ ἐκκλησιαστικῶς τε καί κοινῶς ἐτήσια, τό ἐν πενήκοντα γρόσια καί τό ἕτερον εἰκοσιπέντε, καί τήν τοιαύτη δυστυχῆ κατάστασιν αὐτῶν βεβαιωθέντες καί τό ἀδύνατον τῆς ἀποδόσεως τοῦ ἐτησίου, διά τοῦτο ἀπεφάνθη ἤδη πάλιν γνώμη κοινῆ νά ἀφεθῶσιν τὰ ἐτήσια αὐτῶν καί νά μένωσι πάντῃ ἀπηλλαγμένα τῆς ἀπαιτήσεως τούτων...».<sup>34</sup>

Τις πατριαρχικές φορολογίες συγκέντρωνε κάθε χρόνο εἰδικός ἀπεσταλμένος, ὁ πατριαρχικός ἐξάρχος, ὁ ὁποῖος παρέδιδε μέ τήν εἴσπραξη τῶν ποσῶν σχετικό ἀποδεικτικό ἔγγραφο. Παρουσίες πατριαρχικῶν ἐξάρχων στή Σίφνο γι' αὐτόν τόν σκοπό ἔχουν ἤδη ἐπισημανθεῖ πολυάριθμες ἀπό σχετικές ἀναφορές τοῦ Α' Κώδικα τῆς Βρυσιανῆς, κατά κύριο λόγο, καί ἀπό 1662-1797.<sup>35</sup> Σ' αὐτούς πρέπει νά προστεθοῦν καί οἱ ἐπόμενοι:

– 1701, Ἰανουαρίου 30, ὁ Μέγας Πρωτοσύγκελλος τῆς Μεγάλῆς Ἐκκλησίας Μακάριος, ὁ ὁποῖος, ἐπ' εὐκαιρία τῆς εἰδικῆς παρουσίας του στή Σίφνο, ἀποδέχτηκε παράκληση τοῦ ἀρχιεπισκόπου Σίφνου Γαβριήλ καί ἐπῆρε μέρος σέ ἐπίλυση διαφορᾶς «ἀνάμεσον τοῦ ἐντιμοτάτου ἁγίου οἰκονόμου Γοζαδίνου καί παπά κύρ Κωνσταντῆ Τουλάκη διά ἓνα ἐνορίτην τῆς

31. *Συμειωίδη*, Βρυσιανή 1981, σελ. 55.

32. *Συμειωίδη*, Βρυσιανή 1966, σελ. 157.

33. Βλ. πατριαρχ. σιγίλλιο ἔτους 1654.

34. Ἐγγραφο ἀριθ. 10. Τό ἔχω δημοσιεύσει καί στή Βρυσιανή 1966, σελ. 160.

35. *Συμειωίδη*, Βρυσιανή 1966, σελ. 158-159.

ἐκκλησίας του ὀνόματι Ζανῆ τοῦ Ἰωάννου) Τουλῆ Φιλικοῦ».<sup>36</sup>

– 1755, Νοεμβρίου 30, ὁ Παροναξίας Νεόφυτος.<sup>37</sup>

– 1768, Μαΐου 17, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Σίφνου Μελέτιος.<sup>38</sup>

– 1793, Αὐγούστου 7, Ὁ ἀρχιεπ. Σίφνου Ἰωσήφ.<sup>39</sup>

– 1801, Ἰανουαρ. 15, ὁ μητροπολίτης Σίφνου καί Μήλου Καλλίνικος «ὡς ἔξαρχος τῶν μοναστηρίων».<sup>40</sup>

– 1811, Μαρτίου 1, ὁ ἐπίσκοπος πρῶην Οὐζιτζης Ἄνθιμος.<sup>41</sup>

Κατά τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, ἡ Προσωρινὴ Διοίκηση τῆς Ἑλλάδος πού ἀναζητοῦσε ἔσοδα γιὰ τίς πολεμικὲς ἀνάγκες ἀπὸ κάθε πηγὴ:

α) μέ τὴν ὑπ' ἀριθ. 275/Ἀπριλίου 1822 Διαταγὴ πρὸς τὸν Δωρόθεον Νάξιον τοῦ ἔδωσε ἐντολὴ «νά περιέλθῃ τὰς ἐπαρχίας Σίφνου, Παροναξίας, Τήνου, Ντζιάν καί Ἄνδρον... καί νά συνάξῃ ἀπὸ τὰς ἐκκλησίας καί τὰ μοναστήρια τὰ ἀργυρά καί χρυσὰ σκευὴ καί νά τὰ παραδώσῃ εἰς τοὺς τοπάρχας...».<sup>42</sup>

β) διενήργησε ἔρανο, κατὰ Μαΐο τοῦ 1822, γιὰ τὴ συγκέντρωση χρημάτων. Οἱ κάτοικοι τῆς Σίφνου προσέφεραν κατὰ κοινότητες καί τίς δυνατότητες τοὺς ὑπὲρ τοῦ Ἀγῶνος. Στὸν κατάλογο τῆς Κοινότητος Καταβατῆς ἀναγράφεται γιὰ 100 γρόσια καί «ὁ καθηγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἥλιου».<sup>43</sup>

γ) ἀπηύθυνε «πρὸς τοὺς πανοσιωτάτους ἡγουμένους τῶν εὐαγῶν σταυροπηγιακῶν μοναστηρίων τῶν ἐν ἀπάσαις ταῖς Νήσοις τοῦ Αἰγαίου Πελάγους» τὴν ὑπ' ἀριθ. 577/4-3-1825 διαταγὴ μέ τὴν ὁποία τοὺς γνωστοποιοῦσε ὅτι «ὁ ἅγιος ἀρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Καμπανάκης» διετάχθη «νά περιέλθῃ ἐξαρχικῶς εἰς ὅλα αὐτὰ τὰ μοναστήρια, νά θεωρήσῃ τοὺς λογαριασμοὺς τῶν εἰσοδημάτων καί ἐξόδων αὐτῶν... νά συνάξῃ τὰ ἐτήσια ἀπὸ τό καθέν, ὅσα ἐδίδοντο καί εἰς τὴν Μεγάλῃν Ἐκκλησίαν, διὰ νά τὰ παραδώσῃ εἰς τό ἐθνικὸν ταμεῖον...».<sup>44</sup> Ἀκόμῃ ἡ Κυβέρνηση

δ) ἐζήτησε τό 1829 ἀπὸ τίς Μονές νά «συνεισφέρουν εἰς ἀνόρθωσιν τοῦ Σχολείου τῆς Σίφνου ἐκ τῶν προσόδων αὐτῶν, καθ' ὅσον τὰ ἴδια μέσα καί οἱ πόροι τοῦ κοινοῦ ἐπιτρέπουν... μέρος ἐκ τούτων διὰ τὴν ἐκπαίδευσιν τῆς Νεολαίας».<sup>45</sup>

Μετά τὴ σύσταση τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ Κράτους, ὁ Προφήτης Ἡλίας, ὅπως καί οἱ ἄλλες Μονές, ἐπλήρωνε διάφορες φορολογίες, ὅπως τὰ λεγόμενα διπλοδέκατα, δέκατα ἐπὶ τῶν προϊόντων παραγωγῆς τῶν κτημάτων του, ἐπὶ ζώων καί μελισσῶν κλπ.<sup>46</sup> πού ἐμείωναν σημαντικὰ τίς οἰκονομικὲς δυ-

36. Συλλογὴ Βάου. «ἐκκλησι. δικαιώματα».

37. Κώδικας Α' Βρυσιανῆς, φ.54β.

38. Κώδικας Ταξιάρχου Σερίφου, φ. 12.

39. Αὐτόθι, φ. 13.

40. Αὐτόθι, φ. 14β.

41. Αὐτόθι, φ. 16β.

42. ΓΑΚ. – Ὑπουργ. Παιδείας, Φάκ. Φεβρ.-Δ/βρίου 1822, ὑποφάκ. Α' -Π' 3β.

43. Βλ. στή σελ. 52.

44. Συμεωνίδη, Βρυσιανῆ 1966, σελ. 160.

45. Αὐτόθι, σελ. 162.

46. Ἐγγραφα ἀριθ. 18, 22, 26.

νατότητες του και ἔφερναν σέ ἀπόγνωση τούς λίγους μοναχοὺς του. Τόν Νο-  
έμβριο τοῦ 1836 «ὁ ἀπεσταλμένος ἐπὶ τῶν διατηρουμένων μοναστηρίων τοῦ  
Αἰγαίου Πελάγους καί Εὐβοίας» Γεώργιος Κοντοπούλης, ἐπληροφόρησε  
τὴν Γραμματεία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν ὅτι «τό κοινόν τοῦ Προφήτου Ἴηλιού  
ἔχει πολλά μικρά εἰσοδήματα καί μέ τόν καιρόν ἤμπορεῖ νά ἔμβη ἡ Μονή εἰς  
χρέος»<sup>47</sup> ἀπό ἀδυναμία καλύψεως τῶν ὑποχρεώσεών της. Τό 1839 οἱ πατέ-  
ρες τῆς Μονῆς μέ ἀναφορά πρὸς τὴν ἴδια Γραμματεία, ἐνόψη τοῦ προσδιορι-  
σμοῦ ἀπό τὴν Κυβέρνηση τοῦ «βασιλικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ δεκάτου τῶν δια-  
τηρουμένων μοναστηρίων», ἐπληροφόρησαν ὅτι: «διορίζομεν ἀντιπρόσω-  
πον μας τόν ἐν Ἀθήναις συμπατριώτην μας κύριον Γεώργιον Χρυσόγελον...  
νά ὑπογράψῃ ἐκ μέρους μας τὰ χρεωστικὰς ὁμολογίας... διὰ τὴν ἐπὶ τρεῖς  
ἴσαις δόσεις πληρωμὴν» τοῦ φόρου. Καί κατέληγαν: «Τολμῶμεν ἐπὶ τούτοις  
νά ἐξαιτήσωμεν διὰ τῆς Γραμματείας ταύτης παρά τῆς Α.Μ. ἵνα εὐδοκήσῃ  
νά ἀπαλλάξῃ, εἰ δυνατόν, ἀπό τὴν εἰσφοράν ταύτην, δυστυχεῖς μοναχοὺς,  
γηραλέους καί ἀπόρους, ὡς συμπεραίνεται ἀπό τὰ μικρά εἰσοδήματα τῆς  
Μονῆς ταύτης, δαπανήσαντας εἰς συντήρησιν τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς καί  
βελτιώσιν τῶν κτημάτων της ὅ,τι εἶχον ἀποκτήσει εἰς ξένους τόπους νέοι  
ὄντες».<sup>48</sup>

Ὅπως προκύπτει ἀπό τὰ ἀνωτέρω καί τὰ δημοσιευόμενα στό Παράρτημα  
ἐγγραφο οἰκονομικοῦ περιεχομένου, ἡ Μονή τοῦ Προφήτου Ἴηλιού δέν πρέ-  
πει νά εἶχε μεγάλη περιουσία καί, σχεδόν πάντοτε, ἀντιμετώπιζε μέ δυσχέ-  
ρεια τίς λειτουργικὰς δαπάνες της. Ὅμως ἐπέζησε ἐπὶ αἰῶνες χάρι στήν ψυ-  
χική δύναμη τῶν μοναχῶν της οἱ ὁποῖοι, διαβιοῦντες μέ τὰ ἐλάχιστα, ἐφρό-  
ντιζαν μέ κόπους καί μόχθους νά διατηροῦν τό λαμπρό αὐτό προσκύνημα τοῦ  
τόπου.

47. Ἐγγραφο ἀριθ. 21.


48. Ἐγγραφο ἀριθ. 22.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

### ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΑ ΤΗΣ ΣΚΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΡΟΓΙΩΝ

#### Α'. Ὁ Ταξιάρχης τῆς Σκάφης

Χειμαδιό τῶν ἡλικιωμένων πατέρων, κατά τήν παράδοση, σέ χαμηλότερο σημεῖο τοῦ Βουνοῦ τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ, στή θέση Σκάφη, τό μετόχι τοῦ Ταξιάρχου εὐρίσκονταν, ὅταν τό πρωτοεπισκέφθηκα τό 1959, σέ φρικτά ἐρείπια, πλὴν τοῦ καθολικοῦ. Ἐντός τοῦ ἱεροῦ βήματος διασώζονταν, σέ κακή ὁμως κατάσταση, τοιχογραφίες ἀξιόλογης τέχνης καί σέ τοίχους τῶν ἐρειπίων ἄλλες σέ κακίστη. Ἡ ὑπαρξή τους φανερώνει ἓνα παρελθόν καλῆς λειτουργίας τοῦ μετοχίου, πολὺ δέ πιθανόν καί τόν χῶρο στεγάσεως τοῦ ἀγιογραφικοῦ ἐργαστηρίου τῆς Μονῆς. Γιά τή χρονολόγηση τοῦ μνημείου δέν ὑπάρχουν μαρτυρίες, γραπτές ἢ ἐπιγραφικές καί, γενικά, δέν γνωρίζουμε τίποτε ἀπολύτως γι' αὐτό.



Τό μετόχι τῆς Σκάφης σέ ἐρείπια



### Β'. Ἅγιος Ἀθανάσιος ἢ Φυρόγια

Τό μετόχι τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, γνωστό περισσότερο μέ τήν ἐπωνυμία «Φυρόγια» (ἀπό τήν ὀνομασία τῆς περιοχῆς στήν ὁποία εὐρίσκεται, πλησίον τοῦ χωριοῦ Καταβατῆ),<sup>1</sup> δεύτερο χειμαδιό τῆς Μονῆς (καί, ἴσως, ὄχι μόνο χειμαδιό),<sup>2</sup> εἶναι ἐπίσης ἄγνωστο πότε ἀνιδρύθηκε ἢ πότε περιῆλθε στήν κυριότητά της. Χαραγματικές ἐπιγραφές, μέ χρονολογίες 1615, 1618, 1687, 1701, 1705, 1709, 1722 καί 1818, ἐπί σχιστολίθων, σοφάδων ἢ τεμαχίων πίθων κλπ., οἱ ὁποῖες λέγεται ὅτι ἀνευρέθησαν στό μετόχι,<sup>3</sup> δέν ἔχουν ἐπιβεβαιωθεῖ, οὔτε κἄν προσδιορισθεῖ, καί δέν εἶναι δυνατόν νά θεωρηθοῦν ἱστορικά τεκμήρια.

1. Ὅπου ἐδάφη κόκκινα καί σκληρά, λεγόμενα «φυρά», δηλ. μὴ ἀποδοτικά.

2. Ὑποθέτω ὅτι σ' αὐτό ἐγκαταβίωσαν οἱ μοναχοὶ πού εἶχαν ὡς κύρια ἀπασχόληση γεωργικῆς φύσεως ἐργασίες.

3. Γκητάκου. Ἀνέκδοτοι ἐπιγραφαί κλπ., σελ. 125-131. Οἱ διάφορε αὐτές ἐπιγραφές (καί ἄλλες σέ ἄλλα ἐκκλησιαστικά μνημεῖα τῆς Σίφνου) ἐπί ἐπιφανειῶν σχιστολίθων, σοφάδων κλπ.

Τίς πρώτες, γραπτές, πληροφορίες έχουμε μόλις τόν 19ον αί., χωρίς τούτο νά σημαίνει ὅτι τό κτίσμα δέν εἶναι παλαιότερο. Σέ «Ἐκθεση περί τῆς Νήσου Σίφνου», πού κατέστρωσε στίς 15 Ἰουνίου 1828 ὁ Μανουήλ Δεκαβάλες, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Ἰακωβάκη Ρίζου, Ἐκτάκτου Ἐπιτρόπου τῶν Κεντρικῶν Κυκλάδων, ἀναφέρεται στό ΙΖ' Κεφάλαιο, περί μοναστηρίων:

«Τό β' (μοναστήρι) τοῦ Προφήτου Ἥλιου, ἔχει ἱερεῖς ἑπτά, ἐτήσια προσόντα γρόσια 3500 καί ὀλίγον δάνειον ἐπάνω εἰς τās κοινότηας τῆς ἰδίας Νήσου· τούτου τοῦ Μοναστηρίου οἱ πατέρες, ἐκτός τῶν ὅσα κτήματα των νέμονται δι' ἐνοίκιον, προσέλαβον καί ὅσα οἱ ἀποθανόντες συμμανασταί των εἶχον καί τά νέμονται αὐτοί ἄμισθί, τά ὅποια ἐμποροῦν νά ἐξοδεύονται καί αὐτά εἰς τό κοινωφελές ἔργον τῆς τοπικῆς Σχολῆς».<sup>4</sup>

Δηλαδή, οἱ ἐπιζῶντες κατά τό 1828 πατέρες, ἐνέμονταν ἐκτός ἀπό τά κτήματα πού εἶχαν ἐνοικιάσει οἱ ἴδιοι ἀπό τή Μονή, καί τά κτήματα πού ἐκμεταλλεύονταν κατά τόν ἴδιο τρόπο οἱ ἀποθανόντες τά προηγούμενα χρόνια συνάδελφοί τους, χωρίς νά πραγματοποιηθεῖ περαιτέρω ἐνοικιασμός σ' αὐτούς, κατά τήν παλαιά συνήθεια καί πρακτική. Ἡ πληροφορία, μόνη αὐτή, δέν φανερώνει καμμία σχέση μέ τά Φυρόγια, παρά μία κατάχρηση σέ βάρος τοῦ ταμείου τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἥλιου, στήν ὁποία προῆλθαν οἱ πατέρες ἀντιμετωπίζοντας οἰκονομικό πρόβλημα, ὅπως ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Σίφνου ἐξαιτίας τῶν ἐπαναστατικῶν γεγονότων. Ὅμως, μετά τήν ἐκθεση τοῦ Δεκαβάλε, τό Ὑπουργεῖο Ἐκκλησιαστικῶν, μέ τήν ὑπ' ἀριθ. 231/1828 διαταγή του πρὸς τόν ἱεροδιάκονο Γαβριήλ Χωρικό, ἀνέθεσε σ' αὐτόν «τήν καλλιέργεια τῶν πραγμάτων τῶν ἀποθανόντων πατέρων τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου καί τήν σύναξιν τῶν εἰσοδημάτων των...»,<sup>5</sup> προσδιορίζοντας ἔτσι πῶς ἐπρόκειτο περί κτημάτων τοῦ Προφήτου Ἥλιου πού τά ἐκμεταλλεύονταν μοναχοί του οἱ ὅποιοι ἐγκαταβίωναν στά Φυρόγια, στό μετόχι τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου.

Ἀκολουθῶς, ὅταν τό 1831 ἐπέστρεψε στή Σίφνο ὁ πρῶν μητροπολίτης Βελιγραδίου Ἀνθίμος, ὡς παλαιός μοναχός τοῦ Προφήτου Ἥλιου, «ἀνεκαίνισε δι' ἰδίας αὐτοῦ δαπάνης τήν ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου μετονομάσας αὐτήν τά Ἁγία τῶν Ἁγίων. Πρὸς δέ περιετοίχισε τό μετόχιον καί ὠκοδόμησεν διάφορα κελλία»,<sup>6</sup> προφανῶς γιά τήν ἐγκατάστασή του ἐκεῖ μέ τόν διάκονο του Δανιήλ, πού τόν ἀκολουθήσε στή Σίφνο καί ἐγγράφηκε

---

πλὴν τῶν μαρμαρικῶν πού διασώζονται ἐντοιχισμένες καί εὐρίσκονται στή διάθεση τῶν πάντων, δέν ἔχουν ἐπισημανθεῖ ἢ βεβαιωθεῖ ἀπό κανέναν ἄλλον, ἀφοῦ δέν ἔχουν προσδιορισθεῖ μέ ἀκρίβεια οἱ θέσεις τῶν ἐπιφανειῶν ἐπὶ τῶν ὁποίων λέγεται ὅτι εὐρέθησαν. Ἀναφορές ἐντελῶς ἀόριστες, ὅπως λ.χ. στό χάραγμα ἀριθ. 153, σελ. 131 τοῦ βιβλίου: «ἐχαράχθη ἐπὶ κελλίου τοῦ δευτέρου ὀρόφου τῆς Δ. πλευρᾶς τοῦ περιβόλου τῆς αὐτῆς Μονῆς (Φυρόγια)», χωρίς παράλληλη ἐπισημάνση, μέ κάποιο χρωματικό ἢ ἄλλο μέσον, τοῦ κειμένου τοῦ χαράγματος, προκειμένου μάλιστα νά διασωθεῖ τούτο, δέν προσδίδουν κύρος στίς ἐπιγραφές αὐτές.

4. Ἄντ. Θ. Μαρρογένη, Ἐκθεσις περί τῆς Νήσου Σίφνου ἐν ἔτει 1828, στό «Ἡμερολόγιον 1889 χάριν τοῦ ἐν Ἐρμουπόλει Γυμνασίου», ἀπό ὅπου τό ἀνεδημοσίευσεν ἡ ἐπιγραφή στή «Σιφναϊκὰ Νέα», φφ. 138, 140 καί 142, Ἰουν., Αὐγ., Ὀκτ. 1958.

5. Βλ. ἐγγραφα ἀριθ. 13, 14, 14α, 15.

6. Βλ. τόν πίνακα Γ', σελ. 40 τοῦ παρόντος.

στους μοναχούς της Μονής.<sup>7</sup> Τίς ανακαινιστικές εργασίες του Ἀνθίμου βεβαιώνει μαρμαρική ἐπιγραφή στό ὑπέρθυρο τῆς εἰσόδου τοῦ ναοῦ:

ΑΩΛΒ  
ΙΕΡΟ(С)ΝΑΟС  
...ΔΙΑ...Ε...  
ΡΑ ΠΝΕΥ(Υ)ΜΑΤ  
ΩΝ... ΤΙC CE  
ΔΙ' ΑΔΡΩΝ ΟΔΜΗ  
CANT' ΑΝΑΛΩΜΑ  
ΤΩΝ

ΜΑΙΟΥ Α'  
ΑΡΧΗΘ(Η)  
ΤΗΣ ΠΡΩ  
ΗΝ ΠΕΛΙΓ  
ΡΑΔΙΟΥ  
ΕΔΗΜΑΤΕ ΜΕ  
ΝΑΟΝ ΑΘΑΝΑ  
CΙΟΥ<sup>8</sup>

Παραδίδεται ὅτι βραδύτερα, μετά ἀπό ἐπίθεση ληστῶν στό μετόχι τῶν Φυρογίων γιά τήν ἀρπαγή τοῦ πλούτου, πού διεδίδετο ὅτι ἔφερε μαζί του ὁ Ἀνθιμος, ἢ γιά ἄλλους λόγους πού ἀγνοοῦμε, μετεκόμισε στό Σταυρί, πλησίον τοῦ ναοῦ τῆς Σωτήρας,<sup>9</sup> τόν ὁποῖο ἐπίσης ἀνεκαίνισε κατά τίς ὑπάρχουσες ἐπιγραφές ἐπὶ τοῦ τέμπλου του.<sup>10</sup> Ὁ Ἀνθιμος ἀπεβίωσε τό 1852, σύμφωνα μέ τά ἀναγραφόμενα ἐπὶ τοῦ τάφου του στόν περίβολο τῆς Σωτήρας.<sup>11</sup>

7. Βλ. τούς πίνακες Γ' καί Η'. σελ. 40 ἐπ.

8. Λόγω ἐπικαλύψεως τῆς ἐπιγραφῆς μέ ἀσβέστη δέν ἐγινε δυνατή ἡ ἀκριβής ἀποτύπωσή της. Ὁ Ἀντώνης Γ. Τρούλλος, Σίφνος – Ὀδοιπορικό, Ἀθήνα 1986, σελ. 103-104, ἀναφέρει δύο ἀκόμη μαρμαρικές ἐπιγραφές, πού ἐγὼ δέν εἶδα: α) «ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΗΕΡΟ(ΜΟΝΑΧΟΥ) 1740» καί β) «ΟΡΑC Ω ΞΕΝΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΑΛΗ ΝΑΟΝ ΤΟΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΙC ΑΝΗΓΕΙΡΕ ΑΥΤΟΝ; ΑΝΘΙΜΟC Ο ΚΛΕΙΝΟC ΠΡΩΗΝ ΛΟΦΤCΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΑΡΧΗΘΗΤΗC... 1833».

9. Βιτάλη, ὁ Σίφνιος μητροπολίτης Βελιγραδίου, σελ. 350 καί Τρούλλου, Ὀδοιπορικό, σελ. 103-104. Ὁ Μ. Φιλιππάκης, Τοπωνύμια τῆς Σίφνου, 1989, σελ. 277, γράφει τά ἐντελῶς ἀντίθετα, ὅτι δηλαδή ἡ ἐπίθεση τῶν ληστῶν ἐγινε στήν κατοικία τοῦ Ἀνθίμου στό Σταυρί, γεγονός πού τόν ἀνάγκασε «ν' ἀφήσει τό μοναχικό του παλάτι καί νά μετακομίσει στό Μοναστήρι τῶν Φυρογίων ἐξω ἀπό τήν Καταβατή. Τό κοντινό χωριό καί τά ψηλά τεῖχη τοῦ μοναστηριοῦ ἦταν κάποια ὑπόσχεση γιά μιᾶ ἀσφάλεια». Τί ἀκριβῶς συνέβη εἶναι ἱστορικά ἀναπόδεικτο. Ὅμως ἡ ἀποψη τοῦ Φιλ. εἶναι τουλάχιστον παράδοξη, ἀφοῦ θέλει τόν Ἀνθιμο νά φεύγει ἀπό τό Σταυρί, χωριό μέ 195 σπιτικά ἢ 898 κατοίκους (Μαυρογένη, Ἐκθεσις, ὅπ.), καί νά ἐγκαθίσταται ἐρημικά Φυρόγια γιά περισσότερη ἀσφάλεια! Βλ. ὅμως καί ὑπόσημ. 11.

10. Ἄνωθεν τῆς Ὠραιᾶς Πύλης:

– «ΤΙC Ο ΚΟCΜΗCΑC ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ  
Ο ΑΡΧΙΘΥΤΗC ΠΡΩΗΝ ΜΠΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ  
ΑΝΘΙΜΟC ΚΛΕΙΝΟC ΔΟΞΑ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ  
ΚΑΤΑΧΡΥCΩCΑC ΚΑΤΑΠΕΤΑCΜΑ ΝΕΟΝ 1845».

– Ἐπὶ τῆς εἰκόνας «Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου»:  
«ΦΙΛΟΤΙΜΩ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ  
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ.  
ΦΙΛΟΠΟΝΩ Δ' ΕΠΕΞΕΡΓΑCΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
ΙΕΡΕΩC ΚΑΛΑΜΑΡΑ 1840».

11. Ἐχω τή γνώμη ὅτι δέν πρόκειται γιά τόν τάφο πού ἐδέχτηκε τό σῶμα τοῦ αἰοδίου Ἀνθίμου εὐθύς μετά τόν θάνατό του. Σ' αὐτόν ἔχουν ἐναποτεθεῖ τά ὀστά του πού μετεφέρθησαν ἀπό ἄλλον ὁμοιον, ἀγνωστο πού εὐρισκόμενον. Ἴσως στά Φυρόγια, ὅποτε ἡ παραδοξότητα τοῦ Φιλ. πιθανόν νά εἶναι ὀρθή. Τή γνώμη μου στηρίζω σέ πληροφορία τῆς ἐφημ. «Σίφνος», τῆς 19 Ἰουνίου 1921, κατά τήν ὁποία: «Πρό ἡμερῶν ἀφίκετο ἐξ Ἀθηνῶν ὁ κάλλιστος συμπολίτης μας κ.

Τό μετόχι τῶν Φυρογίων, ὅπως φανερώνουν ὑπολείμματα ἐλαιοτριβείου στόν χῶρο του, φαίνεται ὅτι χρησίμευε στούς μοναχοὺς γιά τήν ἐπεξεργασία καί ἀποθήκευση τῶν προϊόντων παραγωγῆς τῶν κτημάτων τῆς Μονῆς, προφανῶς γιατί παρόμοιες ἐργασίες ἐπί τῆς κορυφῆς τοῦ βουνοῦ προϋπέθεταν κόπους καί μεγάλες δαπάνες, οἰκονομικά ἀσύμφορες. Τό ἐλαιοτριβεῖο, τό ὁποῖο πιθανόν ἐξυπηρετοῦσε καί ἰδιῶτες ἐπ' ἀμοιβή, ἦταν σέ λειτουργία καί τό 1850, ἀφοῦ στόν ἀπολογισμό τοῦ ἔτους αὐτοῦ ἀναγράφονται καί ἐξοδα ἐπισκευῆς του καί ἡ καταβολή σχετικοῦ φόρου.<sup>12</sup>

Στόν περίβολο τοῦ μετοχίου, τέλος, εὐρίσκονται οἱ τάφοι δύο μοναχῶν ἐπί τῶν ὁποίων ἀναγράφονται:

α) «Τῶ φιλοστόργῳ πατρὶ Ἀνθίμῳ Καρδίτῃ<sup>13</sup> ἱερομονάχῳ καί ἀρχιμανδρίτῃ, γεννηθέντι κατὰ τό ἔτος 1827 καί τελευτήσαντι τῇ 1 Ἰανουαρίου 1901, ὁ υἱός Ἀπόστολος ταύτην τήν πλάκαν ἀνέθηκεν, ἐν Σίφνῳ τῇ 20 Ἰουνίου 1903» καί


β) «Ἱερομόναχος Σταμάτιος Γαητάνος. Ἀπεβίωσε 26-3-(19)53, ἐτῶν 84».<sup>14</sup>

Ἀναστ. Ἀγγ. Πρόκος ἐπί τῷ σκοπῷ ἵνα ἐνεργήσῃ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ πρό 69 ἔτη ἀποβιώσαντος σεβαστοῦ θεοῦ τοῦ ΑΝΘΙΜΟΥ μητροπολίτου Σερβίας. Ἡ εἶδηση φανερώνει ὅτι τό μνημεῖο, ὅπου τά ὀστά τοῦ Ἀνθίμου, στόν περίβολο τῆς Σωτήρας, ἐγίνε τό 1921, 69 χρόνια μετὰ τόν θάνατόν του. Τό γεγονός ἐπιτρέπει νά ὑποθέσουμε ὅτι τότε, κατὰ τήν ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων του στό μνημεῖο αὐτό, τοποθετήθηκε καί ἡ ἐπιτύμβια πλάκα μέ τήν ἐπιγραφή, ἡ ὁποία, ἴσως γι' αὐτόν τόν λόγο τῆς χρονικῆς δηλ. ἀποστάσεως ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ Ἀνθίμου, νά περιέχει ἀνακρίβειες. Ἔργο τῆς ἱστορικῆς ἐρεῦνης, ἡ ὁποία συνεχίζεται, εἶναι νά τίς ἐπισημάνει καί ἀποκαταστήσει. Ὁ κ. Ἀντ. Πρόκος, τ. πρόεδρος Ἐφετῶν, μέ διεβεβαίωσε προσφάτως ὅτι τό 1921 δέν ἐγίνε ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων, ἀλλ' ἐπισκευὴ τοῦ τάφου.

12. Βλ. ἔγγραφο ἀριθ. 26.

13. Βλ. μοναχολόγιο, σελ. 39 παρόντος τόμου.

14. Συμεωνίδη, Βρυσηνή 1966, σελ. 104-105, 106-108.



Τό ἐπιτύμβιο τοῦ Βελιγραδίου Ἀνθίμου στή Σωτήρα

## Η ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ίκανά είναι τὰ στοιχεῖα πού φανερώνουν ὅτι στή Μονή τοῦ Προφήτου Ἐλίου ἀναπτύχθηκε ἀπό μοναχοῦς τῆς ἡγιογραφικῆς Τέχνης. Ἁγιογράφοι ὑπῆρξαν βεβαιωμένα οἱ ἡγούμενοι Νικηφόρος (1775, 1784, 1787) καί Ἰωακείμ (μεταξύ 1788-1792), τῶν ὁποίων ἔχουμε ἐνεπίγραφα καί χρονολογημένα ἔργα, τόσο στή Σίφνο, ὅσο καί σέ ἄλλα νησιά.<sup>1</sup> Πρόκειται γιά ἔργα περισωθέντα, ἀγνοοῦμε δέ τὰ ἀνεπίγραφα, πού ἀσφαλῶς θά ὑπάρχουν, ἀλλά δέν ἔχουν προσδιορισθεῖ ἀκόμη. Ἐξ ἄλλου ἡ μεγάλη πιθανότητα νά ταυτίζεται ὁ ἀγιογράφος Νικηφόρος ὁ Κύπριος,<sup>2</sup> ὁ ὁποῖος ἐντοπίζεται στή Σίφνο ἀπό τό ἔτος 1740, μέ τόν ἀνωτέρω ἡγούμενο-ἀγιογράφο Νικηφόρο, παρέχει τή δυνατότητα καθορισμοῦ μιᾶς μακρᾶς χρονικῆς περιόδου, πενήντα καί πλέον χρόνων, ἀσκήσεως τῆς ἀγιογραφικῆς Τέχνης στόν Προφήτη Ἐλία, ἡ ὁποία συνεχίσθηκε καί ἐπεκτάθηκε μέ τόν ἡγούμενο Ἰωακείμ.

Μία ἀκόμη ἐνδειξη, πού ὀδηγεῖ παλαιότερα καί τοῦ 1738, εἶναι τό μῆσιφναϊκό ἐπώνυμο τοῦ ἡγουμένου Ἱερεμίου τοῦ Κλόντζου πού εὔρηκε, κατά τό ἔτος αὐτό, τόν θάνατο στή θαλάσσια τραγωδία τῆς Κυτριάνας. Τό ἐπώνυμο αὐτό, μέ τό ὁποῖο εἶναι γνωστοί Κρήτες ἀγιογράφοι, ἤδη ἀπό τόν 16ο αἰώνα,<sup>3</sup> ὀδηγεῖ στή σκέψη μήπως καί αὐτός, ὅπως οἱ ἄλλοι δύο Κρήτες, οἱ Σκορδίληδες, πού ἐργάσθηκαν στή Σίφνο καί ἄλλα νησιά, ἦταν ἕνας ἀκόμη ἀγιογράφος μέ ἐργαστήριό στόν Προφήτη Ἐλία.

Δέν ἀποκλείεται οἱ ἱερομόναχοι-ἀγιογράφοι τῆς Μονῆς νά ἐδίδαξαν τήν ἀγιογραφική Τέχνη στούς Σιφνίους ἀγιογράφους τοῦ 18ου-19ου αἰ. Ἀθανάσιος ἱεροδιάκονο, Νικόλαο Μελισσό, Ἰωάννη Μαρούλη, Γεώργιο ἱερέα Καλαμάρα κλπ.<sup>4</sup> Ἀλλωστε, ὁ περίφημος λαϊκός ἀγιογράφος Δευτερεύων Σίφνου, φαίνεται ὅτι ἐδιδάχθηκε τήν ἀγιογραφία στόν Προφήτη Ἐλία. Εἶναι γνωστό ὅτι, μέ τήν, ἀπό 22 Φεβρ. 1826, διαθήκη του «ἄφισε καί τοῦ Προφήτου Ἐλίου γρ(όσια) 50, ἤτοι πενήντα, διατί ἐγένηκε ἐκεῖ διάκονος».<sup>5</sup>

Οἱ ἀνωτέρω ἐνδείξεις καταγράφονται ἐδῶ, κατά τόν καταρτισμό τοῦ περιγράμματος τῆς ἱστορίας τοῦ Προφήτου Ἐλίου, μέ σκοπό νά κατευθύνουν τοὺς μελλοντικούς συγγραφεῖς πρὸς συγκεκριμένο πεδίο ἐρεύνης, τῆς ὑπάρξεως δηλαδή στή Μονή ἀγιογραφικοῦ ἐργαστηρίου, τό ὁποῖο μέ τοὺς διδασκάλους τοῦ ἱερομονάχου, διεσκόρπισε σέ παγκυκλαδικό ἐπίπεδο τή φήμη τῆς.

1. Βλ. στό κεφάλαιο περί τῶν ἡγουμένων, σελ. 47 καί 50.

2. *Φοῖβου Πιομπίνου*, Ἑλληνες ἀγιογράφοι, σελ. 185.

3. Γιά ἀγιογράφους μέ τό ἐπώνυμο «Κλόντζω» βλ. τρία ἔργα τῆς *Μαρίας Κωνσταντουδάκη* στά «*Θησαυρίσματα*», Βενετία, 1973, τόμ. 10, σελ. 291-380, 1975, τόμ. 12, σελ. 35-136 καί 1977, τόμ. 14, σελ. 157-198.

4. Ἔργα τοὺς βρίσκονται σέ διαφόρους ναοὺς τῆς Σίφνου.

5. *Ἰωάννου Σπ. Ράμφου*, Ὁ Δευτερεύων Σίφνου, στά «*Κιμωλιακά*», ἐν Ἀθήναις, 1973, τόμος Γ', σελ. 290-293.

## ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΗΛΙΑΚΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

Περί του κειμηλιακού θησαυρού της Μονής οι πληροφορίες είναι ασήμαντες, ώστε να είναι περίπου αδύνατον να γίνει ιδιαίτερος λόγος. Τόσο η κεντρική Μονή στο Βουνό, όσο και τα δύο μετόχια της, πρέπει να διέθεταν ιερά σκεύη, άμφια, βιβλία κ.ά. αντικείμενα τα όποια είναι άγνωστο τί απέγιναν. Είναι πιθανόν κάποια από αυτά να μετεφέρθησαν στη Βρυσιανή, μετά την προσάρτησή της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τότε απογυμνώθηκαν έντελως Μονή και μετόχια. Τοῦτο θά συνέβη βραδύτερα και βαθμηδόν κατά την πρόοδο μειώσεως του αριθμού των μοναχών και της συνακόλουθης ελλείψεως φυλάξεως των ιστορικών χώρων και των κειμηλίων τους.

Σέ «κατάστιχον τῶν Μοναστηρίων Πελοποννήσου καί Νήσων Αἰγαίου Πελάγους, συσταθέν κατά Φεβρουάριον 1829 ὑπό Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς»<sup>1</sup>, ἀναφέρονται στά κειμήλια τῆς Μονῆς «Σταυρός ἀργυροῦς 1, περιζώνια 15, δυσκοπότηρα 2, κανδηλλιέρι 1, θυμιατόν 1, κανδήλαι 7, δισκάρι 1» πού, ἀριθμητικά, δέν εἶναι δυνατόν νά ἀντιπροσωπεύουν τό σύνολο τοῦ κειμηλιακού θησαυροῦ της. Ἴσως νά πρόκειται γιά πίνακα πού ἐδόθηκε στήν Ἐπιτροπή ἀπό κάποια σκοπιμότητα τήν ὁποία ἀγνοοῦμε.

Στά κειμηλιοφυλακεῖο τῆς Βρυσιανῆς διασώζονται μόνο τό μοναχολόγιο τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ, πού δημοσιεύεται ἐδῶ (σελ. 38) καθῶς καί ἓνα χειρόγραφο μουσικό βιβλίον τοῦ 18ου αἰῶνος, πού φέρει τή σφραγίδα τῆς Μονῆς καί στό φ. 86α τή σημείωση «ἀρσένιος ἱεροδιάκονος, ἀρσένιος ἱεροδιάκονος».<sup>2</sup>

Τό 1834 ἡ Ἱερά Σύνοδος, μέ ἔγγραφόν της πρὸς τοὺς κατά τόπους ἀρχιερεῖς, καί τόν μητροπολίτη Σίφνου Καλλίνικο, ἐζήτησε νά τήν πληροφορήσουν περὶ «τῶν ἐντός τοῦ Βασιλείου μαρτυρημένων ἁγίων λειψάνων». Ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ἐγγράφου αὐτοῦ, ὁ μητροπολίτης ἀπηύθυνε πρὸς τόν ἡγούμενον τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ, τό ἐπόμενο:

«Ἀριθ. 90/6

Ἐν Σίφνω τῆ 12 9/βρίου 1834

## ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ὁ κατά τήν ἐπισκοπὴν Μήλου Μητροπολίτης πρὸς τόν Ἠγούμενον τῆς Διατηρουμένης Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ, κ. Ἀρσένιον

Κατά συνέπειαν τῆς ὑπ' ἀριθ. 468 ἐγκυκλίου ἐπιστολῆς τῆς ἱερᾶς τοῦ Βασιλείου Συνόδου, περὶ ἐξακριβώσεως τῶν ἐντός τοῦ Βασιλείου μαρτυρημένων ἁγίων λειψάνων, προσκαλεῖσαι, νά διευθύνῃς πρὸς ἡμᾶς ἄνευ τῆς ἐλαχίστης ἀναβολῆς, ἀκριβῆ κατάλογον τῶν παρὰ τῆ ὁποία Ἠγουμενεῦεις Μονῆ εὕρισκομένων ἁγίων λειψάνων Ἀρχαίων, καί ἐπισήμως μαρτυρημένων, ἐπισυνάπτων εἰς τήν διεύθυνσίν σου ταύτην καί ὅσα περὶ ἑνὸς ἐκάστου τῶν λειψάνων τούτων ἔχεις μαρτυρικά ἔγγραφα, οἷον τά

1. Ἐγγραφο ἀριθ. 12.

2. *Συμμεωνίδης*, Βρυσιανή 1966, σελ. 195. Βλ. καί σελ. 2 τοῦ παρόντος τόμου.

λεγόμενα χρυσόβουλα, ἢ πατριαρχικά γράμματα, ἢ ἄλλο ὅποιονδήποτε ἔγγραφον, ἔχον τό ἀπαιτούμενον κῦρος.

Τῶν τοιούτων ἐγγράφων θέλεις μᾶς διευθύνεις, ἢ τά πρωτότυπα, ἢ τά ἀντίγραφα αὐτῶν, ἐπικυρωμένα τῇ σφραγίδι τῆς κοινότητος τῆς ὁποίας Ἐγουμενεύεις Μονῆς διά νά ἐνεργήσωμεν καί ἡμεῖς ἐπ' αὐτῶν, ὡς προκαλοῦμεθα.

(Τ.Σ.) Ὁ Μῆλου Καλλίνικος<sup>4</sup>

Τί ἀκριβῶς ἀπήντησεν ὁ ἡγούμενος δέν εἶναι γνωστό. Ἀπό τίς ἀπαντήσεις πού ἐδόθησαν τότε ἀπό ὄλες τίς Μονές, καί τόν Προφήτη Ἡλία, ἢ Ἱερά Σύνοδος ἢ τό Ὑπουργεῖο Ἐκκλησιαστικῶν κατέστρωσε «Κώδικα διατηρουμένων μονῶν Αἰγαίου Πελάγους, ἤτοι Μυκόνου, Θήρας, Πάρου, Ἀνάφης, Ἀμοργοῦ, Νάξου, Σίφνου, Σερίφου, Ἄνδρου-Καταγραφή τῶν κτημάτων, ἱερῶν λειψάνων, σκευῶν καί βιβλίων αὐτῶν κατά τό ἔτος 1836», τόν ὁποῖο ἔχω ἐντοπίσει, ἀλλ' ἀκόμη δέν ἐγινε δυνατόν νά μελετήσω. Ἐλπίζω ὅτι τοῦτο θά γίνει σύντομα, ὥστε ἡ δημοσίευσή του νά πραγματοποιηθεῖ στόν ἐπόμενο τόμο τῶν «Σιφνιακῶν».

4. Ἐφημ. «Σίφνος», φ. 95, Φεβρ. 1940, σελ. 3.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

[No 1] + 1712 ἐν μηνί Σεπτεμβρίῳ 11. Ἐν ὀνόματι Πατρός, Υἱοῦ καί Πνεύματος ἁγίου. Ἀμήν.

Ἐστοντας καί ὁ κύριος Νικόλαος Κωνσταντῆ Βίστη μαζί καί ἡ συμβία αὐτοῦ κερά Κατερίνα νά μὴν ἔχουν κληρονόμους ἀπό τά μέλη τους. Λοιπόν θεῖω ζήλω κινούμενοι θέλουν ἐκουσία τῇ γνώμῃ καί τῇ θελήσει αὐτοπροαίρετοι καί κάνουν ἴδιον καί καθολικόν κληρονόμον τό ἅγιον καί Σεβάσμιον πατριαρχικόν μονῦδριον καλούμενον τοῦ Προφήτου Μέγα Ἡλιοῦ τοῦ Θεσβίτου τοποθεμένον εἰς τό λόφο τοῦ ἰδίου νησίου προσηλώνοντας καί τοὺς ἑαυτοὺς τος σωματικῶς ὡς καί λοιπούς ἀδελφούς πατέρας τοῦ ἄνωθεν μονῦδρίου νά εἶναι καί νά γροικοῦνται καί αὐτοὶ ἀμετασάλευτοι ἀδελφοὶ εἰς τά ἐξῆς: διό εἰς φανέρωσις κληρονομίας καί προσηλώσεως δίδουν διά τώρα τά κάτωθεν γεγραμμένα: εἰς τοῦ Κουτζούδη τά δύο μερδικά ἀμπέλια ἀγορά καί προικοῖον τος ὡς καθῶς εὐρίσκονται μέ τό χωράφι καί δένδρα, μέ χρέος νά κάνουν οἱ πατέρες τὴν ἑορτὴν τοῦ ἁγίου Γεωργίου, εἰς τὰς 23 τοῦ Ἀπριλίου εἰς τόν ναόν τοῦ ἁγίου Ἡλιοῦ τῆς Καταβατῆς. Ἀκόμη εἰς τόν Σταυρόν τοῦ Λόγγου, τά χωράφια μέ θεμονιά καί δένδρα καί σπιτάκια ὡς εὐρίσκονται μέ χρέος καί δι' αὐτά νά κάνουν τὴν ἑορτὴν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τὴν πρώτην τοῦ Αὐγούστου εἰς τόν ναόν τόν ἴδιον τοῦ Λόγγου. Καί εἰς τό Φλάμπουρον τό κλῖσμα μέ συκές ὡς εὐρίσκεται. Εἰς δέ τὴν Παλαιά Ἐγκαιριά στό Βιγλάκι τό μόνιασμα καί εἰς τό Βαθὺ τά χωράφια προικιοῖ καί ἀγορά μέ τά δένδρα ὡς εὐρίσκονται. Καί εἰς τό Βουνὶ ἀμπέλια χωράφι καί δένδρα. Καί ἀπό τά ζωντανά ὅπου ἔχουν τόσον χοντρά καί λιανικά μετὰ τὸν θάνατόν τους, ὅσα βρεθοῦν νά εἶναι τοῦ ἰδίου Μοναστηρίου. Μέ κοντέντζιο νά εὐρίσκωνται εἰς τό ποσσέσο καί νοικοκερία τῶν ἄνωθεν πραγμάτων ἕως φόρου ζωῆς τος τό ἄνωθεν ἀνδρόγυνον. Μὴ ἔχοντας καμμίαν ἐξουσίαν νά βγάλουν καί νά χαλάσουν ἀπό τά ἄνωθεν

προσηλωμένα καὶ κληρονομίαν καὶ βεβαιωμένα καὶ καλῶντας αὐτοὺς ὁ Κύριος διὰ τὰς αἰώνιους Μονὰς νὰ ἔχουν οἱ πατέρες τοῦ ἄνωθεν μονυδρίου ἅπασαν τὴν νοικοκυριάν καὶ ποσσέσο ὡς ἄνωθεν. Καὶ νὰ τοὺς πέρνουν νὰ τοὺς ἐνταφιάζουν εἰς τὸ ἅγιον Μοναστήριον καὶ νὰ τοὺς κάνουν ἅπαντα τὰ ἔξοδα τῆς θανῆς τος ἀμετασάλευτα κατὰ τὴν τάξιν τῶν Χριστιανῶν. Ταῦτα καὶ εἰς ἀσφάλειαν καὶ βεβαίωσιν τῆς ἀληθείας καὶ ἐνδειξιν εἰς κάθε καιρὸν ἔκαμαν τὸ παρὸν βάζοντας καὶ μάρτυρας παρακαλετοὺς ὀρκίζονται εἰς τόν... τῆ συμβίβασι καὶ ὑπόσχεσιν τῆς χαριτοπροσηλώσεως καὶ ἀφιέρωσεως διὰ νὰ τὴν γίνουνε καὶ ἀλλέως εἰς τὰ ἐξῆς.

Νικολός Κωνσταντῆ Βίστης μετὰ τῆς συμβίας του τῆς κερά Κατερίνας στέργουν καὶ βεβαιώνουν ὡς ἄνωθεν καὶ μὴν ἠξεύροντας νὰ γράφουν ἐπαρακάλεσαν ἐμένα τὸν ἀναγνώστη Ποτεντάκη καὶ ὑπόγραψα διὰ λόγου τος.

Οἰκονόμος Σίφνου καὶ ἐπίτροπος τῆς σεβασμίας Μονῆς παρακληθεὶς ἀπὸ τοὺς ἄνωθεν ἔγραψε.

Γεράσιμος Ἱερομόναχος καὶ Ἡγούμενος

[Ἐφημ. «Σίφνος», 1 Φεβρ. 1940, φ. 95]

## [No 2] 1713 Δικεμβρίου 20 ἐν τῇ νήσῳ Σίφνου

Τὴν σήμερον φαίνεται σωματικῶς ὁ καθηγούμενος τοῦ<sup>3</sup> Προφήτου Ἡλιοῦ παπα κύρ Γεράσιμος μέ τοὺς σύν αὐ<sup>4</sup>τῶ πατέρας καὶ πουλοῦν καὶ παραδίδουν καὶ αἰωνίως<sup>5</sup> ἀλλοτριώνουν τὸ χωράφι μέ θεμωνιά πού ἔχουν εἰς τόν<sup>6</sup> Ἅγιον Ἀνδρέα ἀπὸ τὴν ποτέ Μαρία Στριμίγκη καὶ ὁ<sup>7</sup> διὰ ξασμόν τοῦ ἄνωθεν χωραφίου καὶ θεμωνιάς τῶς<sup>8</sup> ἔδωσε καὶ τῶς ἐμέτρησε ρεάλια ἕξε Νο ρεάλια) 6 ὡς<sup>9</sup> καθὼς οἱ ἀποκοφτάδες τὸ ἐπόκοσαν ὁ μάστρο Γεώρ<sup>10</sup>γης Νικολοῦ Ραφελέτου καὶ Ἰω(άνν)ης Χαλκιᾶς καὶ ἔτζι ὁμο<sup>11</sup>λογεῖ ὁ ἄνωθεν καθηγούμενος μέ τοὺς σύν αὐτῶ πατέ<sup>12</sup>ρας πῶς τὰ ἔλαβαν καὶ εἶναι πλερωμένοι καὶ ἀποπλε<sup>13</sup>ρωμένοι καὶ ἀπὸ τὴν σήμερον καὶ ὀμπρός νὰ εἶναι καὶ νὰ<sup>14</sup> ὀνομάζεται τοῦ ρηθέντος κύρ Νικολοῦ καὶ τῶν κληρονόμων<sup>15</sup> καὶ διαδόχων του ὡς θέλει καὶ βούλεται νὰ τὸ κάμη τινὰς<sup>16</sup> νὰ μὴν ἠμπορῇ νὰ τὸν διασεισῆ ὡς πρᾶμα ἐδικόν<sup>17</sup> του καὶ διὰ τὸ βέβαιον τὸ ὑπογράφουν καὶ αὐτοὶ τῶς καὶ<sup>18</sup> τὰ ἐξῆς:

[Συλλογὴ Γ. Γαϊτάνου]

[No 3] + Ἐντιμώτατε καὶ χρησιμώτατε ἀφέντη αὐθέντη σιὸρ Τζωρτζάκη<sup>2</sup> τὴν εὐγενεῖαν σου δουλικῶς προσκυνοῦμεν ἡμεῖς οἱ πατέρες<sup>3</sup> τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ ἱερομόναχοι καὶ μοναχοὶ εὐχόμενοι Κ(ύριο)ν τόν<sup>4</sup> Θεόν καὶ τὸν Προφήτην Ἡλίαν νὰ σέ χαρίζη ὑγείαν ψυχῇ τε καὶ<sup>5</sup> σώματι· τὸ παρὸν ἡμῶν δουλικόν εἶναι νὰ τὸν προσκυνήσω<sup>6</sup>μεν καὶ νὰ τοῦ φανερώσωμεν εἰς τι δυστυχῆ κατάστασιν εὐρί<sup>7</sup>σκεται τὸ πτωχόν μοναστήριον ὅπου κινδυνεύει νὰ ἐρημώ<sup>8</sup>σῃ παντελῶς διατὶ ἐρχόμενος ὁ ἡγούμενος μας ἦτον βιαστι<sup>9</sup>κῶς διὰ νὰ φύγη εὐθύς ὅτι ἔτζι εἶχεν ντεμπήχι ἀπὸ<sup>10</sup> τὸν Ἄγᾶ του καὶ ἔκαμε παρα(ί)τηση τὸ ἡγουμενεῖον, θέλοντας δέ<sup>11</sup> νὰ μὴν ἀφήσῃ ἀδιόρθωτον τὸ μοναστήριον καὶ θαρώντας πῶς τοῦ<sup>12</sup> περνᾶ καὶ δέν θέλει κακοφανεῖ κανενός ὡσάν ὑπέρμαχος<sup>13</sup> ὅπου εἶναι μάλιστα καὶ βιαζόμενος διὰ μισεμόν χωρίς κανεν<sup>14</sup>ός βουλήν ἐψήφισεν ἡγούμενον τὸν παπα-Νεόφυτον μέ τὴν<sup>15</sup> θέλησιν ὀλωνῶν τῶν πατέρων [καθὼς καὶ τοὺς προαπερασμένους<sup>15</sup> χρόνους διὰ νὰ τὸν πείθονται], ὁμοῦ ὡσάν τὸ ἔμαθε<sup>17</sup> ὁ ἐπίτροπός μας πολλὰ ἐσκανδαλίστη ὁμοίως καὶ ὁ δεσπό<sup>18</sup>της καὶ ὁ ἐξαρχος καὶ μᾶς ἐστείλεν ἄργητα, τόσον ὁ δεσπότης<sup>19</sup> ὡσάν καὶ ὁ ἐξαρχος, ὡστὸσον μᾶς ἐπῆρεν ὄλους καὶ ἠλθαμεν<sup>20</sup> εἰς τὸν δεσπότην διὰ νὰ ποῦμεν τὸ φταιξιμόν μας καὶ δέν μᾶς<sup>21</sup> ἐδέκτησαν παντελῶς, μόνον ἐφύγαμεν ἄπρακτοι καὶ<sup>22</sup> κατισχυμένοι ὡσάν κλέπται καὶ φονεῖς καὶ εἶδαμεν<sup>23</sup> πράγματα ὅπου δέν τὰ ἠλπίζα-

μεν ποτέ, ἄς εἶναι διὰ τὴν ἀγάπην<sup>24</sup> τοῦ Ἁγίου. Μὲ τέτοια ἔφυγεν ὁ ἡγούμενος θυμωμένος καὶ κτικιασμέ<sup>25</sup>νος ὁποῦ ἐβουλήθηκεν νὰ πάρῃ ὅτι ἤφερεν εἰς τὸ μοναστήριον καὶ<sup>26</sup> νὰ ἀποξενωθῇ καὶ αὐτὸς· μόλις τὸν ἐκαταπέισαμεν καὶ ἔφυγεν εἰρηνικῶς<sup>27</sup> μετ' ἐμᾶς τὸ τοῦ μᾶς ἤκαμεν ντεμπήχι νὰ φυλάγουν δύο ὀνομάτοι<sup>28</sup> ἀπὸ τὸ γουμενεῖον, ὁ παπα-Νεόφυτος ὁποῦ εἶπαμεν καὶ ὁ παπα Νικόδημος<sup>29</sup> νὰ μὴν ἀνακατώνονται παντελῶς καὶ ἄς κάμουν λέγει ὅποιον θέλουν<sup>30</sup> ἐκεῖνοι ὁποῦ ὀρίζουν τὸ μοναστήρι. Διὰ τοῦτο τὸν περικαλοῦμεν<sup>31</sup>, ἂν εἶναι τρόπος, νὰ γένη διόρθωσις ἐπειδὴ μᾶς ἐπαράτησεν καὶ ὁ ἐπίτροπος<sup>32</sup> πὸς μας καὶ μᾶς ἐδιώξεν νὰ μὴν φανοῦμεν πλέον ἐμπροσθέν του<sup>33</sup> καὶ εἶναι τὸ μοναστήρι ἡμπάντου χωρὶς ἐπίτροπον, χωρὶς ἡγούμενον<sup>34</sup> καὶ χωρὶς κελλάριν καὶ εἶναι τὸ κλειδί κρεμασμένον εἰς τὴν εἰκόνα τοῦ<sup>35</sup> Ἁγίου· ἠθέλαμεν νὰ ἔλθωμεν ὅλοι μέσα νὰ φωνάξωμεν καὶ νὰ<sup>36</sup> κλαύσωμεν, ἀμὴ φοβούμεθα μὴν τρέξῃ περισσότερον σκάνδαλον<sup>37</sup>. Κᾶμε ὅτι σὲ φωτίσει ὁ Ἅγιος πριχοῦ σκορπίσουν καὶ ἐρημωθεῖ καὶ<sup>38</sup> εἶναι ἁμαρτία νὰ ἐρημώσῃ τέτοιον προσκύνησμα τοῦ τόπου<sup>39</sup>. ἔτσι νὰ κάμῃς αὐθέντη μας σὲ περικαλοῦμεν νὰ ἔχωμεν<sup>40</sup>, ἀπόκρισιν μὲ τὸν χαρτοκομιστήν, ἂν εἶναι νὰ καθώμεσταν δι<sup>41</sup>ορθωμένοι ἠδὲ νὰ φύγωμεν. καὶ πάλιν σὲ ξαναπροσκυνοῦμε<sup>42</sup> καὶ εὐχαριστοῦμεν καὶ ὑγιαίνει ἐν Κ(υρί)ῳ. 1753 Αὐγούστου 14  
|<sup>43</sup> Ὅλοι οἱ πατέρες ἱερομόναχοι καὶ μοναχοὶ τοῦ Προ<sup>44</sup>φήτου Ἡλιοῦ ἐγράψαμεν

[Συλλογὴ Γ. Γαϊτάνου]

#### [No 4] 1775 Ἰουνίου 16 Σίφνου

+ Διὰ τοῦ παρόντος δηλοποιοῦσιν, ὁ ἅγιος καθηγούμενος τοῦ Προφήτου<sup>3</sup> Ἡλιοῦ καὶ οἱ λοιποὶ πατέρες, ὅτι ἔδωσαν τοῦ ἐν ἱερομονά<sup>4</sup>χοις κύρ Ἰωακείμ τὸ λιβάδι ὁποῦ ἔχουν εἰς τὸν Πλατύν<sup>5</sup> Γιαλόν, λεγόμενον τοῦ Κλότζου, νὰ τὸ ἔχη εἰς ὄλην του τὴν ζωὴν<sup>6</sup> νὰ τὸ δουλεύῃ, νὰ τὸ καρποτρῶγῃ καὶ μετὰ τὴν ἀποβίωσίν του, νὰ<sup>7</sup> εἶναι πάλιν τοῦ μοναστηρίου, ὁ ὁποῖος ἔδωσε γρόσια τριανταπέντε<sup>8</sup> καὶ τὸ ἐτοιχογύρισε καὶ ὑπόσχεται νὰ ἐξοδεύσῃ νὰ τὸ περιφρά<sup>9</sup>ξῃ μὲ κάθε ἐπιμέλειαν, καὶ ὡσάν ὁποῦ εἶναι τὸ μονα<sup>10</sup>στήρι ἀπὸ αὐτὸν εὐχαριστημένον, τοῦ τὸ ἔδωκε, διὰ<sup>11</sup> νὰ εἶναι καὶ αὐτὸς ἀπὸ τὸ μοναστήρι εὐχαριστημένος.<sup>12</sup> καὶ εἰς ἐνδειξιν τοῦ ἐδόθη τὸ παρὸν ὑπογεγραμμένον<sup>13</sup> παρὰ τῶν πατέρων εἰς ἀσφάλειαν.

|<sup>14</sup> καθηγούμενος Νικηφόρος βεβαιώνω

|<sup>15</sup> προηγούμενος Νεόφυτος στέργω

|<sup>16</sup> προηγούμενος Γαβριήλ στέργω

|<sup>17</sup> ἀρχιμανδρίτης Ἀθανάσιος στέργω

|<sup>18</sup> ὁ οἰκονόμος Σίφνου

|<sup>19</sup> ἔγραψα καὶ μαρτυρῶ.

[Συλλογὴ Γ. Γαϊτάνου]

#### [No 5] 1776 καὶ 77 Φεβρουαρίου 2

Διὰ τοῦ παρόντος γράμματος φαίνονται σωματικῶς ἐνμπρο<sup>3</sup>σθεν εἰς ἐμένα τὸν γραφέα ὁ κύρ Ἰωάννης Ἀφεντάκη καὶ<sup>4</sup> πουλεῖ καὶ παραδίδει καὶ αἰωνίως ἀλλοτριώνει τὸ λουρί τὸ<sup>5</sup> ἀμπέλι εἰς τὰ Κοπριανά, τοῦ Νικολοῦ Διακῆ διὰ ρεά<sup>6</sup>λια δέκα καὶ παράδες (δέκα) ἢ (γουν) ρ(εάλια) 10:10 διὰ τὰ ὁποῖα ρε<sup>7</sup>άλια ὁμολογεῖ ὁ ἄνωθεν Ἰω(άννης) πὼς τὰ ἔλαβεν καὶ εἶναι<sup>8</sup> πληρωμένος καὶ εὐχαριστημένος καὶ ἀπότην σήμερον<sup>9</sup> καὶ ὀμπρός νὰ εἶναι τὸ αὐτὸ λουρί τοῦ ἄνωθεν ἀγορα<sup>10</sup>στῆ, τῶν κληρονόμων καὶ διαδόχων του ὡς θέλει καὶ βού<sup>11</sup>λεται νὰ τὸ κἀνῃ ὡς πρᾶμα ἐδικόν του. ὅθεν διὰ κά<sup>12</sup>θε καιροῦ ἐνδειξιν ἔγινε τὸ παρὸν ὑπογεγραμμέ<sup>13</sup>νον μὲ ἀξιοπιστῶν μαρτύρων εἰς ἀσφάλειαν.

<sup>24</sup> = ό ήγούμενος Ἀθανάσιος μάρτυς

<sup>15</sup> = Ζώρξης Μπάος μαρτυρῶ

<sup>16</sup> πρωτοπαπᾶς Σίφνου Ποτεντάκης  
<sup>17</sup> παρακληθεῖς ἔγραψα τό παρόν

[Συλλογή Γ. Γαϊτάνου]

### [No 6] 1780 Ἰανουαρίου 12

= Μέ τό παρόν γίνεται δῆλον ότι ἔλαβε ό πανο<sup>3</sup>σιώτατος παπα-κύρ Ἀθανάσιος Φιλίπ(π)άκη(ς)<sup>4</sup> παρά τοῦ σιόρ Γιαν(ν)ιοῦ Σοφιανοῦ ρεάλια ἑβδομή<sup>5</sup>ντα ἤτοι ρ(ε)άλια) 70 μέ διάφορον πρός τά δέκα ἔν<sup>6</sup>ντεκα ὑποσχόμενος νά τοῦ τά εὐχαριστᾶ εἶ τι καί<sup>7</sup>ρόν ἤθελε τοῦ τά ζητήση τόσον κεφάλι, ὅσον καί διά<sup>8</sup>φορον. ὅθεν καί διά ἔνδειξιν δέδωκε τό παρόν<sup>9</sup> ὑπογράφοντάς το καί μάρτυρες παρακαλετοί καί ἰδία χειρός του.

<sup>10</sup> παπαποστολῆς Μπουτέρος μαρτυρῶ

<sup>11</sup>

<sup>12</sup> προηγουμένος Ἀθανάσιος ἔλαβα καί ὑπόσχομαι

<sup>13</sup> Ζαννῆς Τριαντάφυλλος παρά<sup>14</sup>κληθεῖς ἔγραψα

[Συλλογή Γ. Γαϊτάνου]

### [No 7] 1781 Σεπτεμβρίου 2

Τήν σήμερον φαίνεται σωματική ἡ κερά Μαρία γυνή τοῦ ποτέ<sup>1</sup> κύρ Γεώργη Παχῆ ὁμοῦ καί τά παιδιά της, φανερόνουν καί ὁμολο<sup>4</sup>γοῦν πῶς ἔλαβαν παρά τοῦ κύρ Ἀθανασίου προηγουμένου ρεά<sup>5</sup>λια τόν ἀριθμόν σαράντα, ἤτοι ρ(ε)άλια) 40, διά τά ὁποῖα τοῦ βάζω<sup>6</sup> ἀμάχι τό ἕνα λιβάδι στό Βαθύ ἀπό τά δύο ὁποῦ ἔχει, ὅποιον θέλει <sup>7</sup>νά πιάση καί νά τρώγη τήν μισήν ἐντράδα ἀνευ καμί<sup>8</sup>ας ἐξόδου οὔτε χαρατζίου καί λαμβάνοντας πάλε τά<sup>9</sup> αὐτά ρ(ε)άλια) 40 νά εὐγένη ἀπό αὐτό τό πράμα καί δι<sup>10</sup>ά τό βέβαιον τῆς ἀληθείας ἐγεγόνει τό παρόν ὑπογράφον<sup>11</sup>τας το καί μάρτυρες ἀξιόπιστοι εἰς ἀσφάλειαν.

<sup>12</sup> » σκευοφύλαξ Σίφνου μαρτυρῶ

<sup>13</sup> » Γιώργης Τεπερ(ά)κης μάρτυς

<sup>14</sup> Γεώργης Ντολφίν παρακλη<sup>15</sup>θεῖς ἔγραψα καί μαρτυρῶ

[Συλλογή Γ. Γαϊτάνου]

### [No 8] 1787 Δεκεμβρίου 21

Διά τοῦ παρόντος γράμματος καί καθολικῆς ἀπο<sup>3</sup>δείξεως φαίνονται σωματικοί ἔμπροσθεν εἰς ἔμένα τόν<sup>4</sup> γραφέα ἡ καιρά Μαρία γυνή τοῦ μακαρίτη Γεώργη Ἰω(άν-νου) Φρα<sup>5</sup>γκούλη καί ὁμολογεῖ ότι ἔλαβεν ἀπό τόν κύρ Σταμάτη Πρόκον<sup>6</sup> ρεάλια ἑβδομήντα ὀκτώ, ἡ (γουν) ρ(ε)άλια) 78 καί νά τοῦ πλερώνη τό<sup>7</sup> διάφορο τά δέκα ἔντεκα τόν κάθε χρόνο καί ὅποτες καί<sup>8</sup>ρόν ἤθελε γυρεύσει τά ἄσπρα του μένουν ἐγγυηταί εἰς τό πρά<sup>9</sup>μα ἡ περιουσία ὅπου τονε βρίσκεται εἰς τήν ἐξουσίαν τως νά εἶναι<sup>10</sup> νοικοκύρης νά πιάνη νά πλερώνεται ἡ λόγου κρίσεως. ὅθεν διά<sup>11</sup> κάθε καιροῦ ἔγινε τό παρόν ὑπογεγραμ(μ)ένον μέ ἀξιόπιστων<sup>12</sup> μαρτύρων εἰς ἀσφάλειαν.

<sup>13</sup> Καθηγούμενος τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ Νικηφόρος μάρτυς <sup>14</sup> προηγουμένος Ἰγνάτιος μάρτυς.

<sup>15</sup> ὁ σακελάριος Σίφνου Ποτεντάκης <sup>16</sup> παρακαλεμένος ἀπό τήν ἄνωθεν <sup>17</sup> ἔγραψα τό παρόν καί οὕτως μαρτυρῶ.

[Συλλογή Γ. Γαϊτάνου]

» Μέ τό νά ἔκαμε μίαν ἑορτή ἡ κυρά Μαρία θυγάτηρ τοῦ ποτέ παπά Φραζέσκου εἰς τόν<sup>3</sup> Ἅγιον Κωνσταντῖνον τοῦ ἀγίου οἰκονόμου Μπάου εἰς τόν Ἄρτεμώνα τῆς σταυροπροσκυνήσε<sup>4</sup> ὡς μέ τό νά μὴν ἔχη τόν τρόπον ἡ κερά Μαρία νά κάμνη τήν αὐτήν ἑορτήν τήν<sup>5</sup> σήμερον ἐσυμφώνησεν ὁ ἅγιος οἰκονόμος Μπᾶος μέ τόν πανοσιώτατον<sup>6</sup> παπά-κύρ Φιλόθεον υἱός τῆς ἄνωθεν κερά Μαρίας νά κάμνη τήν αὐτήν ἑορτήν<sup>7</sup> παντοτεινήν εἰς τόν Ἅγιον Κωνσταντῖνον τήν αὐτήν ἡμέραν ὡς ἄνωθεν γράφο<sup>8</sup> μεν καί τήν ὀμπλιγάρει εἰς τό πρᾶγμα ὅπου ἔχει γονικόν του εἰς τοῦ Ἄνεμορδίλι<sup>9</sup> διά μνημόσυνόν του καί τῶν γονέων του ὑποσχόμενος ὁ κύρ Φιλόθεος μετά τήν ἀπο<sup>10</sup> βίωσίν του ὑπό ὅποιον πρόσωπον ἤθελε διορίση αὐτό τό πρᾶγμα νά ἔχη<sup>11</sup> χρέος νά κάμνη τήν αὐτή ἑορτήν ἀπροφασίστως καί διά κάθε καιροῦ ἔνδει<sup>12</sup> ξη ἐγεγόνη τό παρόν βεβαιωμένον καί μέ τό ιδιόχειρόν του καί ὑπογεγραμμένον<sup>13</sup> ὑπό ἀξιοπίστων μαρτύρων εἰς ἀσφάλειαν.

<sup>14</sup> Φιλόθεος ἱερομόναχος στέργω τά ἄνωθεν

<sup>15</sup> Ἀβέρκιος ἱερομόναχος μάρτυς

<sup>16</sup> Ἰωακεῖμ ἱερομόναχος μάρτυρας

<sup>17</sup> Καθηγούμενος τοῦ Προ<sup>18</sup> φήτου Ἡλιοῦ Μακάριος γρα<sup>19</sup> φεύς καί μάρτυς

<sup>20</sup> τήν ἄνωθεν ἑορτή θά τήν κάμνη ὁ Μανωλάκης παπά Ἀντωνίου Καρδίτζη ἀπό τήν Καταβατή τῆς σταυρο<sup>21</sup> προσκυνήσεως μέ τό νά ἀγόρασεν τό ἄνωθεν πρᾶγμα καθώς διαλαμβάνει ἡ πούλησή μου.

[Συλλογή Ε. Βάου]

[No 10] Καλλίνικος ἐλέω Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης

Ἐρωτάτε μητροπολίτα Σίφνου καί Μήλου, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Αἰγαίου Πελάγους, ἐν ἀγίῳ πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργγέ τῆς ἡμῶν μετριότητος κύρ Καλλνίκε, χάρις εἴη σου τῇ ἱερότητι καί εἰρήνῃ παρά Θεοῦ. Ἐπειδή ἐπληροφορήθημεν συνοδικῶς ἐπὶ παρουσία καί τῶν τιμιωτάτων ἐπιτρόπων τοῦ κοινου τῆς καθ' ἡμᾶς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὅτι τά ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ Σίφνω κείμενα δύο Ἱερά καί σεβάσμια ἡμέτερα πατριαρχικά καί σταυροπηγιακά μοναστήρια, τό μὲν τῆς Βρύσεως ἐπιλεγόμενον, τό δέ τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ τιμώμενον, εἰσὶν ἐν ἄκρα δυστυχία καί ἀπορία καί οὐκ ἐξαρκοῦσιν ὄλως ν' ἀποδίδωσιν κατ' ἔτος τά διορισθέντα πρό καιροῦ ἐκκλησιαστικῶς τε καί κοινῶς ἐτήσια, τό ἐν πενήντα γρόσια, καί τό ἕτερον εἰκοσιπέντε, καί τήν τοιαύτην δυστυχή κατάστασιν αὐτῶν βεβαιωθέντες καί τό ἀδύνατον τῆς ἀποδόσεως τοῦ ἐτησίου, διά τοῦτο ἀπεφάνθη ἤδη πάλιν γνώμη κοινῇ νά ἀφεθῶσιν τά ἐτήσια αὐτῶν καί νά μένωσι πάντῃ ἀπηλλαγμένα τῆς ἀπαιτήσεως τούτων, ἐφ' ᾧ καί γράφοντες διά τῆς παρουσίας ἡμῶν ἐντελλόμεθα καί ἐπιτάττομέν σοι ἀμεταθέτως, ὅπου εἰς τό ἐξῆς μηδέ νά ἀπαιτήσης ἀπό τῶν εἰρημένων δύο σταυροπηγιακῶν ἡμῶν μοναστηρίων, τῆς Παναγίας τῆς Βρύσεως καί τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ, λόγω ἐτησίου ἢ ἄλλου οἰουδήτινος προβλήματός σου, ὅτι ἀφέθησαν αὐτοῖς παρά τῆς Ἐκκλησίας τά τοιαῦτα ἐτήσια. Καί ἔνεκα τούτου νά πληροφορήσης ἀρχιερατικῶς τοὺς ἐν αὐτοῖς ἡγουμένους καί λοιπούς προκρίτους τό γινόμενον πρὸς αὐτοὺς παρά τῆς Ἐκκλησίας ἔλεος, διά νά μένωσιν ἡσυχοὶ καί ἀνενόχλητοι καί νά εὐχωνται πρὸς Θεόν ὑπὲρ τοῦ γενομένου αὐτοῖς ἐλέους. Καί πρὸς ἀσφάλειαν ἑκατέρου μοναστηρίου

νά μεταγραφῆ ἀπαρράλλακτως ἡ παροῦσα πατριαρχικὴ ἡμῶν ἐπιστολὴ καταγραφομένη ἐν τοῖς κώδιξι τῶν δύο τούτων ἱερῶν μοναστηρίων καὶ γνωρίζων αὐτὰ ἡ ἱερότης σου πατριαρχικά ἡμῶν καὶ σταυροπηγιακά, νά φροντίσης τῆς διατηρήσεως τῶν ἐν αὐτοῖς ἐκκλησιαστικῶν προνομίων καὶ νά ἐπιμελήσῃς τῆς βοηθείας αὐτῶν καὶ διατηρήσεως. Οὕτω γενέσθω καὶ μὴ ἄλλως ἐξ ἀποφάσεως, εἴη δὲ ἡ τοῦ Θεοῦ χάρις μετὰ τῆς ἱερότητός σου: αὐβ' δεκεμβρίου κγ'

(βούλα τοῦ κοινοῦ)

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀδελφός

[Συμεωνίδη, Βρυσιανὴ 1966, σελ. 159-161]

## [No 11] 1812 Μαρτίου 17 Σίφνος

Δῆλον γίνεται διὰ τοῦ παρόντος ἐμμαρτύρου γράμματος ὅτι ἐσυμ<sup>3</sup>φώνησεν ὁ πανοσιώτατος παπὰ κύρ Παρθένιος Κασαμπαλῆς<sup>4</sup> μετὰ τῆς κυρά Φλουρέζας Παλῆ καὶ δίδει ἡ κερά Φλουρέζα<sup>5</sup> τὰ πράγματά της εἰς τὸ Βαθὺ διὰ ἀμάχην πρὸς τὸν ρηθέντα<sup>6</sup> παπὰ κύρ Παρθένιον διὰ γρόσια ὀκτακόσια, ἤτοι νοῦμ. 800<sup>7</sup>. Ὅθεν ἀπὸ τοῦ νῦν θέλει καρποτρώγει ὁ ρηθεὶς ὄλους τοὺς καρπούς<sup>8</sup> ὄλων τῶν διαφόρων δένδρων καὶ τῆς γῆς ὁποῦ ἐμπερικλείον<sup>9</sup>ται μέσα εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα πληρώνοντας καὶ τὰ βασιλικά<sup>10</sup> χαράτζια ἐκάστου ἔτους κατὰ τὴν συνήθειαν τῶν ἀμαχετέρων<sup>11</sup> κάνοντας καὶ μίαν ἀρτοκλασίαν εἰς τὸν Τίμιον Σταυρὸν τοῦ Μανω<sup>12</sup> λάκη πληρώνοντας 20: παράδες, πλὴν νά εἶναι ἐλεύθεροι<sup>13</sup> ἑκάτεροι ὅποτε ἤθελον νά λαμβάνη ὁ κύρ Παρθένιος<sup>14</sup> τὰ ἄσπρα του σῶα καὶ νά ἀπαρτᾷ τὸ πρᾶγμα αὐτὸ κα<sup>15</sup>θῶς καὶ τὸ ἔλαβεν πρὸς τὴν ρηθεῖσαν κυρά Φλουρέζαν καί<sup>16</sup> εἰς ἐνδειξιν γέγονε τὸ παρὸν ὑπογεγραμμένον καὶ παρά ἀ<sup>17</sup>ξιοπίστων μαρτύρων διὰ ἀσφάλειαν.

<sup>18</sup> – Μακάριος ἡγούμενος τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ μάρτυς

<sup>19</sup> – Ἀποστόλης Ἰωάννου ἐπιτροπικός τῆς Κατερίνας

<sup>20</sup> καὶ Φλουρέζας τῶν δυονῶ τὴν γνώμη μαρτυρῶ

<sup>21</sup> Μαρίνος Μπάος παρακληθεὶς ἐξ ἀμφοτέρων τῶν<sup>22</sup> μερῶν καὶ γράψας μαρτυρῶ.

[Συλλογὴ Γ. Γαϊτάνου]

## [No 12] Κατάστιχον τῶν Μονῶν τῆς Πελοποννήσου καὶ Νήσων Αἰγαίου Πελάγους συσταθὲν κατὰ Φεβρουάριον 1829 ὑπὸ Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς.

### ΣΙΦΝΟΣ

– Οἰκογένειαι 749 – Ἐκκλησῖαι ιδιόκτητοι 38 καὶ μία κοινὴ – Ἱερεῖς 35 – Μοναστήρια 2 τῶν μοναχῶν, 2 τῶν μοναζουσῶν, ἐν μετόχι.

– Μοναστήριον τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ.

Τὰ ἐτήσια εἰσοδήματα τῶν διαφόρων κτημάτων τοῦ Μοναστηρίου τούτου ἐνοικιαζόμενα διὰ βίου εἰς τοὺς ἐν αὐτῶ μονάζοντας, συμποσοῦνται εἰς γρόσ. 3150.

Σταυρός ἀργυροῦς 1, περιζώνια 15, δισκοπότηρα 2, κανδηλλίερι 1, θυμιατόν 1, κανδηλαί 7, δισκάρι 1.

– Δάνεια εἰς τὴν Κοινότητα τῆς αὐτῆς Νήσου γρ. 3860.

[ΓΑΚ-Υπ. Παιδ., Φεβρ. 1829, Μοναστηριακά]

**[No 13]** «Πρός τήν ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κλπ. Γραμματεῖαν

Κατά τήν ὑπ' ἀριθ. 231 ἐπιταγήν τῆς Γραμματείας ταύτης, δι' ἧς ἡ αὐτοῦ ἐξοχότης ὁ Σεβαστός) Κυβερνήτης μοι ἐνεπιστεύθη τήν καλλιέργειαν τῶν πραγμάτων τῶν ἀποθανόντων πατέρων τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου καί τήν σύναξιν τῶν εἰσοδημάτων ἐπιστατήσας ἐπιμελῶς καί μέ ὄλον τόν πατριωτικόν ζήλον, ἐσύναξα ὅσα εἰς τόν ἐμπερικλειόμενον λογαριασμόν λεπτομερῶς φαίνονται.

Τά πλεονάζοντα ταῦτα χρήματα, μολονότι εἰσέτι μένουσιν εἰς χεῖρας μου, θέλει ὁμοῦ δοθῶσι πρὸς τό Διοικητήριον, κατ' ἐπιταγήν τοῦ ἰδίου.

Παρακαλεῖται λοιπόν ἡ Γραμματεία αὕτη νά διατάξῃ ἐπομένως περί τοῦ πρακτέου διά τόν ἐλευσόμενον χρόνον καί ὑποσημειοῦμαι εὐσεβᾶστως

Ἐν Σίφνῳ τῇ 25 9βρίου 1830

Ὁ εὐπειθής ἱεροδιάκων

[ΓΑΚ-Ἑπ. Παιδ. Νοέμβρ. 1830]

Γαβριήλ Χωρικός»

**[No 14]** «Ἐξοδα τῶν πραγμάτων ὅπου κρατῶ εἰς χεῖρας μου, διορίζουσά με ἡ Γραμματεία

Νά δόση

- |   |    |
|---|----|
| - Διά καμάτους εἰς ἐλαιόδενδρα τοῦ Πλατύ Γιαλοῦ Γρ. | 20 |
| - Διά σκάπτας τέσσερα ἡμεροκάματα                   | 8  |
| - Διά τρία βουλίσματα                               | 6  |

34

- |  |       |
|--|-------|
| - Διά σπόρους εἰς τό μόνιασμα τῆς Σκάφης κριθάρι πινάκια 3 Ν.1 πρὸς γρ. 4,20 | 14,25 |
| - Διά σκαπτικά   | 2     |
| - Διά φαγητόν τοῦ ζευγᾶ  | 1     |

1

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| - Διά θεριστικά | κεφάλαιο 51,25 |
|                 | 6              |

κεφάλαιο 51,25

6

Ἄλλα 57,25

Νά λάβη

- |   |       |
|---|-------|
| - Ἄπο Σκάφη κριθάρια, πιν. 14 = 1 πρὸς γρόσ. 1:20 | 21,30 |
| - Ἄπο χωράφι Ἁγίας Καλῆς, φασούλια νάποι 2:1/2    | 2,20  |
| Ἐκ τοῦ ἰδίου σουσάμι                              | 25    |
| - Ἄπο ἴδιον βαμβάκι ὀκάδες 4                      | 6     |
| - Κρασί ὀκάδες 36                                 | 11,27 |
| - Σῦκα πινάκια τρία                               | 6,30  |
| - Ἄπο ἐλαιόδενδρα λάδι ὀκάδες 40                  | 100   |

149,12

ἐκπίπτοντες τά ἀντικρυ 57,25

μένουν ὡς φαίνονται 91,27

ἱεροδιάκωνος Γαβριήλ Χωρικός».

[ΓΑΚ-Ἑπ. Παιδ., Νοέμβρ. 1830]

**[No 14a]** Ἄριθ. 231 Ἡ Γραμματεία (τῶν Ἐκκλησιαστικῶν)  
Πρὸς τὸν πανοσιώτατον κ. Γαβριήλ Χωρικόν

Ἡ Α. Ἐξ(οχότης) εὐηρεστήθη νὰ ἀποδεχθῆ τὰ δοθέντα πέρυσιν εἰς τὴν Σχολὴν χρήματα 500 ἐκ τῶν εἰσοδημάτων τῶν ἀποθανόντων πατέρων τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, ἐπιθυμεῖ δὲ νὰ μένωσι τοῦ λοιποῦ αἱ πρόσοδοι τῶν αὐτῶν κτημάτων εἰς κοινωφελῆ καταστήματα, καλλιεργούμενων ἐπιμελῶς, διορίζει τὴν πανοσιότητά σας ἐπιστάτην τῶν αὐτῶν κτημάτων, τὰ ὅποια θέλετε ἐνοικιάζει κατ' ἔτος εἰς τοὺς πατέρας τῆς Μονῆς προτιμώτερον καὶ θέλετε φροντίζει τὴν καλλιέργειαν αὐτῶν ὁ ἴδιος κρατοῦντες ἀκριβῆ λογαριασμόν τῶν προσόδων καὶ ἐξόδων· τὰ δὲ χρήματα θέλετε ἔχει εἰς χεῖρας σας, ἕως δευτέρας διαταγῆς.

Διὰ τὸν ζῆλον τὸν ὁποῖον ἔχετε περὶ τὴν ἔκπαλαι καὶ παιδιόθεν φυσικὴν φιλοκαλίαν... εἰς τὴν κυβέρνησιν ὅτι θέλετε ἐκπληρῶσθαι ἐπακριβῶς τὴν ὁποίαν σᾶς ἐπιφορτίζει ἐπιστάσιαν, ἀναφερόμεθα διὰ τῆς Γραμματείας περὶ τῶν πρακτικῶν σας.

Ἐν Ναυ(πλίῳ) τὴν 11 Δ/βρίου 1829

Ὁ ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Γραμματεὺς)

Ν(ικόλαος) Χ(ρυσόγελος)

[ΓΑΚ-Ἑπ. Παιδ., Δ/βριος 1829 – Μοναστηριακά]

**[No 15]** «Ἡ Γραμματεία  
Πρὸς τὸν Διοικητὴν Σίφνου κλπ.

Ὁ κύριος Γαβριήλ Χωρικός διηύθυνε εἰς τὴν Γραμματείαν τὸν λογαριασμόν τῶν ὁποίων ἐσύναξε εἰσοδημάτων ἀπὸ τὴν ἐπιστάσιαν τῶν κτημάτων τῶν ἀποθανόντων πατέρων.

Ἄλλ' ἐπειδὴ οἱ λογαριασμοὶ οὗτοι πρέπει νὰ ἐπεξεργασθῶσι παρὰ τῆς Διοικήσεως ταύτης, θέλετε προσκαλέσει τὸν κύριον Γαβριήλ νὰ σᾶς παρουσιάσῃ τὸν λογαριασμόν τοῦτον καὶ ἀφοῦ λάβετε τὴν ξεκαθάρισιν, νὰ ἐμπιστευθῆτε τὴν ἐπιστάσιαν εἰς τὸν ἴδιον ἢ ὁποῖον ἄλλον ἐκ τῶν πατέρων ἐγκρίνετε. Τὰ δὲ ἐκκαθαρισθησόμενα ἀπὸ τὰς παρελθούσας προσόδους θέλετε παραδώσῃ εἰς τὸν κύριον Ν. Σπεράντισαν εἰς λογαριασμόν τῶν ὀφειλομένων αὐτῷ μισθῶν παρὰ τῆς Κοινότητος.

Ἐν Ναυπλίῳ τῆ 16 Δεκεμβρίου 1830

Ὁ ἐπὶ τῶν Ἐκκλησ. καὶ τῆς Δημ. Παιδείας Γραμματεὺς»

[ΓΑΚ.-Ἑπ. Παιδείας, Δ/βριος 1830 – Μοναστηρ.]

**[No 16]** Τῆ 12 Δεκεμβρίου 1831

Κοινῆ γνώμῃ ἅπαντες οἱ πατέρες τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ ἐσυμφώνησαν μετὰ τοῦ Ἰωάννου Κρητικοῦ ὡς κάτωθεν καὶ δίδουν εἰς πάκτος τὸ Λιβάδι καὶ ἀμπέλι εἰς τὸν Πλατὺν Γιαλὸν διὰ γρόσια ἑκατὸν Νο 100 τὸ ὁποῖον θέλει καρποτρῶγει ἐφ' ὄρου ζωῆς του καὶ μετὰ τὸν θανάτον του νὰ εἶναι πάλιν τοῦ Μοναστηρίου ὡς καὶ πρότερον χωρὶς νὰ λαμβάνῃ μήτε αὐτός, μήτε οἱ διάδοχοί του τίποτες ἐκ τῶν γροσιῶν καὶ ἐκ τῶν ἐξόδων καὶ κόπων ὅπου ὑπόσχεται νὰ κάμῃ. Ὑπόσχεται καὶ ὁ Ἰωάννης, πρῶτον νὰ μετῶ τὰ ἑκατὸν γρόσια, δεύτερον νὰ φυτεῖ ἐλαιόδενδρα εἰς τὸ Λιβάδι τρεῖς ἀράδες, νὰ χωρίζῃ τὸ ἀμπέλι ἀπὸ τὸ λιβάδι καὶ νὰ τρώγῃ τὴν ἡμισὺ ἰντράδα τοῦ ἀμπελοῦ τὸ μοναστήρι ἀνεὺ ἐξόδων ἐν διαστήματι πέντε χρόνων νὰ εἶναι τέλειον. Ὑπόσχεται ὅτι ἂν παραβῆ τι ἀπὸ τὰς ἄνω ὑποσχέσεις νὰ πέρνῃ ὀπίσω τὸ μοναστήρι τὸ Λιβάδι

χωρίς νά λαμβάνη μήτε τά γρόσια, μήτε τούς κόπους καί έξοδα του όπου ἤθελε κάμη. Διό ἔγιναν δύο ὁμοια ὑπογεγραμμένα μέ τās ὑπογραφάς τῶν πατέρων καί μέ τόν ἴδιον καί παρά τῶν δημογερόντων τοῦ χωρίου Σταυρίου εἰς ἐνδειξιν καί ἀσφάλειαν.

– Ὁ ἱεροδιάκων Γαβριήλ καί ἐπιστάτης τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ βεβαιώνω καί οἱ σύν ἐμοί ἀδελφοί

– Ζ.Α. Καμπάνης, Νικόλαος Μπατής, Ἀπόστολος Κολλονέλος διά Ἰωάννην Κρητικόν, μή εἰδότα γράφειν, βεβαιῶ ὡς ἄνωθεν.

(Τ.Σ.) Ὁ Δήμαρχος Σίφνου  
Ν. Χρυσόγελος

Διά τό ἀκριβές τῆς ἀντιγραφῆς  
Ἐν Σίφνῳ τῇ 13 Μαρτίου 1838  
[Γ.Α.Κ.–Μοναστηριακά, Φακ. 539]

**[No 17]** Ἄριθ. 728  
Ἐν Μήλῳ τῇ  
5 Μαΐου 1834

Βασιλεῖον τῆς Ἑλλάδος  
Ὁ ἑπαρχος Μήλου

Πρός τούς ἐν Σίφνῳ ἡγουμένους τῆς Μονῆς τῆς  
Ἑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Βρύσης καί τοῦ Προφή-  
του Ἡλιοῦ

Μ' ὄλον ὅτι σās ἐκοινοποιήσαμεν ὅταν μετέβημεν εἰς τήν Μονήν τήν ὑπ' ἀριθ. 4329 ἐγκύκλιον τῆς Β. Νομαρχίας καί ἐκλέχθησαν καί οἱ διορισθέντες σύμβουλοι τοῦ ἡγουμένου, διευθύνουμεν πρός τόν κατά τήν Ἐπισκοπήν Μήλου σεβασμιώτατον Μητροπολίτην τās ἐνδιαλαμβανομένας ὁδηγίας διά νά εἶναι ἐν γνώσει καί διά νά σās διευθύνῃ αὐτάς πρός ὁδηγίαν σας. Ἦδη δέ σās διευθύνουμεν καί ἡμεῖς τās εἰρημένας ὡς πρός τήν τακτοποίησιν τῶν διατηρουμένων μοναστηρίων μέ πληρωμήν διπλοδεκάτου κατά τήν εἰρημένην ἐγκύκλιον τῆς Β. Νομαρχίας διά νά ὁδηγήσθε εἰς τās πράξεις σας, συμμορφούμενοι μέ αὐτάς.

Α'. Ὁ ἡγούμενος ἐκάστου τῶν μοναστηρίων τούτων ἐκλεγόμενος παρά τῶν ἐν αὐτῷ πατέρων κατά πλειοψηφίαν, θέλει ἐπικυροῦσθε παρά τοῦ κατά τόπον ἐπισκόπου, εἰδοποιουμένου συγχρόνως καί τοῦ ἐπάρχου.

Β'. Ἐκαστον τῶν μοναστηρίων τούτων θέλει κρατεῖ Κώδικα τακτικόν, ἠριθμημένον καί ἐσφραγισμένον παρά τοῦ Ἐπαρχείου, εἰς τόν ὁποῖον θέλει εἶναι καταγεγραμμένα α) ἡ κινητή καί ἀκίνητος περιουσία τοῦ μοναστηρίου ἀνεξαιρέτως, μέ τήν δυνατήν ἀκρίβειαν, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν περί ἰδιοκτησίας ἐγγράφων ὑπό ἰδιαίτερον ἀριθμόν β) ὁ ἀριθμός τῶν ἐν αὐτῷ μοναζόντων (ἐννοεῖται τῶν ἐχόντων κουράν) προσημειοῦται γ) ὁ γενικός ἰσολογισμός τῆς ληψοδοσίας ἐκάστου ἔτους, περί τῆς ὁποίας θέλει κρατεῖσθαι καθημερινῶν προσόδων καί ἐξόδων κατάστιχον, τό ὁποῖον ἐξακριβούμενον κατ' ἔτος διά τῶν ἐπισυνημμένων ἀποδείξεων, εἴτε παρά τοῦ οἰκονόμου τῆς Ἐπισκοπῆς, εἴτε παρά τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου, θέλει διευθύνεσθαι εἰς τό Ἐπαρχεῖον καί ἐπικυρούμενον μετά τῆς ἀπαιτουμένης προσυπεργασίας, αὐτό μὲν θέλει μένει εἰς τό γενικόν τῆς Ἐπισκοπῆς ἀρχειοφυλάκιον, ἡ δέ περίληψις του θέλει σημειοῦσθαι, ὡς προεῖρηται, εἰς τόν κώδικα τοῦ μοναστηρίου.

Γ'. Δύο, οἱ φρονιμώτεροι, τῶν πατέρων, ἐκλεγόμενοι κατ' ἔτος παρά τῶν συναδελφῶν των, θέλουν ἀποτελεῖ μετά τοῦ ἡγουμένου τό συμβούλιον τοῦ μοναστηρίου, προσυπογραφόμενοι εἰς ὅλας τās περί οὐσιωδῶν ἀντικειμένων ἐγγράφους πράξεις, τῶν ὁποίων καθῶς καί ὄλων τῶν ἐγγράφων τοῦ μοναστηρίου των, θέλουν φυλάττει ἀντίγραφα καί ἀριθμόν καμμία πράξις οὐσιώδης δέν ἔχει κῦρος γινομένη χωρίς τήν εἰδῆσιν καί συγκατάθεσιν των.

Δ'. Ὅσακις τό συμβούλιον τούτο κρίνει ἀναγκαῖον διά καλλιέργειαν τῶν κτημάτων τοῦ μοναστηρίου ἢ ἄλλας ἀποδεδειγμένας καί ἀναποφεύκτους ἀνάγκας νά κάμη

δάνειον, θέλει αναφέρεσθαι διά τοῦ ἐπισκόπου πρὸς τὸ Ἐπαρχεῖον ἐπισήμως καὶ ζητεῖ τὴν ἀδειαν προσθέτον δλας τοῦ δανείου τὰς αἰτίας καὶ πρὸ πάντων τὸν τρόπον καὶ τὴν ἐποχὴν τῆς ἀποσβέσεως αὐτοῦ θετικῶς καὶ μὲ ἀποδείξεις, τὸ δὲ Ἐπαρχεῖον, ἂν κρίνῃ τὴν αἴτησιν εὐλογον, θέλει αναφέρεσθαι πρὸς τὴν Νομαρχίαν, ἐξαιτούμενον τὴν περί ἐπικυρώσεως τοῦ δανείου ἀδειαν, ἄλλως ἢ συμφωνία θέλει λογίζεσθαι εἰς βᾶρος ἀτομικόν τῶν δανεισομένων, κατὰ τὰ εἰς τὸ γ' ἄρθρον τῆς ὑπ' ἀριθ. 4254 ἐγκυκλίου μας διαλαμβανόμενα καὶ τὸ μοναστήριον μένει ἀκαταζήτητον.

Ε'. Ἐκποίησης, ὑποθήκη ἢ πολυετῆς ἐνοικίασις κτήματος μοναστηριακοῦ δέν ἐπιτρέπεται κατ' οὐδένα τρόπον καὶ οἱ μοναχοὶ εἶναι ἐπισκοπικῶς ὑπεύθυνοι δι' οἰανδήποτε παράβασιν τῆς ἀποφάσεως ταύτης· ἂν πρὸς ἐκχέρσωσιν, ἐμφύτευσιν καὶ ἄλλας βελτιώσεις οὐσιώδεις κτήματος μοναστηριακοῦ, τὸ συμβούλιον τοῦ μοναστηρίου, θέλει καθυποβάλλῃ τὴν πρότασιν εἰς τὸ Ἐπαρχεῖον καὶ θέλουν ἐνεργεῖσθαι ὅσα καὶ περί δανείων.

ΣΤ'. Ἀγορά κτήματος ἀκινήτου, ἐπισκευὴ οὐσιώδης τοῦ μοναστηρίου ἢ ἐπιχειρήσις ὅποιασδήποτε δαπανηρᾶς ὅπως οὖν οἰκοδομῆς, δέν θέλει γίνεσθαι χωρὶς ρητῆς ἐγγράφου ἀδείας τοῦ Ἐπαρχείου, προηγουμένης ἐξετάσεως καὶ προαπαιτουμένης τῆς ἐγκρίσεως τῆς Νομαρχίας· ἄλλως τὰ ἐξοδα δέν θέλουν γίνεσθαι δεκτὰ εἰς τὸν ἰσολογισμόν καὶ λογίζονται εἰς βᾶρος ἀτομικόν τῶν δαπανησάντων.

Ζ'. Χωρὶς ἐγγράφου ἀδείας τοῦ ἡγουμένου, ἐπικυρουμένης παρά τοῦ ἐπισκόπου, μοναχὸς δέν μεταβαίνει ἀπὸ τόπου εἰς τόπον.

Ὁ Ἐπαρχος  
Νικόλαος Γερακάρης

[Κώδικας Β' Βρυσιανῆς, φ. 18]

## [No 18] Ἔσοδα τοῦ μοναστηρίου τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ τὸν 1834

» Ὅσα ἔλαβα ἀπὸ τὸν Προηγούμενον ἀπὸ σῦκα	δρχ. 2:60
» Ὅσα ἀπὸ τὸν περιβολάρη Γεώργη Σαρῆ	δρχ. 4:40
» Δίσκος τοῦ μοναστηρίου	δρχ. 6:30
	-----
	13:30
» Κρασί ὀκάδες διακόσια	36:00
» Φασούλια πινάκια ἑπτὰ	14:00
» 13 βαμβάκι	13:00
» Ἀπὸ τὸ περιβόλι	6:00
	-----
	82:30
» 3 ὀκ. μέλι	3:50
	-----
	85:80

### Σύναξη καρπῶν

- » κριθάρι ἀπὸ τῆ Σκάφη πιν. 6:30<sup>v</sup>, σιτᾶρι ἀπὸ τῆς Βουγνοῦς πιν. 6:3<sup>v</sup>, ρεβύθια ὀκ. 2<sup>v</sup>
- » φασούλια 1, σουσάμι ὀκ. 2, ἐλαῖες ὀκ. 28

Τὰ ἄνωθεν μὲ ν ἐξοδεύθησαν εἰς τὸ μοναστήριον (Προφήτου) Ἡλιοῦ 4:1835

Ὁ ἡγούμενος

Ἄρσένιος ἱερομόναχος

Οἱ σύμβουλοι

Γαβριήλ Ραφελῆτος

Καλλίνικος ἱερομόναχος

Ἔξοδα τοῦ μοναστηρίου τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ 1834

» 13 ὄκ. λάδι	Δρχ. 12:50
» μισή ὀκά καϊβέ	1:00
» ἓν κιλὸ κουκιά καὶ πέντε ὀκάδες ἄλας	5:25
» 5 δράμια γλυκάνισο	25
» πιπέρι	15
» 2 ὄκ. ρακί	3:00
» ἀμύγδαλα	25
»μπάμνιες 250	80
» τομάτες 150	30
» 150 δραμ. ζάχαρι	1:25
» τοῦ μαγειρείου	50
	<hr/>
	30:33
» 20 π. ἀσβέστη	2:00
» 3 ἡμερομίσθια εἰς τὸν Νικόλαον Κατζηλιέρη διὰ τὸ περιβόλι καὶ Πλατ' Αἰγιαλόν	2:32
» 6 ἡμερομίσθια εἰς τὸν Γεώργη Σαρρῆ διὰ βουλίσματα τοῦ περιβολίου	5:28
» 1 ἡμερομίσθιον εἰς τὸν Ἰω. Σκατζίκη	90
» 2 ὄκ. ἄλας	32
» 100 δρ. καφέ	80
» 16 καρφιά εἰς τὴν πόρτα περιβολίου	16
	<hr/>
	42:11
» μία κλειδαριά εἰς τὸ μαγαζὶ Πλατγιαλοῦ	60
» ἥμισυ κιλὸ σιτάρι	2:18
» χαρτί	20
» 200 δρ. λιβάνι	1:00
» 3 ἡμερομίσθια εἰς τὰ ρεβύθια	3:00
» 2 ἡμερομίσθια εἰς τὸ Κομάτι	2:00
» νόμιστρα τῶν μελισσῶν	:60
» νόμιστρα τῶν ζώων	:72
» εἰς τὸ διπλοδέκατο	9:50
» εἰς τὸ δέκατον κριθάρι τῆς Σκάφης	1:50
» τὰ δέκατα τῶν ἐλαιῶν	1:45
	<hr/>
	64:86
» τὸ διπλοδέκατον τοῦ μοναστηρίου διὰ τὸ 1834	16:60
» τὸ διπλοδέκατον τῶν ἐλαιῶν	1:25
	<hr/>
	92:71
» Τὰ ἀντικρυ ἐξοδα	δρχ. 92:71
» Ἀφαιροῦνται τὰ ἔσοδα	85:80
	<hr/>
Ἐν τῷ διατηρουμένῳ μοναστηρίῳ τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ Ἰουλίου 4: 1835	6:91

Ὁ Ἡγούμενος  
Ἀρσένιος ἱερομόναχος

Οἱ Σύμβουλοι  
Γαβριήλ Ραφελλέτος  
Καλλίνικος ἱερομόναχος  
Ἐθεωρήθη

Ἐπικυροῦται  
Ἐν Μήλῳ τὴν Α' Αὐγούστου 1835  
Ὁ Ἐπαρχος  
Ὁ Γραμματεὺς: Ε. Κορτέσης

Ἐν Σίφνῳ τὴν 4 Ἰουλίου 1835  
(Τ.Σ.) + ὁ Μήλου Καλλίνικος

[ΓΑΚ.-Μοναστηριακά, Φάκ. 539]

**[No 19]** Καταγραφή τῶν ἐσόδων εἰς καρπούς τοῦ ἐν Σίφνῳ διατηρουμένου Μοναστηρίου τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ  
ἀπὸ 4 Ἰουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1835

» Σιτάρι	πινάκια 11:2
» Κουκκία	4
» Κριθάρι	20
» Κρασί ἀκαθάριστον	ὀκάδες 305
» Φασόλια	νάπους 3
» Λάδι καθαρὸν ἀπὸ τὰ εἰς Πλατὺν Γιαλὸν ἐλαιόφυτα ὀκάδες	98
» Ὅσον ἀπὸ εἰσόδημα ἐλαιοτριβείου	9
» Μέλι	2
» Κηρίον	δραμ. 150

Ἐσοδον τοῦ Μοναστηρίου ἀπὸ ἐκποίησης τῶν ἄνωθεν καρπῶν

» Ἀπὸ πώλησιν 8 πιν. σιταρίου ἐκ τοῦ ἄνωθεν	16
» Ἀπὸ πώλησιν 15 ὀκάδων λαδίου	22:50

τό δλον 38:50

Ἐν τῷ ἐν Σίφνῳ διατηρουμένῳ Μοναστηρίῳ τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ τὴν  
31 Δεκεμβρίου 1835

Οἱ Σύμβουλοι  
Γαβριήλ Ραφελλέτος  
Καλλίνικος ἱερομόναχος

Ὁ Ἡγούμενος  
Ἀρσένιος ἱερομόναχος  
Ποδενές

Καταγραφή τῶν ἐξόδων τοῦ αὐτοῦ Μοναστηρίου ἀπὸ 4 Ἰουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1835

» Ὅσας ἔμεινε νὰ χρεωσθῆ τὸ Μοναστήριον εἰς τοῦ παρελθόντος ἔτους τοὺς λογαριασμούς	Δρχ. 6:91
» Ὅσας εἰς τὴν σφραγίδα τοῦ Μοναστηρίου	13
» Εἰς ἀγορὰν ἐνός πιθαρίου	2:20
» Εἰς βροῦλλα διὰ σφυρίδας τοῦ ἐλαιοτριβείου	2:50
» Ἐτι εἰς βροῦλλα διὰ σφυρίδας τοῦ αὐτοῦ ἐλαιοτριβ.	1:50
» Εἰς φόρον μελισσίων	1
» Εἰς κανδύλας τῆς ἐκκλησίας καὶ μολυβίθρας	2:20
» Εἰς ἓν μαστέλλο, δύο στάμνας, δύο λαγίνους ἐν τσουκάλι	1
» Εἰς τέσσαρα κοφίνια τῶν μελισσῶν	2
» Εἰς ἐπισκευὴν τοῦ ἐλαιοτριβείου	2:60
» Εἰς μίαν ὀκάν κηρίον	6
» Εἰς 2 ὀκάδας λιβάνι	4

τό δλον 50:91

Ἐκπίπτονας ὄσας ὡς ἀντίκρυ ἐλήφθησαν ἀπὸ ἐκποίησησιν τῶν καρπῶν 38:50

Χρεοῦται τὸ μοναστήρι 12:41

Ἐν τῷ ἐν Σίφνῳ διατηρουμένῳ Μοναστηρίῳ τοῦ Προφήτου Ἁλίου τὴν 31 Δεκεμβρίου 1835

Οἱ Σύμβουλοι

Γαβριήλ Ραφελέτος

Καλλίνικος ἱερομόναχος

Ὁ Ἡγούμενος

Ἀρσένιος ἱερομόναχος Ποδενές

Ἐθεωρήθη

Ἐπεξεργασθεῖς ὁ παρῶν λογαριασμός ἐπικυροῦται Ἐν Σίφνῳ τὴν 31 Δεκεμβρίου 1835

Ἐν Μήλῳ τῇ 27 Φεβρουαρίου 1836

(Τ.Σ.)+ ὁ Μήλου Καλλίνικος

Ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ Ἐπαρχοῦ

(Τ.Σ.) Ὁ Γραμματεὺς

Ε. Κορτέσης

– Ἐλαβον ὁ ὑποφαινόμενος παρὰ τοῦ ἡγουμένου τοῦ Προφήτου Ἁλίου διὰ ἓν πιθάρι, ἓν μαστέλο, δύο στάμνες, δύο λαγίγια, ἓν τζουκάλι δρχ. 3:20 τρεῖς καὶ εἴκοσι.

Ἐποφαινομαι

Ἐν Σίφνῳ τῇ 30 Αὐγούστου 1835

Μανολιός Δασκαλάκης

– Ἐλαβον ὁ ὑποφαινόμενος διὰ βροῦλα τὰ ὁποῖα ἔδωσα εἰς τὸν ἡγούμενον τῆς μονῆς τοῦ Προφήτου Ἁλίου δρχ. 4, ἧτοι δραχμάς τέσσαρες

Ἐποφαινομαι εἰς ἔνδειξιν

Ἐν Σίφνῳ τῇ 20 Σεπτεμβρίου 1835

Γεώργιος Χαράς

[ΓΑΚ.-Μοναστηριακά, Φάκ. 539]

## [No 20] Ἐλήφθη τὴν 10 Νοεμβρίου 1836

Πρὸς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μήλου

Συμμορφούμενοι μὲ τὴν ἐννοίαν τῆς ὑπ' ἀριθ. 4990/634 ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου σπεύδομεν νὰ καθυποβάλωμεν διὰ τῆς ὑμετέρας Σεβασμιότητος:

ὅτι τὸ παρ' ἡμῶν διοικούμενον Μοναστήριον τοῦ Προφήτου Ἁλίου δὲν ἔχει κανὲν ἄλλο χρέος, παρὰ τὸ πρὸς τὸν συνάδελφον κύριον Γαβριήλ Ραφελέτον, συμποσούμενον εἰς γρό(σια) τουρκικὰ 350, ἧτοι δρχ. 102 18/100 ἡγουμενεύσαντα εἰς τὴν μονὴν ἀπὸ τοῦ 1825: 7βρίου 13, χρόνους ὀλοκλήρους τρεῖς, μέχρι τοῦ 1828: 7βρίου 13.

ὁ ρηθεῖς ἡγούμενος ὑπέπεσεν εἰς τὸ χρέος τοῦτο διὰ τὰς ὁποίας ἠναγκάσθη νὰ κάμη ἐπισκευὰς εἰς τὰ κτήματα τοῦ Μοναστηρίου, κατ' ἐκείνην τὴν ἐποχὴν, εἰς τὰς ὁποίας δὲν ἐπῆρκεσαν τὰ μικρὰ τοῦ κοινοῦ εἰσοδήματα.

οἱ τότε ἐπίτροποι τοῦ Μοναστηρίου, κατὰ διαταγὴν τῆς Κυβερνήσεως, θεωρήσαντες τοὺς λογαριασμούς, ἔδωσαν εἰς τὴν πανοσιότητά του τὴν ἀνήκουσαν ἀπόδειξιν. Ἄλλο χρέος δὲν ἔχει τὸ Μοναστήριον παρὰ τοῦτο. Καὶ ὑποσημειούμεθα μὲ τὸ ἀνήκον σέβας.

Ἐν Σίφνῳ τῇ 11 Νοεμβρίου 1836  
Εὐπειθεῖς

Ὁ Ἡγούμενος τῆς ἐν Σίφνῳ  
διατηρουμένης Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ  
Γαβριήλ Ραφελέτος (Τ.Σ.)  
(Ἐπισυνάπτεται σχετικός πίνακας τοῦ χρέους ὑπογραφόμενος ἀπό τοὺς ἀνωτέρω,  
ἀλλὰ που ἔχει συνταχθεῖ στίς 10 Νοεμβρίου 1836)

Οἱ Σύμβουλοι  
Καλλίνικος Διακῆς  
Γαβριήλ Κώμης

[Γ.Α.Κ.-Μοναστηριακά, Φακ. 585]

[No 21]

Ἄριθ. 31

Πρὸς τὴν ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν  
Β(ασιλικήν) Γραμματεῖαν τῆς Ἐπικρατείας κτλ., κτλ.,

24 Νοεμβρ. 1836  
ἐν Σύρῳ

3 10βρίου 36  
Ἄρ. Πρωτ. 9641

Ὁ ἀπεσταλμένος ἐπὶ τῶν διατηρουμένων Μο-  
ναστηρίων τοῦ Αἰγαίου Πελάγους καὶ Εὐβοίας

Εἰς τὰς 28 Ὀκτωβρίου ἐπήγαμεν μέ τόν ἐπίσκοπον Μήλου εἰς τό ἐν Σίφνῳ Μονα-  
στήριον τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ καὶ ἐκατεγράψαμεν τόν πρῶτον κώδικα περί κτηματο-  
λογίας κλπ., ὁμοίως καὶ τόν δεύτερον καὶ τρίτον κώδικα περί τῶν ζώων καὶ προϊό-  
ντων τῆς μονῆς. Ὅμως αὐτά τὰ κτήματα τὰ ἔχῳσι κατὰ τὴν συνήθειαν ἐνοικιασμένα  
ἐφ' ὄρου ζωῆς οἱ πατέρες καὶ τό κοινόν ἔχει πολλά μικρά εἰσοδήματα καὶ μέ τόν και-  
ρόν ἠμπορεῖ νά ἔμβη ἡ μονή εἰς χρέος, πλὴν τώρα χρεωστεῖ μόνον 12 δραχμάς ἀπό τό  
περασμένον ἔτος καὶ χρόνων. Ταῦτα προβάλλω εἰς τὴν Β(ασιλικήν) Γραμματεῖαν ὡς  
χρέος μου, ἡ δέ Β. Γραμματεία αὐτὴ ἄς πράξῃ ὅτι ἐγκρίνει περί αὐτῆς τῆς ἱερᾶς Μο-  
νῆς.

Μένω μέ βαθύ σέβας

Εὐπειθέστατος  
Γεώργιος Κοντοπούλης

(Συνημμένο τό ἐπόμενο)

[No 22]

Ἄριθ. Πρωτ. 28064

Πρὸς τὴν ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ.  
Β(ασιλικήν) Γραμματεῖαν τῆς Ἐπικρατείας

Ἐκ τῆς ὑπ' ἀριθ. 7814 ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Βασιλείου, κοινοποιη-  
θείσης ἡμῖν διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 386 τῆς 2 τοῦ παρελθόντος Ἰουνίου τοῦ κατὰ τὴν Ἐπι-  
σκοπὴν Μήλου Μητροπολίτου καὶ τῶν ὑπ' ἀριθ. 621 καὶ 619 διαταγῶν τῆς Β(ασιλι-  
κῆς) Ὑ(ποδιοικήσεως) Μήλου ἐκδοθεισῶν κατὰ συνέπειαν τῆς ὑπ' ἀριθ. 26764 τῆς  
Σ(εβαστῆς) ταύτης Γραμματείας, πληροφορούμεθα τὰ διαταχθέντα διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ.  
1522 τῆς 2/14 τοῦ παρελθόντος Μαΐου Βασιλικῆς ἀποφάσεως περί τῆς ἀποδόσεως  
τοῦ Β(ασιλικοῦ) ἐκκλησιαστικοῦ δεκάτου τῶν διατηρουμένων Μοναστηρίων.

Αἶροντες χεῖρας ἰκέτιδας πρὸς Θεόν ὑπὲρ τοῦ Σ(εβαστοῦ) ἡμῶν Βασιλέως, ἀνθ'  
ᾧ ἠδύοκῆσε νά εὐκολύνῃ τὰ ἱερά καταστήματα εἰς τὴν ἀπόδοσιν τοῦ φόρου τούτου  
ἐσπεύσαμεν νά συμμορφωθῶμεν μέ τὰ διαταχθέντα.

Ἐπειδὴ δέ μήτε ἡ πενιχρά κατάστασις τοῦ ἱεροῦ τούτου Μοναστηρίου, μήτε ἡ  
ἀπόστασις συγχωροῦν εἰς ἡμᾶς νά ἀποστείλωμεν ἐπίτηδες ἀντιπρόσωπόν μας, ἐκρί-  
ναμεν εὐκολώτερον καὶ συμφερότερον νά διορίσωμεν ὡς καὶ διορίζομεν ἀντιπρόσω-  
πόν μας τόν ἐν Ἀθήναις συμπατριώτην μας κύριον Γεώργιον Χρυσόγελον, τόν  
ὁποῖον παρακαλοῦμεν τὴν Σ. Γραμματεῖαν νά ἀναγνωρίσῃ ὡς τοιοῦτον, δυνάμει τοῦ  
παρόντος, ἔχοντα τὴν δύναμιν νά ὑπογράψῃ ἐκ μέρους μας τὰς χρεωστικὰς ὁμολο-

γίας, διά τήν ἐπί τρεῖς ἴσαις δόσεις πληρωμήν τοῦ Β. Ἐκκλ. δεκάτον, κατά τόν γεννη-  
σόμενον παρά τῆς Σ. Γραμματείας προσδιορισμόν, κατά τόν μέσον ὄρον τῶν ἐνοικιά-  
σεων τῶν προλαβόντων τριῶν ἐτῶν τοῦ 1836, 37 καί 38 τῶν ὁποίων τό ποσόν φαίνε-  
ται ἀπό τήν ἐπισυναπτομένην σημείωσιν ἐξηγμένην ἐκ τῶν καταστίχων τῆς Μονῆς  
ταύτης.

Τολμῶμεν ἐπί τούτοις νά ἐξαιτήσωμεν διά τῆς Γραμματείας) ταύτης παρά τῆς  
Α.Μ. ἵνα εὐδοκήσῃ νά ἀπαλλάξῃ, εἴ δυνατόν, ἀπό τήν εἰσφοράν ταύτην, δυστυχεῖς  
μοναχοῦς, γηραλέους καί ἀπόρους, ὡς συμπεραίνεται ἀπό τά μικρά εἰσοδήματα τῆς  
μονῆς ταύτης, δαπανήσαντας εἰς συντήρησιν τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς καί βελτίωσιν  
τῶν κτημάτων της ὅτι εἶχον ἀποκτήσει εἰς ξένους τόπους νέοι ὄντες.

Εὐπειθέστατοι

Ὁ ἡγούμενος τῆς ἐν Σίφνω διατηρουμένης Μονῆς τῶν Φυρογειῶν τοῦ Προφήτου Ἥλιου Γαβριήλ Ραφελέτος (Τ.Σ.)	Οἱ Σύμβουλοι Καλλίνικος Διακῆς Γαβριήλ Κόμης
---	--

Καί σέ ἰδιαίτερο φύλλο:

– Σημείωσις ἐκ τῶν καταστίχων τῆς ἐν Σίφνω διατηρουμένης Μονῆς τοῦ Προφήτου  
Ἥλιου, ὅσα ἐπλήρωσε διά τό Β(ασιλικόν) Δέκατον

1836 Ἐπλήρωσε διά τό Β. Δέκατον Δρχ. 40

1837 Ὁμοίως διά τό Β' Δέκατον Δρχ. 47

1838 Ὁμοίως ὡς ἡ χρεωστική μας ὁμολογία Δρχ. 47

Ἐν Σίφνω τήν 1 Ἰουλίου 1839

Ὁ ἡγούμενος τῆς ἐν Σίφνω διατηρουμένης Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἥλιου Γαβριήλ Ραφελέτος (Τ.Σ.)	Οἱ Σύμβουλοι Καλλίνικος διακῆς Γαβριήλ Κόμης
---	--

– Κατά τά βιβλία τῆς Γραμματείας

Β. Δέκατον 1836 ἐκ μέν τῶν γεννημάτων Δρχ. 50

ἐκ δέ τῶν ἐλαιῶν (Α. Βαφίας) Δρχ. 30 Δρχ. 80

1837 ἐκ τῶν γεννημάτων Δρχ. 47

1838 ὡσαύτως Δρχ. 47

Δρχ. 174

[Γ.Α.Κ., Μοναστηριακά, Φάκ. 585]

**[No 23]** «Πίναξ τῶν κτημάτων τῆς ἐν Σίφνω διατηρουμένης Μονῆς τοῦ Προφή-  
του Ἥλιου ὅσα καλλιεργοῦνται διά κολλήγων

\* Ἄγρός, στή θέση Καταβατή, 3 στρεμμάτων, Κολλῆγος Ἰωάννης Λοῖζος, μέ προ-  
φορική συμφωνία, ἀποδίδει τό ἥμισυ τοῦ καρποῦ.

\* Ἄγρός, στή θέση Καυκάρα, 1 στρεμ. Κολλῆγος Ἄντ. Ι. Πριμήκρης, μέ προφορι-  
κή συμφωνία, ἀποδίδει τό ἥμισυ τοῦ καρποῦ.

\* Ἀμπελών, στή θέση Κουρτσούδι, 1 στρεμ. Κολλῆγος Ἄνθιμος Ὁρφανός, μέ προ-  
φορική συμφωνία, ἀποδίδει τό ἥμισυ τοῦ καρποῦ.

\* Περιβόλιον, στοῦ Κουρτσούδι, 1/2 στρεμ. Κολλῆγος Ἄντώνιος Τροῦλλος, προ-  
φορ. συμφωνία, ἀποδίδει τό ἥμισυ τοῦ καρποῦ.

\* Ἄγρός, στή Βουγνοῦ, 2 στρεμ. Κολλῆγος Ἄντ. Ι. Πριμικήριος, προφ. συμφωνία,  
ἀποδίδει τό ἥμισυ τοῦ καρποῦ.

- \* Ἄγρός μέ ἐλαῖες, στοῦ Μούγκρου, 1/2 στρεμ. Καλλήγος Νικ. Κρητικός, προφορ. συμφωνία, ἀποδίδει τό ἥμισυ τοῦ καρποῦ.
- \* Ἄγρός μέ ἐλαῖες, στό Βαθύ, 1/2 στρεμ. Κολλήγος Γεώργ. Ἄ. Φασόλης, προφορ. συμφωνία, ἀποδίδει τό ἥμισυ τοῦ καρποῦ.
- \* Ἐλαιών, στόν Πλατύ Γιαλό, 2 στρεμ. Κολλήγος Ἄντ. Πριμικύριος, προφορ. συμφωνία. Λαμβάνει ὄσας ἐλαίας πίπτουν πρό τῆς συνάξεως.
- \* Ἐλαιών, στόν Πλατύ Γιαλό, 1 στρεμ. Κολλήγος Ἄντ. Πριμικύριος, προφ. συμφωνία. Μέ τὰς αὐτάς συνθήκας.
- \* Ἄγρός καί ἀμπελών, στόν Πλατύ Γιαλό, 1 στρεμ. Κολλήγος Ν. Βασάλος. Ἄποδίδει τό ἥμισυ.
- \* Ἄγρός καί ἀμπελών, στόν Πλατύ Γιαλόν, 1 στρεμ. Κολλήγος Ἰωάν. Κρητικός. Συμφωνητικόν ἔγγραφον. Διά βίου ὡς τό ἔγγραφον τῆς 12 Δεκεμβρίου 1831.
- \* Ἀμπελών, στόν Πλατύ Γιαλόν, 1 στρεμ. Κολλήγος Ἰωαν. Κρητικός, προφορ. συμφωνία· ἀποδίδει τό ἥμισυ τοῦ καρποῦ.
- \* Ποτιστικόν, στό Τόσο Νερό, 1 στρεμ. Κολλήγος Ἄντων., Τέφης. Προφορ. συμφωνία, λαμβάνει τό ὄλον διά τετραδίαν πληρωμένην μετά παρέλευσιν τοῦ 1838.
- \* Ποτιστικόν, στούς Μύλους, 3 στρεμ. Κολλήγος Βενάρδος Κοσμηῆς, προφορ. συμφωνία, ἀποδίδει τό ἥμισυ.
- \* Ἄγρός, στόν Ἀμπορδέκτη, 1/4 στρεμ. Κολλήγος Ἄντ.Ι. Πριμικύρης, προφορ. συμφωνία, τό ἥμισυ.
- \* Ἄγρός, στοῦ Καδέ, 1/2 στρεμ. Κολλήγος Ἀπόστ. Φασόλης, προφορ. συμφωνία τό ἥμισυ.

Ἐν Σίφνω τῇ 10 Μαρτίου 1838

Ὁ Καθηγούμενος  
Γαβριήλ Ραφελέτος

Οἱ σύμβουλοι  
Καλλίνικος διακῆς  
Γαβριήλ Κόμης

Ὁ Δήμαρχος Σίφνου  
(Τ.Σ.) Ν. Χρυσόγελος»

[Γ.Α.Κ.-Μοναστηριακά, Φάκ. 539]

## [No 24] Πρὸς τόν Δήμαρχον Σίφνου

Ἐπειδή εἰς σύστασιν Δημοσίου Νεκροταφείου διά τὰ χωρία Ἀπολλωνίας κλπ. ἐκρίθη πρόσφορος τόπος ὁ ἀγρός τοῦ διατηρουμένου Ἱεροῦ Μοναστηρίου τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ, κείμενος κατά τό χωρίον Ἐξαμπέλων πλησίον τοῦ Μύλου τοῦ Μπρόντζα, ἡ δέ ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Β(ασιλικῆ) Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ηὐδόκησε νά ζητηθῆ προηγουμένως τήν συγκατάθεσιν (sic) τοῦ ἱεροῦ τούτου καταστήματος πρὶν ἀνενέγκη τό πρᾶγμα εἰς τήν Α(ὐτοῦ) Μ(εγαλειότητα) τόν Σ(εβαστόν) ἡμῶν Βασιλέα κατά τὰς ὁποίας μᾶς ἐκοινοποίησε ἀνωτέρας διαταγᾶς.

Ἐπιθυμοῦντες Κύριε Δήμαρχε, ὡς μέλη τοῦ Δήμου τούτου, νά συντελέσῃ τό Μοναστήριον μας εἰς τόσον κοινωφελές κατάστημα, συγκατατιθέμεθα τό ἐφ' ἡμῶν νά παραχωρηθῆ ἡμισυ περίπου στρέμμα ἐκ τοῦ μνησθέντος μοναστηριακοῦ ἀγροῦ εἰς σύστασιν Δημοσίου Νεκροταφείου, κατά τό μέρος κατά τό ὁποῖο γειτνιάζει μέ τόν ἀγρόν τοῦ Ἀντωνίου Σπυρῆ πρὸς τό Ἀνατολικόν καί μέ τόν τοῦ Ἀντωνίου Μελισσοῦ πρὸς τό Βόρειον, περιοριζόμενον πρὸς τό Νότιον ὑπό τόν ἀνωθεν ἀγρόν τοῦ Μοναστηρίου.

Ἄλλά μή δυνάμενοι νά ἀπαλλοτριώσωμεν τό ὑφ' ἡμῖν κτῆμα τοῦτο χωρίς νά ἀπολαύσῃ εἰς ἀμοιβήν τό Μοναστήριον μας κανέν δικαίωμα εἰς μνημόσυνον τῶν κατά καιρόν ἀφιερωσάντων τό κτῆμα τοῦτο, νομιζομεν δίκαιον καί ἀπαιτούμεθα:

Ἴον. Ὡστε εἰς καθ' ἕν λείψανον νά λαμβάνῃ τό Μοναστήριόν μας δικαιωματικῶν τό σύνθηρες ψαλτικόν, ὅσον δίδεται εἰς ἕκαστον ἱερέα.

2ον. Ὁ πρὸς τὸ Νεκροταφεῖον δρόμος νά γίνῃ ἀπὸ τὴν ἄκρην τοῦ ἀνωθεν χωραφίου τοῦ ἰδίου Μοναστηρίου ὀνομαζομένην Καυκάρα διὰ νά μὴ καταπατῆται τὸ ἐπιλοιπον χωράφιον.

Ἐπὶ τούτοις παραχωροῦμεν τὸν ἀναγκαῖον τόπον εἰς Δημόσιον Νεκροταφεῖον ὀριζόμενον ὡς ἀνωθεν, παρακαλοῦντες τὴν Δημαρχίαν ταύτην νά ἐνεργήσῃ τὰ περαιτέρω πρὸς ἀσφάλειαν... τοῦ ὁποίου ζητοῦμεν δικαίωμα ὑπὲρ τοῦ ἱεροῦ τούτου Καταστήματος καὶ ὑποσημειούμεθα.

Ἐν Σίφνῳ τὴν 23 Ἰανουαρίου 1839

Ὁ Καθηγούμενος  
Γαβριήλ Ραφελέτος

Οἱ Σύμβουλοι  
Καλλίνικος Διακῆς  
(Τ.Σ.) Γαβριήλ Κόμης

Στὴ συνέχεια τὸ Ὑπουργεῖο Ἐκκλησιαστικῶν ὑπέβαλε πρὸς τὸν βασιλέα Ὅθωνα τὸ ἐπόμενον ἔγγραφο:

Ἄριθ. 26652  
2758

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑ  
ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ

Ἡ ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως Γραμματεία  
τῆς Ἐπικρατείας

Ἐν Ἀθήναις τὴν 27 Νοεμβρίου 1839

Περὶ παραχωρήσεως Μοναστηριακῶν γηπέδων εἰς τὸν Δῆμον Σίφνου πρὸς σύστασιν  
Νεκροταφείων

#### ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΑΤΕ

Ἐξ ἀναφορᾶς τῆς καταργηθείσης Διοικήσεως Μήλου εἶχε γίνῃ εἰς τὴν Γραμματείαν πρὸ καιροῦ γνωστὴ ἡ ἀνάγκη δύο νεκροταφείων ἐν τῇ Νήσῳ Σίφνῳ, τὸ μὲν διὰ τὸ μεγαλύτερον χωρίον Ἀρτεμώνος, τὸ δὲ διὰ τὰ λοιπὰ χωρία.

Ἐπειδὴ ἡ σύστασις τῶν δύο τούτων νεκροταφείων ἀπὸ μέρους τοῦ Δήμου Σίφνου ἐθεωρεῖτο καὶ ἦτον ἀδύνατον μὴ ὑπαρχόντων δημοτικῶν γηπέδων καὶ διὰ τὴν ἔλλειψιν χρηματικῶν μέσων πρὸς ἀγορὰν γηπέδων ἰδιωτικῶν τὰ ὅποια νά χρησιμεύωσιν εἰς τὸν σκοπὸν Νεκροταφείων, εἶχε προταθεῖ παρὰ τῆς παυσάσης Διοικήσεως Μήλου νά παραχωρηθῶσιν εἰς τὸν Δῆμον Σίφνου τὰ ἀνάλογα γήπεδα ἐκ δύο μοναστηριακῶν ἀγρῶν, ὧν ὁ μὲν ἀνήκεν εἰς τὴν διαλυθεῖσαν μονὴν Φυτείας ἐπικαλούμενος Ἅγιος Πέτρος καὶ συμπεριλαμβάνετο εἰς τὴν πολυετῆ ἐνοικίασιν τῶν κτημάτων αὐτῆς τῆς μονῆς, ὁ δ' ἕτερος ὀνομαζόμενος Μύλος τοῦ Μπρόντζα ἀνήκεν εἰς τὴν ἐν Σίφνῳ διατηρουμένην μονὴν τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ. Καὶ περὶ μὲν τοῦ πρώτου ὑπεσχέθη (κατὰ τὴν ἀναφορὰν τῆς Διοικήσεως) ὁ πολυετῆς ἐνοικιαστής νά μὴν κάμῃ οὐδεμίαν ἀπαίτησιν ἀποζημιώσεως, περὶ δὲ τοῦ δευτέρου ἔμενε νά ζητηθῇ ἡ συγκατάθεσις τῶν πατέρων τῆς διατηρουμένης μονῆς. Πρὸς τοῦτο ἐπροσκλήθη ὁ Διοικητὴς Σύρου, ὅστις λαβὼν τὴν ὠδε ἐγκλειομένην ἀναφορὰν τῶν ρηθέντων πατέρων, ὑπέβαλεν αὐτὴν εἰς τὴν Γραμματείαν, δι' ἧς ὡς θέλει εὐαρεστηθῇ νά παρατηρήσῃ καὶ ἡ Ὑ(μετέρα) Μ(εγαλειότης), συγκατατίθενται οὗτοι εὐχαρίστως νά παραχωρήσωσιν ἡμῖς περίπου στρέμμα ἐκ τοῦ ἀνω ρηθέντος ἀγροῦ, ἐπὶ μόνῃ τῇ συνθήκῃ τοῦ νά λαμβάνῃ τὸ μοναστήριον λόγῳ ἀποζημιώσεως τῆς γῆς τὸ διδόμενον συνήθως εἰς ἓνα ἱερέα (συνοδεύοντα τὴν ἐκφορὰν νεκροῦ) κανονικὸν δικαίωμα διὰ κάθε λείψανον.

Παρατηρῶν ὅθεν ὁ ὑποφαινόμενος ὅτι οἱ κάτοικοι τῆς νήσου ἐκείνης δέν θέλουσιν ἄλλως πῶς δυνηθῇ νά προσκτήσωσι τὸ τόσον ἀναγκαῖον εἰς αὐτοὺς κατάστημα, ἕνεκα τῆς χρηματικῆς ἀνεχρείας τῶν δημοτικῶν ἀρχῶν, ἔχων ὑπ' ὄψιν καὶ τὸν § α τοῦ 27 ἄρθρου τοῦ ἀπὸ 26 Μαΐου 1835 περὶ προσκτήσεως νόμου (καθόσον ἀφορᾷ τὴν παραχώρησιν τοῦ εἰς τὸ διαλυμένον μοναστήριον τῆς Φυτείας ἀνήκοντος ἐνός ἀγροῦ)

τολμῶ νά παρακαλέσω τήν Ὑ(μετέραν) Μ(εγαλειότητα) νά εὐαρεστηθῆ νά ἐγκρίνη τήν παραχώρησιν τῶν διαληφθέντων ἐκκλησιαστικῶν ἀγρῶν πρός σύστασιν τῶν ἀναγκαίων νεκροταφείων εἰς τήν Νῆσον Σίφνου.

Ὑποσημειοῦμαι μέ βαθύτατον σέβας  
τῆς Ὑ(μετέρας) Μεγαλειότητος  
Ταπεινότητος καί εὐπειθέστατος πιστός  
ὕψικος καί ὑπρέτης

Α.Ζ. Μάμουκας

Γ.Γ. Λατράκης

Καί τό σχέδιο τοῦ Βασιλικοῦ Διατάγματος

### ΟΘΩΝ

Ἐπί τῆ ὑπ' ἀριθμ. 26652 προτάσει τῆς ἡμετέρας ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κλπ. Γραμματείας, ἐγκρίνομεν νά παραχωρηθῶσιν εἰς τόν Δῆμον τῆς Νήσου Σίφνου πρός σύστασιν νεκροταφείων τά ἀνάλογα γήπεδα ἐκ δύο μοναστηριακῶν ἀγρῶν, ὧν ὁ μὲν ἀνήκον εἰς τήν διαλυθεῖσαν μονήν τῆς Φυτειᾶς, γνωριζόμενος μέ τήν ἐπὶ κλήσιν Ἅγιος Πέτρος, ὁ δέ εἰς τήν διατηρουμένην μονήν τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ κείμενος κατὰ τό χωρίον Ἐξαμπέλου πλησίον τοῦ Μύλου τοῦ Μπρόντζα.

Τό εἰς τήν ἀναφορὰν ἐπισυνημμένον ἐπιστρέφεται

Ἐν Ἀθήναις τήν....

[Γ.Α.Κ., Μοναστηριακά, Φάκ. 539]

### [No 25]

Ἄριθ. Πρωτ. 34

Βασιλεῖον τῆς Ἑλλάδος

Οἶκ. 31

Τῆ 1 Ἰοβρίου 1851 Ὁ Ἐπισκοπικός Ἐπίτροπος Σίφνου

Ἐπόμενοι τῆς παρά τοῦ Β. Ἐπαρχείου Μήλου διατεταγμένης μετέβημεν σήμερον εἰς τήν ἐνταῦθα διατηρουμένην Ἱεράν Μονήν τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ πρός ἐπιθεώρησιν καί ἐπεξεργασίαν τῶν λογαριασμῶν τῆς διαχειρίσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Μονῆς διά τό ἔτος 1849 ἑννέα.

Λαβόντες δέ ὑπ' ὄψιν τόν παρά τοῦ μνησθέντος Συμβουλίου καταστρωθέντα λογαριασμόν καί τά συναπαρτίζοντα αὐτόν βιβλία καί δικαιολογητικά ἔγγραφα, ἀφορῶντα τάς εἰσπράξεις καί δαπάνας τοῦ περι οὗ πρόκειται ἔτους 1849.

Ἐπεξεργασθέντες ἐπομένως ἐν πρός ἐν τα τε ἔσοδα καί ἐξοδα ἐπί παρουσία τοῦ Ἡγουμένου, τῶν συμβούλων καί λοιπῶν πατέρων, ἐξηκριβώσαμεν ὡς πραγματικά ἔσοδα τῆς Μονῆς καθ' ὅλον τό ἔτος τά ἐπόμενα:

Ἔσοδα	Δρχ.
- Κριθή ὀκάδες 522 τό ἀντίτιμον αὐτῶν εἰς	88,70
- Σίτος ὀκάδες 72 τό ἀντίτιμον αὐτῶν	18
- Ρεβύθια ὀκάδες 18 τό ἀντίτιμον αὐτῶν εἰς	4,50
- Φασούλια ὀκάδες 16 τό ἀντίτιμον αὐτῶν εἰς	4
- Ἐλαιον ὀκάδες 200 τό ἀντίτιμον αὐτῶν εἰς	160
- Οἶνον ὀκάδες 160 τό ἀντίτιμον αὐτῶν εἰς	32
- Μέλι ὀκάδες 4 τό ἀντίτιμον αὐτῶν εἰς	4
- Σῦκα ὀκάδες 180 τό ἀντίτιμον αὐτῶν εἰς	36
- Προσφορές χριστιανῶν τό ἀντίτιμον αὐτῶν εἰς	25
- Τό περίσσευμα τοῦ 1848 εἰς διάφορα προϊόντα	107,59
Τό ὅλον τῶν ἐσόδων δραγμαί τετρακόσiai ἑβδομήντα ἑννέα καί λεπτά ἑβδομήκοντα ἑννέα	479,79

Λαβόντες επομένως ὑπ' ὄψιν τό βιβλίον τῶν ἐξόδων ἐξακριβώσαμεν ὡς πραγματικά ἐξοδα τῆς Μονῆς τά ἐπόμενα:

	Ἐξοδα	Δρχ.
- Κριθή ὀκάδες 522 ἀντίτιμον εἰς		88,74
- Σίτος ὀκάδες 72 ἀντίτιμον εἰς		18
- Ρεβύθια ὀκάδες 18 ἀντίτιμον εἰς		4,50
- Φασούλια ὀκάδες 16 ἀντίτιμον εἰς		4
- Σῦκα ὀκάδες 180 ἀντίτιμον εἰς		36
- Ἐλαιον ὀκάδες 50 ἀντίτιμον εἰς		40
- Οἶνον ὀκάδες 140 ἀντίτιμον εἰς		28
- Μέλι ὀκάδες 4 ἀντίτιμον εἰς		4
		<hr/>
		223,24

Ταῦτα πάντα δικαιολογοῦνται μόνον ἀπό τό καθημερινόν βιβλίον τῶν ἐξόδων, τά δέ ἐπόμενα ἐξοδα ἐκ δραχμῶν 68,55 δικαιολογοῦνται ἀπό τά ἀποδεικτικά 1-12

Τό ὄλον τῶν ἐξόδων δραχμαί διακόσiai ἐνενηκοντα καί μία καί λεπτά ἐβδομήκοντα ἑννέα, ἀπέναντι τῶν πραγματ. ἐσόδων δρχ. 479,79

Ἄφαιρουμένων τῶν ἐξόδων μένει περίσσευμα εἰς τό ταμεῖον τῆς Μονῆς εἰς διάφορα προϊόντα δραχ. ἑκατόν ὀγδοήκοντα ὀκτώ

Σκεψάμενοι δέ ὅτι αἱ εἰσπράξεις καί αἱ δαπάνες τῆς Μονῆς ταύτης ἐνεργήθησαν κατά τό ἔτος τοῦτο μ' ὄλην τήν δυνατήν εἰλικρίνειαν καί πίστιν, καίτοι μὴ δικαιολογούμενα ἀποχρώντως διά τῶν νομίμων ἀποδείξεων, ἔνεκα τῆς ἀπειρίας τοῦ ἡγουμένου καί τῶν συμβούλων.

#### Ἀποφαινόμεθα

Ἀον. Ἐγκρίνονται αἱ κατά τό ἔτος 1849 ἐνεργηθεῖσαι εἰσπράξεις καί δαπάνες παρά τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς ταύτης.

Βον. Τά πλεονάζοντα ἐκ δρχ. 188 μένουσιν ὡς χρηματική περιουσία τῆς Μονῆς.

Ἐγένετο καί κατεστρώθη ἐν τῇ μονῇ τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ ἐπί παρουσία τοῦ ἡγουμένου, τῶν Συμβούλων καί λοιπῶν πατέρων.

Ἐν Σίφνω τῇ 9 Ἰοβρίου 1851

Ὁ Ἐπισκοπικός Ἐπίτροπος

ὁ πρεσβύτερος Σακελλάριος Βερνίκος

[Γ.Α.Κ., Μοναστηριακά, Φάκ. 539. Στόν ἴδιο φάκελλο καί τά ἐπόμενα, μέχρι τοῦ ἐγγράφου ἀριθ. 26]

Ἀπολογισμός καί Ἰσολογισμός τῶν ἐσόδων καί ἐξόδων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ διά τό ἔτος 1849

ΕΣΟΔΑ καί εἶδος ἐσόδων	ΑΘΡΟΙΣΗ ΚΑΤ'ΕΙΔΟΣ Δρχ.	ΟΛΙΚΗ Δρχ.	ΑΘΡΟΙΣΗ Λ.
- Τό περισσεῖον ἀπό τά ἐσοδα τοῦ 1848		107	55
- Ἀπό κριθήν ὀκάδες 522	88		74
- Ἀπό σίτον ὀκάδες 72	18		

- Ρεβύθια όκάδες 18	4	50		
- Φασούλια όκάδες 16	4			
	<u>115</u>	<u>24</u>		
- Έλαιον όκάδες 200	160			
- Άπό οΐνον όκάδες 160	32			
- Μέλι όκάδες 4	4		196	196
- Σϋκα όκάδες 180	36		<u>36</u>	<u>36</u>
			454	
- Άπό προσφοράν Χριστιανών	25		<u>25</u>	
			<u>479</u>	<u>79</u>

#### ΕΞΟΔΑ

- Είς κριθήν όκάδες 522	88	74		
- Είς σίτον όκάδες 72	18			
- Είς ρεβϋθια όκάδες 18	4	50		
- Είς φασούλια όκάδες 16	4			
- Είς σϋκα όκάδες 180				
	<u>151</u>	<u>24</u>	<u>151</u>	<u>24</u>
- Είς έλαιον όκάδες 50	40			
- Είς οΐνον όκάδες 140	28			
- Είς μέλι όκάδες 4	4			
	<u>72</u>		<u>72</u>	
- Είς σανίδας ώς τό άποδ. ύπ' άριθ. 1	6			
- Είς μίαν όκάν καρφία και τρεΐς πορταδέλες ώς τό άποδ. ύπ' άριθ. 2	2	50		
- Είς ήμερομίσθια ώς τό άποδ. 3	5			
Ταϋτα πάντα διά επιδιόρθωσιν στασιδίων	13	50	13	50
			<u>236</u>	<u>74</u>
- Είς άσβεστον ώς τό άποδ. 4	8			
- Είς επιδιόρθωσιν τών εικώνων ώς τό ύπ' άριθ. άποδ. 5	6			
	<u>14</u>		<u>14</u>	
- Είς άλας ώς τό άποδ. 6	1	5		
- Είς σουσάμι, γλυκάνισο και πιπέρι ώς τό άποδεικτ. άρ. 7	1	50		
	<u>2</u>	<u>55</u>	<u>2</u>	<u>55</u>

– Εἰς τρεῖς σκοῦπες καὶ εἰς σκοινίον τῆς καμπάνας, ὡς ἀποδ. 8	2	50	2	50
– Εἰς κρέας καὶ τσίρους, ἀποδ. 9	8			
– Εἰς καφέ καὶ ζάχαρι, ἀποδ. 10	3		3	
– Εἰς κανδύλας καὶ βολιμήθρας, ἀπ. 11	1		1	
– Εἰς ἐξοδα τοῦ Ἰταλοῦ, ἀποδ. 12	24		24	
			<hr/>	<hr/>
τό ὄλον τῶν ἐξόδων			291	79
Προσθέτονται τὰ περισσεύοντα εἰς τό Ταμεῖον			188	
			<hr/>	<hr/>
			479	79
– Τό ὄλον τῶν ἐσόδων μέ τό πε- ρίσσευμα τοῦ 1848 ἔτους			479	79
– Ἀφαιροῦνται τὰ ἀπέναντι ἐξο- δα			291	79
			<hr/>	<hr/>
– Μένουν εἰς τό Ταμεῖον τῆς Μονῆς κατὰ τήν 31 Δεκεμβρίου 1849			188	
– Προσθέτονται τὰ ἀπέναντι ἔσοδα (sic)			291	79
			<hr/>	<hr/>
Ἴσοζύγιον			479	79

Αἱ περισσεύουσαι δραγμαὶ 188 εἶναι εἰς ἔλαιον καὶ ἄλλα εἰς τήν ἀποθήκην τῆς Μο-  
νῆς καὶ οὐχί εἰς χρήματα

Ἐν Σίφνῳ τῇ 13 Φεβρουαρίου 1850

Οἱ Σύμβουλοι

Καλλίνικος διακῆς

Ἄνθιμος Ραφελέτος (Τ.Σ.)

ἽΟ Ἡγούμενος

Ἄρσένιος Ποδενές

(1) Ἐλαβον ὁ ὑποφαινόμενος παρά τοῦ ἡγουμένου τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ διά δώδεκα  
σανίδια δρχ. 6

Χατζή Μιχάλης Πολένης ἔλαβα

(2) Ἐλαβον ὁ ὑποφαινόμενος παρά τοῦ ἡγουμένου τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ διά τρεῖς  
πορταδέλαις καὶ καρφιά ὀκ. 1 δρχ. 2:50.

Φραζέσκος Πέτρου Κουλλούρης ἔλαβα

(3) Ἐλαβα ὁ ὑποφαινόμενος ἀπό τόν Ἡγούμενον τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ δρχ. 5 διά  
ἡμερομίστια εἰς τήν ἐπισκευήν τῶν στασιδίων καὶ εἰς ἐνδειξιν ὑποφαίνομαι

Ἐν Σίφνῳ τήν 3 Ἰβρίου 1849

Διά τόν ἀγράμματον Ἀπόστολον Ἀγγινάρην  
Ν. Βόζης

- (4) Ἐλαβα ὁ ὑποφαινόμενος παρά τοῦ Ἡγουμένου τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ δρχ. 8 διὰ 55 πινάκια ἄσβεστον καί εἰς ἔνδειξιν ὑποφαίνομαι.  
Ἐν Σίφῳ τὴν 17 Αὐγούστου 1849  
Διὰ τὸν ἀγράμματον Γεώργιον Γαρμπινόν  
Ν. Βόζης
- (5) Ὁ ὑποφαινόμενος ζωγράφος ἔλαβον παρά τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ διὰ τρεῖς εἰκόνας τὰς ὁποίας ἐβερνίκωσα δραχμὰς ἕξ, ἀριθ. 6, κατὰ τὸ ἔτος 1849.  
Ἐν Σίφῳ τῇ 14 Ἰβρίου 1851  
Ἀβράμιος Μαγκανάρης
- (6) Ὁ ὑποφαινόμενος Νικόλαος Ζαμπλάκος (ἔλαβα) ἀπὸ τὸν ἡγούμενον τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ διὰ δέκα ὀκάδες ἀλάτι δρχ. 1 καὶ λεπτά 5 καὶ ὑποσημειοῦμαι  
1849 Ἰουλίου 5  
Νικόλαος Ζαμπλάκος
- (7) Ὁ ὑποφαινόμενος ἔλαβον παρά τοῦ ἡγουμένου τῆς μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ δρχ. 1:50 διὰ σισάμι, γλυκάνισο καὶ πιπέρι  
Ἐν Σίφῳ τῇ 31 Δεκεμβρίου 1849  
Νικόλαος Ζαμπλάκος
- (8) Ὁ ὑποφαινόμενος Νικόλαος Ζαμπλάκος διὰ δύο σκούπαις καὶ ἓνα σκοινί διὰ ταῖς καμπάναις δρχ. 2:50 καὶ ὑποσημειοῦμαι 1849 Ἰουλίου 10, Σίφῳ  
Νικόλαος Ζαμπλάκος
- (9) Ὁ ὑποφαινόμενος Νικόλαος Ζαμπλάκος ἔλαβον παρά τοῦ ἡγουμένου τῆς μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ διὰ κρέας καὶ τζίτροι δραχμὰς 8  
Ἐν Σίφῳ Σεπτεμβρίου 13 (1849)  
Νικόλαος Ζαμπλάκος
- (10) Ἐλαβον ὁ ὑποφαινόμενος Νικόλαος Ζαμπλάκος παρά τοῦ ἡγουμένου τῆς μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ διὰ καφέ καὶ ζάχαρι δρχ. 3. Ἐν Σίφῳ 1849 Ἰουνίου 3  
Νικόλαος Ζαμπλάκος
- (11) Ὁ ὑποφαινόμενος Νικόλαος Ζαμπλάκος ἔλαβον παρά τοῦ ἡγουμένου τῆς μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ διὰ καντίλια καὶ βολιμίδες δρχ. 1  
Ἐν Σίφῳ (1849) Ἰουλίου 16  
Νικόλαος Ζαμπλάκος
- (12) Δραχμαὶ 24. Ἦτοι δραχμὰς εἰκοσιτέσσαρες ἔλαβον ὁ ὑποφαινόμενος κλητὴρ τῆς Δημαρχίας ἀπὸ τὸν Ἡγούμενον τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ διὰ περιθαλψιν τῶν προσφύγων Ἰταλῶν καὶ εἰς ἔνδειξιν.  
Ἐν Σίφῳ τῇ 31 Δεκεμβρίου 1849  
Ν. Ραφελέτος

**[No 26]** Ἀπολογισμὸς καὶ Ἰσολογισμὸς τῶν Ἐσόδων καὶ Ἐξόδων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ διὰ τὸ ἔτος 1850

	Οκάδες	Δραχμές	Λεπτά
● Έσοδα καὶ εἶδος ἐσόδων			
- Ἀπὸ τὸ περίσσευμα τοῦ ἔτους 1849		188	
Ἀπὸ διάφορα προϊόντα			
- Ἀπὸ κριθήν	318	53	
- Ἀπὸ σῖτον	80	20	
- Ἀπὸ κουκκία	30	6	
- Ἀπὸ ρεβύνθια	35	8	
- Ἀπὸ φασόλια	21	4	50
- Ἀπὸ σῦκα	120	20	
- Ἀπὸ οἶνον	200	40	
- Ἀπὸ λάδι	60	60	
Τὸ ὅλον τῶν ἐσόδων κατὰ τὸ ἔτος 1850 δραχμαὶ τριακόσκιαι ἐνενηήκοντα ἐννέα καὶ λεπτά πενήκοντα		399	50
- Ἐκκίπτονται αἱ ἀντικρυ δραχμαὶ		354	95
- Περίσσευμα δραχμαὶ τεσσαράκοντα τέσσαρες καὶ λεπτά πενήντα πέντε εἰς τὴν ἀποθήκην τῆς Μονῆς εἰς διάφορα προϊόντα		44	55
● Ἐξοδα καὶ εἶδη ἐξόδων			
- Ὅσα ἐξώδευσεν ὁ προσωρινὸς ἐπιστάτης ἐκ τῶν ἐνοικιαζομένων καρπῶν, ὡς ὁ ἐγκλειόμενος πίναξ		61	25
- Εἰς κριθήν	318	53	
- Εἰς σῖτον	80	20	
- Εἰς κουκκία	30	6	
- Εἰς ρεβύνθια	35	8	
- Εἰς φασόλια	21	4	50
- Εἰς σῦκα	120	20	
- Εἰς οἶνον	200		
- Εἰς ἔλαιον	50		
- Εἰς τὸν κ. Ἰω. Προβελέγγιον διὰ χρέος τῆς Μονῆς ὡς τὸ ὑπ' ἀριθ. 1 ἐνδ.		10	50
- Εἰς τὸν κ. Ἀντώνιον Μετάλαν διὰ χρέος ἐπίσης τῆς Μονῆς ὡς τὸ ὑπ' ἀριθ. 2		30	
- Εἰς δύο κάβους τοῦ κήπου ὡς τὸ ὑπ' ἀριθ. 3 ἐνδ.		7	
- Εἰς σκούπας ὀκτώ διὰ τὸ καθάρισμα καὶ ἀσπρισμα τῆς Μονῆς ὡς τὸ ὑπ' ἀριθ. 4		5	60
- Εἰς ἀσβέστην πινάκια, ἀπ. 5	125	9	
- Εἰς τοὺς καθαριστὰς καὶ			

ἀσπριστάς τῆς Μονῆς ὡς τό ὑπ' ἀριθ. 6	10	
- Εἰς κρασί διὰ τὴν ἑορτήν, ἀποδ. 7	10	90
- Εἰς τὴν ἐπισκευὴν τῶν ὑδροφόρων ἀγγείων ὡς τό ὑπ' ἀριθ. 8 ἐνδ.	3	2
- Εἰς ἔξοδα τοῦ ἐλαιοτριβείου καὶ φόρον ὡς τό ὑπ' ἀριθ. 895 ἐνδεικτικόν τοῦ δημοσίου) εἰσπράκτ. ἀπ. 9	6	
Ἦτοι δραχμαὶ τριακόσαι πενήκοντα τέσσαραις καὶ λεπτά ἐνενήκοντα πέντε	354:	95

Ἐν Σίφῳ τῇ 10 Φεβρουαρίου 1851

Ὁ Ἡγούμενος  
Ἄνθιμος Ὁρφανός

Οἱ Σύμβουλοι  
Ἄνθιμος Ραφελέτος  
(Τ.Σ.) Μελέτιος Φορτζάρης

[Γ.Α.Κ., Μοναστηριακά, Φάκ.539, καθὼς καὶ τὰ ἐπόμενα μέχρι τοῦ ἐγγράφου ἀριθ. 27]

Λογαριασμός τοῦ προσωρινοῦ Ἐπιστάτου τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ κυρίου Μελετίου Φορτζάρη ἀπὸ 17 Ἰανουαρίου τοῦ 1850 μέχρι τῆς 20 Ἀπριλίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους

#### ΕΞΟΔΑ

- Εἰς ἕκτακτα τινὰ ἔξοδα κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἀναθεωρήσεως τῶν λογαριασμῶν ὑπὸ τοῦ προκατόχου Νεοφύτου Βενέρη	6	
- Εἰς καλλιέργειαν τοῦ Γαλλιαίου	10	
- Εἰς ἔξοδα τῆς Βαϊᾶς	3	
- Εἰς φόρον μελισσίων	3	60
- Εἰς ἓνα βιβλίον	7	
- Εἰς δύο κοιλὰ κριθάρι	6	
- Εἰς δύο κοιλὰ σιτάρι	11	80
	<hr/>	<hr/>
	47	40
- Εἰς λάδι δικόν του ἐξοδευθέν	13	80
	<hr/>	<hr/>
Τό ὅλον ἐξήκοντα μία καὶ λεπτά εἴκοσι	61	20

#### ΕΣΟΔΑ

- Ἐπώλησε ἐκ τοῦ ἐλαίου τῆς Μονῆς τοῦ παραδοθέντος εἰς αὐτόν ὑπὸ τοῦ προκατόχου του

μέ σύμφωνον γνώμην τῶν συμβούλων πρὸς ἐξίσωσιν τῶν ἀπέναντι ἐξόδων ὀκάδας πενήκοντα μίαν, ἐξ οὗ ἔλαβε τὰς ἀπέναντι δραχμὰς

61

20

ἤτοι ἐξήκοντα μίαν καὶ λεπτά εἰκοσι καὶ οὗτω μένει καθαρὸς ὁ ἰσολογισμὸς

Ἐπαρτηρήθη ὑπὸ τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἐπιτρόπου καὶ τῶν συμβούλων, ἐτέθη ἡ σφραγὶς τῆς Μονῆς καὶ ἐπιβεβαιοῦται.  
Μοναστήριον τοῦ Προφήτου Ἴηλιοῦ  
τὴν 9 Ἰουλίου 1850

Ὁ Ἐπισκοπικὸς Ἐπίτροπος  
Σακελλάριος Βερνίκος (Τ.Σ.)

Οἱ Σύμβουλοι  
Ἄνθιμος Ραφελέτος  
Μελέτιος Φορτζάρης

**\* ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ**

Ἄριθ. 895 Φορολογία τοῦ 1849 ἑννέα

Ἐπαρχία Μήλου, Δῆμος Σίφνου, Χωρίον Κατεβατῆ.

Φόρος ἐπὶ τῶν οἰκοδομῶν διὰ δραχ. 6

Ὁ φορολογούμενος ἡγούμενος Μονῆς Ἴηλιοῦ ἐπλήρωσεν τὸν ὑπογεγραμμένον εἰσπράκτορα δραχμὰς 6 διὰ τὸν φόρον τοῦ ἐλαιοτριβείου τῆς Μονῆς, ὡς ὁ χρηματικὸς πίναξ τοῦ ταμείου, αὐξων ἀριθμὸς 19 δέκα ἑννέα καὶ τὸ ὑπ' ἀριθ. 895 διπλότυπον τῆς φορολογίας, τὸ ὁποῖον φέρει ἀνά χεῖρας.

Ἐν Σίφνω τὴν 15 Ἀπριλίου 1851 ἐν

Ὁ εἰσπράκτωρ Α. Βαφίας

**\* Δραχμαὶ 30**

Ἦτοι δραχμὰς τριάκοντα ἔλαβον ὁ ὑποφαινόμενος παρὰ τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἴηλιοῦ διὰ χρέος τῆς Μονῆς ὡς ἡ ὁμολογία αὐτῆς καὶ εἰς ἐνδειξιν.

Ἐν Σίφνω τῇ 31 Δεκεμβρίου 1850

Ἄντωνιος Μετάλλας καὶ δι' αὐτόν,  
ἀγράμματον ὄντα  
Ν. Ψαραύτης

\* Ἐλαβον ὁ ὑποφαινόμενος ἀπὸ τὸν ἡγούμενον τοῦ Προφήτου Ἴηλιοῦ διὰ 125 πινάκια ἀσβέστη δραχ. 9 καὶ ὑποσημειοῦμαι, Μεγαλογιάννης ἔλαβα

\* Ὁ ὑποφαινόμενος Ἐμμανουὴλ Βουτσᾶς ἔλαβα παρὰ τοῦ ἡγουμένου τῆς μονῆς τοῦ Προφήτου Ἴηλιοῦ διὰ δύο κάβους δραχμὰς 7 καὶ εἰς ἐνδειξιν 13 Ἀπριλίου 1851

Ἐμμανουὴλ Βουτσᾶς

\* Ὁ ὑποφαινόμενος Ἀναστάσης Σαραντινὸς (ἔλαβα) παρὰ τοῦ ἡγουμένου (τοῦ) Προφήτου Ἴηλία διὰ μερομίστια δραχμὰς δέκα καὶ εἰς ἐνδειξιν 12 Ἀπριλίου 1851

Ἄνεστάσης Σαρα(ν)τινός

\* Ὁ ὑποφαινόμενος Δημήτρης Μιχαὴλ Κούρτης ἔλαβα ἀπὸ τὸν ἡγούμενον τοῦ Προφήτου Ἴηλία διὰ 12 σκουῖπες δραχμὰς 5:60, τῇ 13 Ἀπριλίου 1851

Δημήτρης Μ. Κούρτης

\* Ὁ ὑποφαινόμενος Γεώργιος Ἀργεῖτης ἔλαβον παρὰ τοῦ ἡγουμένου τῆς μονῆς τοῦ Προφήτου Ἴηλιοῦ δραχ. 3:25

Ἐν Σίφῳ τῇ 13 Ἰουνίου (1851)  
 Διά τόν ἀγράμματον αὐτόν  
 Μελέτιος Φορτζάρης

\* Ὁ ὑποφαινόμενος ἔλαβον ἀπό τόν ἡγούμενον τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ δραχ. 10 καί  
 90 λεπτά διά κρασί ὀκάδες 27 τῆν 12 Ἰουλίου 1850  
 Μ. Μαγγανάρης

\* Δραχμῆς δέκα καί λεπτά 50 πενήκοντα ἔλαβον ὁ ὑποφαινόμενος παρά τοῦ Ἡγου-  
 μένου τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ διά χρέος αὐτῆς καί εἰς ἐνδειξιν  
 Ἐν Σίφῳ τῇ 15 Δεκεμβρίου(;) 1850  
 Ἰωάννης Προβελέγγιος

[No 27] ΕΣΟΔΑ

Εἶδος	Ὀκάδες	Δρχ.	Λεπτά
- Περὶσσευμα εἰς τὴν ἀποθήκην τῆς Μονῆς ἀπὸ διάφορα προϊό- ντα κατὰ τόν λογ(αριασμόν) τοῦ 1850		46	55
- Κριθή πινάκια ὀγδοήκοντα	480	80	
- Σίτος πινάκια τέσσαρα	32	8	
- Ρεβύθια πινάκια τέσσαρα	32	10	
- Κουκκία πινάκια δέκα	70	15	
- Φασούλια πινάκια ἕν	8	2	
- Οἶνον	250	50	
- Σῦκα πινάκια εἴκοσι	100	20	
- Ἐλαιον ὀκάδες	150	16.5	
- Μέλι ὀκάδες	5	10	
Ἦτοι δραχμαὶ τετρακόσια ἕξ καί λεπτά πενήκοντα πέντε τό ὅλον τῶν ἐσόδων		406	55

ΕΣΟΔΑ

- Εἰς κριθὴν διά τροφήν τοῦ Ἡγουμένου καί εἰς τὴν ἐορτήν πινάκια 60	240	60	
- Σίτος διά τὴν ἀρτοκλασίαν τῆς πανηγύρεως πινάκια τέσσα- ρα	32		8
- Ρεβύθια εἰς τὴν πανηγύριν, πιν. τέσσαρα	32		10
- Κουκκία ὁμοίως πιν. πέντε	35	7	50
- Οἶνον διά τόν ἡγούμενον καί τοὺς ἀργάτας καί διά τὴν πανη- γύριν	250	50	
- Σῦκα διά τόν ἡγούμενον καί τοὺς ἀργάτας	50	10	

- Έλαιον διά τὰς κανδύλας τῶν ἐκκλησιῶν, διά τὴν πανήγυριν καὶ λοιπὰς χρείας τῆς Μονῆς	60	66	
- Μέλι πρὸς χρῆσιν τῆς Μονῆς	5	10	
		<hr/>	<hr/>
		221	:50

#### Διάφορα ἔξοδα

- Εἰς τὸν Ἀντώνιον Τρουῖλλον ὡς τό ὑπ' ἀρ. 1 ἀποδ.		7	50
- Εἰς τὸν Φιλιππῆν Βεντούρην ὡς τό ὑπ' ἀριθ. 2 ἀποδ.		8	25
- Εἰς τὸν Ἐμμαν. Καλαίνην ὡς τό ὑπ' ἀρ. 3 ἀποδ.		4	
- Εἰς τὸν ταμιακὸν εἰσπρακτ. ὡς τό ὑπ' ἀριθ. 4 ἀποδ.		55	
- Εἰς μίαν βάχην ὡς τό ὑπ' ἀριθ. 5 ἀποδ.		7	50
- Εἰς μίαν αἶγαν διά τὴν πανήγυ. ὡς τό ὑπ' ἀριθ. 6 ἀποδ.		5	
- Εἰς τὸν Χατζῆ Πολένην διά τὴν πανήγυριν εἰς βακαλάον καὶ τρεῖς σκούπαις ἀποδ. ἀριθ. 7		7	50
- Εἰς τὸν αὐτὸν διά καφέ καὶ ζάχαριν, ἀποδ. 8		3	
		<hr/>	<hr/>
- Τό ὄλον τῶν ἐξόδων δραχμαὶ τριακόσαι δεκαεννέα καὶ λεπτά εἰκοσιπέντε		319	25
Ἔσοδα	Δρχ.	406	55
Ἀφαιροῦνται τὰ ἔξοδα	Δρχ.	319	25
Τό περισσεῦον εἰς τὴν ἀποθήκην τῆς Μονῆς εἰς διάφορα προϊόντα δρχ. ὀγδοήκοντα ἑπτὰ καὶ λεπτά τριάκοντα διὰ νὰ χρησιμεύσουσι εἰς τὸ ἔτος 1852		<hr/>	<hr/>
		87	30

Ἐν Σίφνῳ τῇ 18 Ἰανουαρίου 1852

Ὁ Ἡγούμενος  
Ἄνθιμος Ὀρφανός

Οἱ σύμβουλοι  
Ἄνθιμος Ραφελέτος  
(Τ.Σ.) Μελέτιος Φορτζάρης

[Γ.Α.Κ., Μοναστηριακά, Φάκ. 539]

\* Ὁ ὑποφαινόμενος ἔλαβον παρά τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ κ. Ἀνθίμου Ὀρφανοῦ δραχμάς ὀκτώ καὶ λεπτά εἰκοσιπέντε, ἀριθ. 8 1/4 διὰ τέσσερα ἡμερομίσθια (πού) ἕκαμα πρὸς ἀνώρυξιν μαρμάρου δι' ἀσβέστην διό καὶ τῷ δίδεται ἡ παρούσα ἀπόδειξις διὰ νὰ τῷ χρησιμεύσῃ ὅπου δεῖ.

Ἐν Σίφνῳ κατὰ Αὐγούστον 1851  
Διὰ τὸν ἀγράμματον Φιλιππῆ Βεντούρη  
Ἰωάννης Φιλιππάκης ἀπογράφω

\* Ὁ ὑποφαινόμενος ἔλαβα παρά τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλία κ. Ἀνθίμου Ὁρφανοῦ δραχμάς ἑπτὰ καί ἡμίσειαν, ἀριθ. 7 1/2 διά τρία ἡμερομίσθια πρὸς ἀνώρυξιν μαρμάρου δι' ἀσβέστην καί πρὸς ἐνδειξιν τῷ δίδεται ἡ παροῦσα ἀπόδειξις

Ἐν Σίφνῳ τῇ 5 Αὐγούστου 1851

Διά τὸν ἀγράμματον Ἀντώνιον Γεωργίου Ἀντωνίου Τρούλλου ὑπογράφω ἐγὼ  
Ἰωάννης Τρούλλος ἱερεὺς

\* Ὁ ὑποφαινόμενος ἔλαβα παρά τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλία κ. Ἀνθίμου Ὁρφανοῦ δραχμάς τέσσαρας, ἀριθ. 4, διά μίαν τράβα, μισὴν ὀκάν καρφιά καί 130 δράμια πυρίτιδα, τὰ ὅποια ἠγόρασεν ὑπ' ἐμοῦ καί πρὸς ἐνδειξιν τῷ δίδεται ἡ παροῦσα ἀπόδειξις

Ἐν Σίφνῳ κατὰ Αὐγούστον 1851

Ἐμμανουὴλ Καλαίνης

\* Ἐλαβα ὁ ὑποφαινόμενος ταμιακὸς εἰσπράκτωρ Σίφνου παρά τοῦ ἀγίου καθηγουμένου τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ δραχ. πενήντα πέντε, ἀριθ. 55, διά τὸ ὑπόλοιπον τῶν ἐκκλησιαστικῶν δεκάτων τῆς Β' καί Γ' δόσεως τοῦ 1843 ἔτους καί εἰς ἐνδειξιν

Ἐν Σίφνῳ τῇ 20 Ἀπριλίου 1851

Ὁ Ταμιακὸς Εἰσπράκτωρ Σίφνου  
Α. Βαφίας

\* Ὁ ὑποφαινόμενος Ζανῆς Κατσουλάκης ἔλαβα ἀπὸ τὸν Ἡγούμενον τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ διά μίαν βάχην Δρχ. 7 καί λεπτά πενήντα καί εἰς ἐνδειξιν

Ἐν Σίφνῳ τῇ 4 Ἰουλίου 1851

Διά τὸν Ζανῆν Κατσουλάκην  
Ἱεροδιάκονος Νικόδημος

\* Ὁ ὑποφαινόμενος Χατζῆ Πολένης ἔλαβον παρά τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ διά δέκα ὀκάδες βακαλάων καί τρεῖς σκούπαις Δρχ. ἑπτὰ καί μισή, ἀριθ. 7,50 καί εἰς ἐνδειξιν

Ἐν Σίφνῳ τῇ 19 Ἰουλίου 1851

Διά τὸν ἀγράμματον Χατζῆ Πολένην  
Ἱεροδιάκονος Νικόδημος

\* Ὁ ὑποφαινόμενος Ἀπόστολος Χαλκιᾶς ἔλαβον παρά τοῦ Ἡγουμένου τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ διά μίαν αἶγαν Δρχ. πέντε, ἀριθ. 5 καί εἰς ἐνδειξιν

Ἐν Σίφνῳ τῇ 17 Ἰουλίου 1851

Διά τὸν ἀγράμματον Ἀπόστολον Χαλκιᾶν  
Μελέτιος Φορτζάρης

\* Ὁ ὑποφαινόμενος Χατζῆ Πολένης ἔλαβον παρά τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ διά καφφέν καί ζάχαριν Δρχ. τρεῖς, ἀριθ. 3 καί εἰς ἐνδειξιν

Ἐν Σίφνῳ τῇ 15 Ἰουλίου 1851

Διά τὸν ἀγράμματον Χατζῆ Πολένην  
Ἱεροδιάκονος Νικόδημος



# ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΙΦΝΟΥ

## ● ΑΛΛΑ ΟΚΤΩ ΠΡΟΙΚΩΑ ● ΕΝΔΕΚΑ ΔΙΑΘΗΚΕΣ

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μετά τὰ δεκαπέντε προικῶα ἔγγραφα\*, τὰ ὁποῖα δημοσιεύσαμε στὸν 1ο τόμο, σελ. 80-110, παρουσιάζουμε ἄλλα ὀκτῶ ὅμοια καθὼς καὶ ἔνδεκα διαθήκες. Καὶ γιὰ τὰ νέα προικῶα ἔγγραφα ἰσχύουν ὅσα γενικά ἀναφέραμε κατὰ τὴ δημοσίευση τῶν πρώτων, μόνο πού αὐτά, τὰ νέα, εἶναι ὅλα πρωτότυπα ἰδιωτικά ἔγγραφα μὲ ἰδιοχειρες τίς ὑπογραφές τῶν συμμετασχόντων στὴν κατάρτισή τους. Ἐπικύρωση δημοσίας Ἀρχῆς δέν φέρει κανένα, ὅπως καὶ τὰ προηγούμενα.

Εἰδικὰ γιὰ τὸ πρόβλημα πού ἐτέθη, ἂν τὰ προικῶα συμβόλαια καὶ (γενικεύοντας τὸ θέμα) ὅλα τὰ δικαιοπρακτικά ἔγγραφα, τὰ καταρτιζόμενα ἀπὸ ἰδιῶτες, κατετίθεντο ἀκολούθως στὴν καντζελαρία γιὰ καταχώρισή τους σὲ τηρούμενα ἀπ' αὐτὴν κατάστιχα ἢ ἂν ἐπικυρώνονταν μόνο ἀπὸ τὸν καντζιλιέρη,<sup>1</sup> ἔχουμε ἤδη νὰ σημειώσουμε δύο, πολὺ ἐνδιαφέρουσες μαρτυρίες, σχετικές μὲ τὸ ζήτημα:

1. Σὲ πωλητήριο τῆς 10 Φεβρ. 1695, μεταξύ «κύρ Νικόλα Τζιρίγου καὶ κύρ Νικολοῦ υἱοῦ Ἰωάννη Γεωργίου Ἀποστόλου» ἀναγράφεται: «... καὶ ἀπομένουν νὰ τὸ βάλουν στὴν καντζελαρίαν διὰ νὰ εἶναι βέβαιον τὸ παρὸν γράμμα καὶ ἀληθέστατον...»<sup>2</sup> καὶ

2. Σὲ ἄλλο πωλητήριο, μεταξύ κύρ Ἀντώνη Ἰωάννη Πρεζάνη καὶ τοῦ ἀνωτέρω κύρ Νικολοῦ Ἰωάννη Γεώργη Ἀποστόλου, ἔτους 1699, Ἰουλίου 13, σημειώνεται: «... τὸ ἄνωθεν γράμμα εἶναι διὰ νὰ ρεκεστραριστῆ (ἰταλ. registrare=καταχωρίζω, ἐγγράφω) εἰς τὴν καντζιλαρία...».<sup>3</sup>

---

\* Στὰ «Σιφνιακά», 1ος, σελ. 80 καὶ σὲ ὑποσημ. μὲ \* ἐπεχείρησα μία καταγραφή τῶν δημοσιευμένων σὲ συγγράμματα καὶ διάφορα ἔντυπα προικῶων ἐγγράφων Σίφνου. Σ' αὐτά θέλω νὰ προσθέσω ἄλλα δύο: α) τὸ, ἀπὸ 21 Αὐγούστου 1804, ἀβαντάριο τῆς Ἐλένης Ἰω. Βάου, συνταγμένο ἀπὸ τοὺς γονεῖς τῆς πρὸ τοῦ γάμου τῆς μὲ τὸν Μήλιο Πέτρο Ταταράκη (βλ. Ἐλένης Δαλαμπίρα, Προγονικό, Ἀθήνα 1988, σελ. 178) καὶ β) τὸ, ἀπὸ 24 Ἰαν. 1824, προικοσύμφωνο μὲ τὸ ὁποῖο, τὰ δύο μέρη, «ὄτε ἐντιμότητος ἄρχων τῶν ἐκκλησιῶν παπᾶ Νικόλαος Μαγγανάρης, ὁμοῦ καὶ ἡ πρεσβυτέρα του» ἐσυμφώνησαν «μὲ τὸν κύριον Ἰωάννη Ντεπάστα, διὰ νὰ κάμουν συνοικέσιον» τῶν παιδιῶν τους Φλουρέζας καὶ Νικολάου ἀντίστοιχα (βλ. Ἰωάν. Σπ. Ράμφου, Ὁ Δευτερεύων Σίφνου, στὰ «Κιμωλιακά» ἐν Ἀθήναις 1973, τόμος Γ', σελ. 294).

1. Βλ. «Σιφνιακά», 1ος, σελ. 80.

2. Συλλογὴ Γαϊτάνου, σελ. 8 τοῦ παρόντος, πωλητήριο Νο 2.

3. Αὐτόθι, σελ. 8, πωλητήριο Νο 3.

Οί άνωτέρω μαρτυρίες έπιτρέπουν νά ύποθέσουμε ότι στην καντζελαρία καταχωρίζονταν, προφανώς σέ είδικά πρόσ τοϋτο κατάστιχα, έγγραφα πού είχαν συνταχθεΐ, έκτός αϋτής από ιδιώτες, έφ' όσον τό έπιθυμούσαν οί συμβαλλόμενοι, γιά τήν απόλυτη κατοχύρωση τοϋ περιεχομένου τους. Τό ρήμα «νά ρεκεστραριστή» βεβαιώνει τήν άποψη μου, όπως άλλωστε καί ή διατύπωση «νά τό βάλουν στην καντζελαρίαν», ή όποία έχει ακριβώς τήν ίδια έννοια τής καταγραφής στα τηρούμενα άπ' αϋτήν κατάστιχα, άφοϋ καί αϋτά τά τελευταία άπεκαλοϋντο «καγγελαρίες».<sup>4</sup> Μετά τήν καταχώριση τών συμβολαίων στα κατάστιχα καί όσάκις οί ένδιαφερόμενοι είχαν ανάγκη, έζητούσαν καί έλάμβαναν αντίγραφο έπικυρωμένο, προφανώς, από τόν καντζιλιέρη. Παρόμοια, έπικυρωμένα, αντίγραφα δέν έχουν εύρεθεΐ μέχρι σήμερα.<sup>5</sup>

Στά ύπόλοιπα, καί πολλά μάλιστα σέ αριθμό, δικαιοπρακτικά έγγραφα πού γνωρίζω, δέν περιλαμβάνεται παρόμοιος μέ τούς δύο άνωτέρω όρους. Σέ όλα αϋτά τά έγγραφα αναγράφεται στό τέλος, συνήθως, τοϋ κειμένου ότι έχουν «τό κϋρος καί τήν ισχύν έν παντί κριτηρίω», ή «κϋρος καί ισχύν έν παντί καιρώ» ή «τό κϋρος έν παντί κριτηρίω καί τόπω» ή κάτι ανάλογο. Φαίνεται ότι ή ύπογραφή τους από τούς συμβαλλομένους καί δύο-τρεις ή καί περισσότερους μάρτυρες, συνήθως κληρικούς ή διακεκριμένα μέλη τής κοινότητας, καί ή παράδοση τών πρωτοτύπων «εις χείρας» τών άμέσως ένδιαφερομένων, άποτελοϋσαν έχέγγυα γνησιότητας καί έγκυρότητας τών έγγράφων.

Παράλληλα μέ τά ιδιωτικά αϋτά έγγραφα, πλήθος άλλων δικαιοπρακτικών όμοίων, ποικίλου περιεχομένου (διαθήκες, δωρεές, πωλητήρια, λύσεις διαφορών, δάνεια κλπ.), έχουν συνταχθεΐ από τούς, κατά καιρούς, καντζιλιέρηδες κατόπιν «έμφανίσεως» (αίτήσεως) τών ένδιαφερομένων «εις τήν κοινήν καντζιλαρίαν». Τά τελευταία αϋτά έγγραφα ή τά έκδιδόμενα από τούς καντζιλιέρηδες έπίσημα αντίγραφα τών «βαλμένων» στα κατάστιχά τους ιδιωτικών συμβολαίων, θά έπεβαρύνοντο ασφαλώς μέ έξοδα, ίσως σημαντικά. Είναι λοιπόν πιθανόν οί πρόσθετες αϋτές δαπάνες νά όδήγησαν στην καθιέρωση, ως νομίμων τίτλων, καί τών συντασσομένων από ιδιώτες δικαιοπρακτικών έγγράφων ένώπιον μαρτύρων.

4. Συμεωνΐδη, Μοναστήρια, σελ. 84, όπου έγγραφο έτους 1838 τοϋ δημάρχου Σίφνου Νικ. Χρυσογέλου «πρός τήν Β. Διοΐκησιν Μήλου» στό όποίο σημειώνεται: «Έξετάσαμεν τό κτηματολόγιον τής Νήσου (Καγγελαρία) ένθα είναι καταγεγραμμένα τά κτήματα ενός έκάστου τών ιδιοκτητών...» καί σελ. 97, πιστοποίηση τοϋ ίδιου «ότι είς τό κτηματολόγιον τής Νήσου ταϋτή/Καγγελαρία/άντιγραφέν έκ τοϋ παλαιού κατά τό 1796...».

5. Στή νομική ύπόθεση τής Μοσχούς Βάου («Σιφνιακά», Ιος, σελ. 56) αναφέρεται: «δ' Διά τό αντίγραφον τοϋ προικοσυμφώνου Ε', μή όντος βεβαιωμένου από τινά, ήμεθα είς άμφιβολίαν άν είναι γνήσιον...».

# ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

## 16

Ίδιωτ. Συλλογή Γ.Θ. Γαϊτάνου

26 Μαΐου 1717

Μονόφυλλο διαστ. 0,29x0,20 σε άριστη κατάσταση. Τό κείμενο στή μία όψη. Γραφή καλή διά χειρός Άναγνώστη Ποτεντάκη.

Περίληψη: Ό κύρ Νικολός Ίω. Άποστόλου και τό Μαργαριτινάκη μισέρ Μπατή Γοζαδίνου «κάμουν τό παρόν συνοικέσιον... ότι νά λάβη ό υιός» του πρώτου Ίωάννης, τήν θυγατέρα τής δεύτερης, «όνόματι Άνεζάκη», για σύζυγό του. Πρός τούτο τούς προικίζουν μέ διάφορα κινητά και άκίνητα πράγματα.

1717 Μαΐω 26 Είς δόξαν Χρ(ιστ)ού άμήν

Τήν σήμεραν έσυμφώνησαν τά δύο μέρη, από τό ένα μέρος ό κύρ Νι<sup>3</sup>κολός Ίω(άν)νου Άποστόλου και από τό άλλον μέρος τό Μαργαριτινάκη<sup>4</sup> μισέρ Μπατή Γοζαδίνου όδιά νά κάμουν τό παρόν συνοικέσιον<sup>5</sup> εις ώραν καλήν και εύλογημένην ότι νά λάβη ό υιός του κύρ Νι<sup>6</sup>κολού Ίωάννης τήν θυγατέρα τής άνω ειρημένης Μαργαριτινακιού ό<sup>7</sup> νόματι Άνεζάκι διά γυναίκαν του νόμιμην και εύλογητικήν και<sup>8</sup> θώς όρίζη ή Άγία του Χρ(ιστ)ού Καθολική και Άποστολική Εκκλησί<sup>9</sup>α. Και πρώτον μέν επικαλούνται τό όνομα τής παναγίας<sup>10</sup> και όμοουσίου και ζωοποιού και άδαιρέτου Τριάδος, από τά άγια και<sup>11</sup> ύπερεβλογημένα όνόματα πών έργων άγαθών πορευε(ται)<sup>12</sup>, έπειτα διά προυκίον τάξει και δίδει τό Μαργαριτινάκι τής θυ<sup>13</sup>γατρός της άρχή και πρώτον, τό χωράφι στού Μουγκού μέ τρία δέν<sup>14</sup>τρη έλιές, τό άμπέλι στού Παλαμάρι, στήν Πλεκτή τό χωρά<sup>15</sup>φι μέσα κι' όξω μέ τά δύο δέντρη τά όξω άκόμη τήν έμισήν<sup>16</sup> σκάλα στού Κουρτζουδι μέ τό δικαίωμά της. ένα πάνκο, μία<sup>17</sup> κασέλα, ένα τραπέζι, από τά άγκιά όπου έχουν άλλα έδικά της,<sup>18</sup> τά ρούχα της που άτή της ξέρει πώς έχη, άκόμη και ό,τι χρειάζεται<sup>19</sup> μία νοικοκυρά και από τά λιανικά όπου έχουν ένα ζευγάρι, πε<sup>20</sup>ρό νά είναι όμπλιγάδη νά κάνη μίαν λειτουργίαν τής Άγίας Πα<sup>21</sup>ρασκευής εις τήν Παντάνασα στού Κάστρο. Ταύτα πάντα και τήν εύχήν<sup>22</sup> της. Και από τό άλλον μέρος ό κύρ Νικολός δίδει του υιού του του Ίω(άννη)<sup>23</sup> τό σπίτι ως καθώς εύρίσκεται και ό,τι άλλον και άν έχουν κινητά και ά<sup>24</sup>κίνητα, περό νά τόν έχουν ζωντανό και άποθαμένον μέ ό,τι έγκαριές<sup>25</sup> και άν έχουν μέ τούτο, νά γροικούν και ένοριτες στόν άφέντη τόν Χρι<sup>26</sup>στόν του παπα κύρ Άποστόλη Άλιμπέρτη. Τά άνωθεν δύο μέρη<sup>27</sup> άπομένουν στερκτά και βάνουν πένα ρεάλια πενήντα δπι<sup>28</sup>ον μέρος ήθελε μετανιώσει νά τά πλερώνη, τά μισά τής στερκτής παρ<sup>29</sup>τίδος και τά μισά τής δικαιοσύνης. Και διά τό βέβαιον βάνουν και<sup>30</sup> τό ύπογράφουν και άξιόπισθοι μάρτυρες και τά έξής:

<sup>31</sup> παπα (Άποστόλης Άλιμπέρτης μαρτυρώ τά άνωθεν

<sup>32</sup> Μανώλης Καλέργης μέ θέλημα τής πεθεράς μου και των παιδιών της ύπογράφω διά<sup>33</sup> λόγου των και στέργουν τάνωθεν.

<sup>34</sup> Άναγνώστης Ποτεντάκης παρακληθείς από τά δύο μέρη έγραψα και μαρτυρώ.

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

2-4. ό κύρ Νικολός Ίω(άννου) Άποστόλου και... τό Μαργαριτινάκη μισέρ Μπατή Γοζαδίνου... Για τόν πρώτο βλ. στόν παρόντα τόμο, σελ. 8. Μπατής Γοζαδίνος ύπογράφει, τόσο τό, από

29 'Ιουλίου 1684, γράμμα τῶν Σιφνίων πρὸς τὸν καθολικὸ ἐπίσκοπο Μήλου Καμύλλη, ὅσο καὶ τὴν, ἀπὸ 1 Σεπτ. ἰδίου ἔτους, «συμφωνία» μ' αὐτὸν κατὰ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Σίφνου Φιλαρέτου (βλ. «Σιφνιακά», 1ος, σελ. 67 καὶ 70).

14. *τὸ ἀμπέλι στὸ Παλαμάρι καὶ στὴν Πλεκτὴ τὸ χωράφι*, τοπωνύμια, τὸ πρῶτο στά Ν.Α. τοῦ νησιοῦ, τὸ δεύτερο ἀγνωστο.

24. *περὸ νῆ τὸν ἔχουν ζωντανὸ καὶ ἀποθαμένον μὲ δ,τι ἐγκαριές καὶ ἂν ἔχουν...* Ὁ προικοδότης, παρέχοντας στὸν προικοδοτούμενο γιό του ὀλόκληρη τὴν κινητὴ καὶ ἀκίνητη περιουσία του, ἀξιώνει ἀπ' αὐτὸν καὶ τὴ μέλλουσα σύζυγό του νὰ τὸν φροντίζουν ἐφ' ὄρου ζωῆς του, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸν θάνατόν του νὰ τελοῦν ὄλες τίς πρὸς τεθνεῶτες καθιερωμένες τελετὲς τῆς ταφῆς, μνημοσύνων κλπ., ἀλλὰ καὶ ὄλες τίς ὑποχρεώσεις (ἐγκαριές) τῆς οἰκογενείας του ἀπὸ ἐορτές, λειτουργίες κλπ.

25-26. *νὰ γροικοῦνται καὶ ἐνοριῖτες στὸν ἀφέντη τὸν Χριστὸν τοῦ παπᾶ κύρ Ἀποστόλη Ἀλιμπέρτη.* Ἄλλη ὑποχρέωση τῶν προικοδοτούμενων νὰ εἶναι ἐνοριῖτες στὴν ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἰδιοκτησίας ἢ ἐφημερίας τοῦ ἱερέως Ἀποστόλη Ἀλιμπέρτη. Βλ. καὶ ἐπόμενο ἐγγραφο.

26-28. *Τὰ ἀνωθεν δύο μέρη ἀπομένουν στερκτὰ (=ἀπολύτως σύμφωνα) καὶ βάνουν πένα (ἰταλ. pena=ποινή), ρεάλια πενήντα, ὁποῖον μέρος ἤθελε μετανιώσει νὰ τὰ πληρῶνῃ, τὰ μισὰ τῆς στερκτῆς παρτίδος (=τῆς πλευρᾶς που θὰ τηρήσει τὴ συμφωνία) καὶ τὰ μισὰ τῆς δικαιοσύνης (=τοῦ δικαστηρίου ἐνώπιον τοῦ ὁποίου θὰ ἐφθανε γὰ ἐκδίκαση ἢ ὑπόθεση σὲ περίπτωση ἀθετήσεως τῶν συμφωνημένων ἀπὸ τὴ μία πλευρά).* Βλ. παρόμοιο δρσ καὶ στά ἐγγραφα Νο 1, Νο 3, Νο 7, Νο 9.

31. *παπα (Ἀποστόλης Ἀλιμπέρτης.* Πρόκειται ἀσφαλῶς γιὰ τὸν μνημονεῦμενο στὸ κείμενο τοῦ ἐγγράφου ἰδιοκτήτη ἢ ἐφημέριο τῆς ἐνοριακῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ (γιὰ τὴν ὁποία βλ. καὶ στίς σημειώσεις τοῦ τελευταίου, ἀριθ. 23, ἐγγράφου). Ἀπόστολος ἱερεὺς Ἀλιμπέρτης ὑπογράφει καὶ σὲ ἐγγραφο τῆς 9 Δεκ. 1731 (βλ. Σ.Μ. Συμεωνίδη, Ἀνέκδοτα Ἐγγραφα τῶν Κυκλάδων, περιόδ. «Κυκλαδικὴ Ἐπιθεώρησις», τεῦχος 1-2, Ἰαν.-Φεβρ. 1970, σελ. 23).

32. *Μανώλης Καλέργης μὲ θέλημα τῆς πεθερᾶς μου καὶ τῶν παιδιῶν τῆς ὑπογράφω διὰ λόγου των...* Ὁ Μανώλης Καλέργης εἶναι πολὺ γνωστὸ πρόσωπο. Διετέλεσε καντζηλιέρης τῆς Κοινότητος Σίφνου ἐπὶ μία δεκαετία (1751-1761, Συμεωνίδη, Ἱστορία τῆς Σίφνου, σελ. 184) καὶ, πρὸ τῆς ἀναδειξέως του στὸ ἀξίωμα, ἔχει γράψει ἢ ὑπογράψει ὡς μάρτυρας, μεγάλο ἀριθμὸ ἐγγράφων. Μὲ τὸ παρόν πληροφοροῦμεθα ὅτι εἶχε συζευχθεὶ θυγατέρα τοῦ Μπατῆ Γοζαδίνου, ἀφοῦ ἀποκαλεῖ τὸ Μαργαριτνάκη «πεθερᾶ» του. (Βλ. καὶ κατάλογο ἐγγράφων συλλογῆς Γ. Γαϊτάνου).

34-35. *Ἀναγνώστης Ποιεντάκης.* ἐπίσης γνωστὸς ὡς γραφεὺς πολλῶν ἐγγράφων τῆς Ἰδιωτικῆς Συλλογῆς Γ.Θ. Γαϊτάνου (βλ. σελ. 8 καὶ ἐπ.).

## 17

Ἰδιωτ. Συλλογὴ Γ.Θ. Γαϊτάνου

21 Σεπτεμβρίου 1746

Μονόφυλλο διαστ. 0,26x0,19 1/2 σὲ ἀρίστη κατάσταση. Ἡ τελευταία σειρὰ τοῦ κειμένου καὶ οἱ ὑπογραφές στὴν ὀπισθία ὄψη. Γραφὴ πολὺ καλὴ διὰ χειρὸς Μανώλη Καλέργη.

Περίληψη: «Ὁ κύρ Ἰω(άννης) Γεώργη Ἀποστόλου ὁμοῦ καὶ ἡ συμβία του ἢ κερά Νέζα» καὶ «ἡ κερά Μαρία τοῦ Δασκαλάκη» συμφωνοῦν «νὰ λάβῃ ὁ υἱὸς τῆς κερά Μαρίας ὀνόματι μάστρο Γεώργης τὴν θυγατέρα τοῦ κύρ Ἰω(άννη) ὀνόματι Μαρία διὰ γυναῖκαν του νόμιμην» σύμφωνα μὲ τοὺς ὀρισμοὺς τῆς Ἐκκλησίας. Πρὸς τοῦτο καὶ «διὰ προυκίον» τους παρέχουν στοὺς μελλονόμενους πράγματα κινητὰ καὶ ἀκίνητα.

1746 Εἰς δόξαν Χριστοῦ ἀμήν ἐν μηνί Σεπτεμβρίου 21 Σίφνος.

Τὴν σήμερον ἐσυμφώνησαν τὰ δύο μέρη διὰ νὰ κάμουν τὸ παρόν συνοικέσιον εἰς ὦραν καλὴν<sup>3</sup> καὶ εὐλογημένην, ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος ὁ κύρ Ἰω(άννης) Γεώργη Ἀποστόλου ὁμοῦ καὶ ἡ συμβία του ἢ κερά<sup>4</sup> Νέζα, καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλον μέρος ἡ κερά Μαρία τοῦ

Δασκαλάκη οδία νά λάβη ό υιός τής κε|<sup>5</sup>ρά Μαρίας όνόματι μάστρο Γεώργης τήν θυγατέρα του κύρ |<sup>6</sup>Ιω(άννη) όνόματι Μαρία διά|<sup>6</sup> γυναίκαν του νόμιμη και εύλογητικήν καθώς όρίζει ή 'Αγία του Χριστου Καθολική και 'Αποστο|<sup>7</sup>λική 'Εκκλησία, και πρώτον μέν επικαλιούνται τό όνομα τής παναγίας και ζωαρχι|<sup>8</sup>κής Τριάδος. Πατρός, Υιου και 'Αγιου Πνεύματος και τής υπερευλογημένης ήμων Δεσποίν(ης)|<sup>9</sup> και Θεοτόκου Μαρίας, από τά όποια άγια και υπερδεδοξασμένα όνόματα πάν εργον|<sup>10</sup> αγαθόν πορεύεται, έπειτα τών δίδουν τήν εύχήν του Χριστου και τής Παναγίας και τών γο|<sup>11</sup>νέων τωνε και τήν έδική τως και διά προυκίον και εις όνομα προυκίου τάξει και δί-  
 |<sup>12</sup>δει ό κύρ|<sup>12</sup> 'Ιω(άννης) και ή συμβία του ή κερά Νέζα τής θυγατός τωνε τής κερά Μα-  
 ρίας, άρχή και πρώτον|<sup>13</sup> τά σπίτια ώς καθώς εύρίσκονται και τό έμισόν κηπάρι, ένα πάγγο, ένα παραπάκι|<sup>14</sup> ένα σκάνιο, μία κασέλα τήν μικρή και από τά άγγιά πούνε μέστο σπίτι τή δίδουν τά δύο|<sup>15</sup> μερτικά και τά τρίτα τά κρατίζει ή μάνα τής, ένα μα-  
 ταράτζο, τρία ζευγάρια σεντό|<sup>16</sup>νια, δύο κουρτουνες, μαζελάρια τέσσερα, πάπλωμα  
 ένα, μπούστους δύο ζευγάρια φιτιλά|<sup>17</sup>τα και ένα ζευγάρι χρυσά και ένα ζευγάρι κόκ-  
 κκινα βελούδο χρυσό τριγυριστά και άλλο ζευγά|<sup>18</sup>ρι πράσινα βελούδα χρυσό τριγυρι-  
 στά, όλα ζευγάρια πέντε, δύο στομαχικούς φιτιλάτους ένα|<sup>19</sup> ποκάμισο γερανιό, δύο  
 μπουκασένια και ένα λινό μετάξι και άλλο λινό, όλα πέντε, κορμο|<sup>20</sup>ποκάμισα τέσσε-  
 ρα, ποδιές τρεις, ένα ζευγάρι κάρτζες ρουδιές, ένα κατρέπτη, ένα βουτζί|<sup>21</sup> ένα βαρέ-  
 λι, ένα κουρούπι του λαδιοϋ, ένα κουρούπι τών έλιω(ν), μία βάχη, μία κλισάρα, ένα  
 κόσ|<sup>22</sup>σκινο, ένα τηγάνι και τήν κρεβαταριά τής και δ.τι άλλο χρειάζεται μία νοικο-  
 κυρά|<sup>23</sup>, τό λιβάδι στο Βαθύ, ώς καθώς εύρίσκεται περό νά τρώνε οι γονέοι τής τό  
 έμισό και άποθάνον|<sup>24</sup>τας του κυρου τής νά τότε θάψη νά του κάνη όλα τά δικαιώμα-  
 τα κατά τήν τάξιν τών εύσεβών|<sup>25</sup> χριστιανών· νά είναι όλον έδικόν τής τό χωράφι  
 στον 'Αγιον 'Ηλία στοϋ Κοντου, τό χωράφι|<sup>26</sup> στον 'Αγιον 'Ανδρέαν μέ τό άμπέλι εύ-  
 γάζοντας πού κρατίζει ό κύρης τής από τό σπιτάκι|<sup>27</sup> τά δύο λουράκια τό άμπέλι και  
 απόξω τό χωράφι βορεινά τή σκάλα στοϋ Κουρτσουδι ώς καθώς|<sup>28</sup> εύρίσκεται μέ τά  
 λουριά τό άμπέλι και τό έμισό νερό· στις Λούρους τά χωράφια ώς καθώς |<sup>29</sup> εύρίσκο-  
 νται στο Καλαμίτζι δύο δέντρα πούναι μέσ' στοϋ μάστρο Νικολου του Γαλίφου, τό  
 μό|<sup>30</sup>νιασμα στον 'Αγιον Πολύκαρπο. στοϋ Βόλου τό χωράφι μέ τρία δέντρη, τό  
 χωράφι στοϋ Μου|<sup>31</sup>γκου ώς καθώς εύρίσκεται μέ τό απόξω πούχει τις συκιές τά δέ-  
 ντρη στοϋ Βαγγέλου τήν πάρ|<sup>32</sup>την όπου είχε μέ τον Μαρκάκη του 'Αβρα, τό μόνια-  
 σμα στην Πλατειά Ράχη|<sup>33</sup> περό νά είναι όμπλιγάδα νά κάνη τήν έορτήν τά 'Αγια τών  
 'Αγιών στη Γερανοφορά πούναι |<sup>34</sup>γονική και τήν έορτήν τής Παναγίας τό δεκαπε-  
 νταύγουστο πού είναι μέσ' στο λιβάδι στο Σταυρό του παπα-Τζιριγάκη, άκόμη δίδει  
 τής και τρία κεφάλια ζα. ταϋτα πάντα|<sup>35</sup> και τήν εύχήν τονε. |<sup>36</sup>και από τό άλλο μέρος  
 τάξει και δίδει ή κερά Μαρία του υιου τής, πρώτον τήν εύχήν τής και με|<sup>37</sup>τηρητά ρεά-  
 λια διακόσια Νο (ρεάλια) 200 και τό άμπέλι στις Καμάρες ώς καθώς εύρίσκεται, τήν  
 θε|<sup>38</sup>μωνιά μέ χωράφι στον 'Αγιον 'Αθανάσιον, στα Κοπριανά χωράφι μέ συκιές και  
 μέ άμπέλι ώς καθώς|<sup>39</sup> εύρίσκεται, στα Πλακιά χωράφι ώς καθώς εύρίσκεται, στοϋ  
 Κοντου χωράφι μέ ένα δεντρό, στοϋ Μπαρίκου|<sup>40</sup> χωράφι και από πάνω μάντρα μέ  
 κατοικιά ώς καθώς εύρίσκεται, στο Καλαμίτζι τό χωράφι μέ συκιές|<sup>41</sup> και απόξω μά-  
 ντρα μέ πέντε δέντρα ώς καθώς εύρίσκεται. τήν θεμωνιά στον 'Αγιον Πολύκαρπο. τό  
 χω|<sup>42</sup>ράφι στις Λούρους. στη Μερσινιά χωράφι μέ δεντρό. κτήματα κεφάλια τρία,  
 μοχθηρά κεφάλια|<sup>43</sup> τέσσερα. και τό ζευγάρι του, λιανικά ζωα κεφάλια επτά, τά  
 όποια θέλουν τά άνωθεν δύο μέρη|<sup>44</sup> δύο μέρη νά τά κρατουں στέρεα και άνέκοπτα εις  
 τούς αιώνας. όθεν διά κάθε καιρου ένδειξιν παρα|<sup>45</sup>καλουں νά τό υπογράψουν και  
 αξιόπιστοι μάρτυρες εις ασφάλειαν και νά γροικούνται και|<sup>46</sup> ένοριτες στον άφέντην  
 τον Χριστόν του παπαντωνάκη 'Αλιμπέρτη.

<sup>47</sup>—ό ήγούμενος τής Βρύσης 'Ιγνάτιος μαρτυρω ώς όπισθεν

<sup>48</sup>—παπα 'Αντώνιος 'Αλιμπέρδης μαρτυρω

- <sup>49</sup> = Άνεγνώστης Γοζαδίνος μαρτυρῶ τὰ ἄνωθεν καί τὰ ὀπισθεν.  
<sup>50</sup> Μανόλης Καλέργης παρακληθεῖς ἀπό τὰ ὀπισθεν  
<sup>51</sup> δύο μέρη ἔγραψα καί οὕτως μαρτυρῶ.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

3-4. ὁ κύριος Ἰω(άννης) Γεώργη Ἀποστόλου ὁμοῦ καί ἡ συμβία του ἡ κερά Νέζα καί ἀπό τό ἄλλον μέρος ἡ κερά Μαρία τοῦ Δασκαλάκη δέν εἶναι γνωστά πρόσωπα στίς πηγές.

19. *ποκάμισο γερανό*. ὑποκάμισο χρώματος βαθυκόανου καί δύο *μπουκασένια*=κεντητά (ιταλ. *bucate*=κεντῶ).

20. *ἓνα ζευγάρι κάρτζες ρουδιές*=κάλτσες ρόδινου χρώματος, *ἓνα κατρέπτη*=καθρέπτης.

25. *στόν Ἅγιον Ἡλίαν στοῦ Κοντοῦ*. ἐξώκκλησο μέχρι σήμερα στή θέση «στοῦ Κοντοῦ».

28. *στίς Λούρους*, τπν, πού δέν μπόρεσα νά προσδιορίσω.

29. *στό Καλαμίτσι*, τπν, στά Ν.Δ. τοῦ νησιοῦ, ὅπου πηγὴ νεροῦ καί ἀρχαία φρουκτωρία. *Στοῦ μάστορο Νικολοῦ τοῦ Γαλίφου*=πρόσωπο ἄγνωστο. Τό ἐπώνυμο παλαιότατο. Μνημονεύεται τό 1641 Γαλίφης Ἀντώνιος (SCPF/SOCG. 165, 368<sup>R</sup>), Γαλίφος Ἰωάννης (Ἀρχεῖο Πατριαρχ. Ἱεροσολύμων, Κώδιξ 509, 1652) καί Γαλίφος Ἀντ. Γεώργης (Ἰδιωτ. Συλλ. Ε. Βάου, «ἐκκλησ. δικαιώματα», ἔγγραφο 1 Ἰαν. 1677).

30. *στόν Ἅγιο Πολύκαρπο*, τπν, στό Καλαμίτσι, ὅπου πανάρχαιος οἰκισμός, τάφοι, φρουκτωρία. *Στοῦ Βόλου*, τπν, ἄγνωστο σήμερα.

31. *στοῦ Βαγγέλου*, τπν, ἄγνωστο ἐπίσης.

32. *μέ τόν Μαρκάκην τοῦ Ἀβρά*. Μαρκάκης Ἀβράς ἀφιέρωσε στή Μονή τοῦ Ταξιάρχου Σερίφου, στίς 10 Ἀπρ. 1770, ἀμπέλι του στή θέση Σκαλωτό τῆς Σίφνου (Κώδικας Ταξιάρχου, σελ. 115). *Στήν Πλατειά Ράχη*, τπν ἄγνωστο σήμερα. Ἀναφέρεται «Ράχη» τόπος στά Β. πρὸς τὴν Χερρόνησο.

33. *στή Γερανοφόρα*. ἡ Γερανοφόρα. Ναός στήν Ἀπολλωνία, τιμῶμενος στήν Ὑπαπαντῆ (2 Φεβρουαρίου).

34. *στό Σταυρό τοῦ παπα Τζιριγάκη*, ναός τοῦ Τιμίου Σταυροῦ πού ἀνήκε στόν παπά Τζιριγάκη. Βλ. καί ἔγγραφο ὑπ' ἀριθ. 19.

38. *στόν Ἅγιον Ἀθανάσιον*, τπν, στό κέντρο τοῦ νησιοῦ ὅπου καί ὁμώνυμος ναός. *Στά Κοπριανά*, τπν, ἄγνωστο.

39. *στά Πλακιά* τπν, ἀρχαιολογική τοποθεσία παρά τόν Πλατὺ Γιαλό. *Στοῦ Μπαρίκου*, τπν (;) ἄγνωστο σήμερα ἢ ἐπώνυμο.

42. *Στή Μερσινιά*, τπν, ἄγνωστο. Σήμερα ἀναφέρεται «Μερσίνη» στά μισὰ τοῦ δρόμου πρὸς τό Βαθύ.

42-43. *κτῆματα κεφάλια τρία, μοχθηρά κεφάλια τέσσερα*. Ἔχουμε ἤδη ἀναφέρει ὅτι «κτῆματα» στήν Κρήτη λέγονται γενικῶς τὰ ζῶα (1ος τόμος, σελ. 98, στίχ. 40). Ἦδη ἡ διάκριση «κτῆματα κεφάλια τρία, μοχθηρά κεφάλια τέσσερα» μέ κάνει νά υποθέσω ὅτι κτῆματα στή Σίφνο ἔλεγαν τὰ μεγάλα ζῶα, ὅπως τίς ἀγελάδες, μέ διάκριση σέ «μοχθηρά» πού πρέπει νά ἦταν τὰ ζῶα ἀναπαραγωγῆς, ὅπως οἱ ταῦροι, πού ἀπεκαλοῦντο καί «κτῆματα ἀσερνικά» ὁπότε ἡ ἐξήγησή πού, μέ ἐπιφύλαξη, ἔδωσα στόν 1ο τόμο, σελ. 87, στίχος 36, στήν ἔκφραση «ἓνα κτῆμα ἀσερνικό» εἶναι λανθασμένη γιατί δέν πρόκειται περὶ ἀκινήτου «κτῆματος» ἀλλὰ περὶ μεγάλου ζώου.

45-46. *καί νά γροικοῦνται καί ἐνοριῖτες στόν ἀφέντη τόν Χριστόν τοῦ παπαντωνάκη Ἀλιμπέρτη*. Οἱ μελλοντοφθοί, ὅπως καί ἐκεῖνοι τοῦ προηγουμένου ἔγγραφου, εἶχαν ὑποχρέωση νά εἶναι ἐνοριῖτες στήν ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ τῶν Ἀλιμπέρτηδων, παπά-Ἀποστόλη τοῦ προηγ. ἔγγραφου καί παπα Ἀντωνάκη, τοῦ παρόντος, πιθανόν γιοῦ καί διαδόχου του. Πού ἦταν ὁ ναός αὐτός, δέν προσδιορίζεται, ὅπως καί ἐκεῖνος τοῦ στίχου 34 τοῦ παρόντος ἔγγραφου.

47. ὁ ἡγούμενος τῆς Βρύσης Ἰγνάτιος διεδέχθη στό ἀξίωμα τόν Ἰωσήφ στίς 14 Δεκεμβρίου 1745. Δεύτερη εἰδήση γι' αὐτόν, εἶχαμε τῆς 28 Ἰουνίου 1752 [Συμεωνίδη, Βρυσηνῆ 1966, σελ. 67-68, ὅπου ἐσφαλμένα στόν τίτλο ἀναγράφεται ΙΩΣΗΦ (1737-1745), ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ ΙΓΝΑΤΙΟΣ (1745-1752)] καί τώρα τρίτη, τοῦ παρόντος ἔγγραφου.

48. *παπα Ἀντώνης Ἀλιμπέρδης* δέν εἶναι γνωστός ἀπὸ ἄλλη πηγὴ, εἶναι ὁμοῦς ὁ ἀναφερόμενος στό κείμενο τοῦ ἔγγραφου.

49. Ἄνεγνώστης Γοζαδίνος, δέν εἶναι γνωστός ἀπὸ ἄλλη πηγὴ.

50. *Μανόλης Καλέργης παρακληθεῖς...* βλ. προηγούμενο ἔγγραφο.

Μονόφυλλο διαστάσ. 0,28x0,20 σέ άρίστη κατάσταση. Τό κείμενο, διά χειρός του σακελλαρίου Σίφνου Μπάου, επί της προσθίας δψεως. Γραφή καλή. Στην όπισθία δψη συμπλήρωση της 17-2-1766.

Περίληψη: «Ό κύρ 'Αγγελέτος 'Αντώνη Λοϊζου και... ό κύρ 'Αντώνης Βερνίκος» κάνουν συνοικέσιον των παιδιών τους Μαρίας και 'Ιωάννη, αντίστοιχα, και τά προικίζουν μέ κινητά και άκίνητα πράγματα.

Είς δόξαν Χριστού άμήν 1762 Σεπτεμβρίου 4 Σίφνος

Τήν σήμερον έσυμφωνήσαν τά δύο μέρη, από τό ένα ό κύρ 'Αγγελέτος 'Αντώνη Λοϊζου και από τό άλλον ό κύρ 'Αντώνης Βερνίκος νά κάμουν τό παρόν συνοικέσιον είς ώραν καλήν, ότι νά λάβη ό υίός του κύρ 'Αντώνη όνόματι 'Ιω(άννη)ς τήν<sup>5</sup> θυγατέραν του άνωθεν μαστρ 'Αγγελέτου όνόματι Μαρία είς πρώτον γάμον<sup>6</sup> και έν πρώτοις έπικαλούνται τό όνομα της 'Αγίας Τριάδος, Πατρός Υιού και 'Αγίου Πνεύματος, της δεσποίνης ήμών Θεοτόκου, τήν εύχήν του 'Αγίου Προκοπίου, των γονέων τως καιτήν έδικήν τως· έπειτα είς όνομα προικίου δίδει<sup>9</sup> ό μαστρ 'Αγγελέτος της θυγατρός του τό σπίτι όπου έχει είς του Κοκλιού καθώς<sup>10</sup> εύρίσκεται μέ τό κηπάρι, τό άμπέλι στό Σκαλωτό μέ τά συκιδάκια καθώς<sup>11</sup> είναι, τό άμπέλι στις 'Αμμουδάρες, άκόμα δίδει της και 'Αντιού (;) ή κεράτσα<sup>12</sup> της τό σπίτι όπου έχει και μέ δι μασαριές εύρίσκονται μέσα περό νά<sup>13</sup> πάρη δι είναι διά νά σερβίρεται, και τό χωράφι όπου έχει έ(μ)προστά<sup>14</sup> είς τό σπίτι, περό νά έχη χρέος νά της έκάνη δλα τά έξοδα της θανής<sup>15</sup> της, ή ένορία τως είς τον 'Αγιον 'Ιωάννην του Κοκλιού και νά κάνουν τήν έορτή<sup>16</sup> στην όμοιαν εκκλησίαν στις 26 Δεκεμβρίου, τά χωράφια στου Κοντου στον<sup>17</sup> Μπήαδο μέ τό άλλον όπου έχει εκεί, στου Κοντου χωράφι τά χρόνια της μά<sup>18</sup>νας της μίαν λειτουργίαν στην άνορία τως. Ταύτα πάντα και τήν εύχήν<sup>19</sup> τως, και από τό άλλον μέρος ό κύρ 'Αντώνης δίδει του υιού του τό άμπέλι<sup>10</sup> στά Βάρτα που έχει από του Χρυσοφίνη, τό χωράφι στον 'Αγιον Λάζαρον, που<sup>1</sup> έχει από τον 'Αντώνη Φραζεσκάκη, τό χωράφι πουχει στου Κοντου μέ τά<sup>22</sup> δεντρά... ξεχωριστά κρατήζει ένα, του ποταμού· τήν καινούρια<sup>23</sup> θεμωνιά στά Τρανά Βουιά μέ τό κηπάρι πουχει εκεί, περόνά χρεωστή<sup>24</sup> στραταν και της άλλης θεμωνιάς όπου κρατήζει, και μετρητά (ρεάλια) 50:<sup>25</sup> Ταύτα πάντα στέργουν και τά δύο μέρη παρακαλώντας άξιοπίστους<sup>26</sup> μάρτυρας νά υπογράψουν είς ασφάλειαν.

<sup>27</sup> » Λογοθέτης Σίφνου μαρτυρώ.

<sup>28</sup> » παπά Γεώργης Κόμης και πρωτέκτικος μαρτυρώ

<sup>29</sup> » 'Αντώνιος ιερεύς και Πρακτικός μαρτυρώ.

<sup>30</sup> Σακελλάριος Σίφνου Μπάος<sup>31</sup> έγραψα τό παρόν και ούτως<sup>32</sup> μαρτυρώ.

Στό verso:

1766/7 Φεβρουαρίου 17 Σίφνος

'Ηλθεν ό κύρ 'Αντώνης Βερνίκος και μέ καλήν γνώμην θέλει και δίδει του 'Ιω(άννη) του υιού του ταίς δύο<sup>3</sup> μέλισσες όπου έχει στην Χερρόνησο και είναι ή μία στό πηγάδι του γιαλού από πάνω και<sup>4</sup> ή άλλη στου 'Αφεντάκη τά Φρούδια, τίς όποιες του τίς δίδει μέ τήν εύχήν του νά τίς έχη από<sup>5</sup> τήν σήμερον νά τίς κάνη ως θέλει και βούλεται και είς βεβαίωσιν της άληθείας του τό<sup>6</sup> φανερώνει έδω μέσα είς τό προικοσύμφωνον του είς ασφάλειαν.

[<sup>7</sup> Σακελλάριος Σίφνου Μπᾶος ἔγραψα μέ τό θέλημα]<sup>8</sup> τοῦ κυροῦ του καί οὕτως μαρτυρῶ.

Προικοσύμφωνον  
τοῦ Ἰω(άνν)η Ἀντώνη Βερνίκου.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

2-3. ὁ κύρ Ἀγγελέτος Ἀντώνη Λοῖζου καί... ὁ κύρ Ἀντώνης Βερνίκος... εἶναι πρόσωπα μή προσδιοριζόμενα ἀκριβῶς ἀπό πηγές τῆς ἐποχῆς. Ὁ δεύτερος εἶναι βέβαια ἀπόγονος τοῦ κύρ Ἀντώνη παπα-Νικολοῦ Βερνίκου (βλ. ἔγγραφο Νο 1, 20 Σεπτ. 1664), τοῦ 1ου τόμου σελ. 81 ἐπ.). Ὁ κύρ Ἀγγελέτος Ἀντώνη Λοῖζου πρέπεινά εἶναι πατέρας τοῦ Ἀντώνη Λοῖζου ὁ ὁποῖος στίς 19 Φεβρ. 1781 εὐρίσκονταν στήν ΚΠολη προκειμένου νά παραλάβει τήν καταληφθεῖσα ὑπέρ αὐτοῦ, τῆς μητέρας του Κωνσταντίνας καί τῆς ἀδελφῆς του Αἰκατερίνης, περιουσία τοῦ ἀδελφοῦ του ἱερομονάχου καί διδασκάλου Φιλαρέτου Λοῖζου (Πετροπ., Μνημεῖα, 338-340).

11-12. ἀκόμα δίδει τῆς καί(ῆ) Ἀννιοῦ ἢ κεράτσα τῆς τό σπίτι ὅπου ἔχει... Τρίτο πρόσωπο, ἢ κεράτσα τῆς-μάμμη τῆς μελλονύμφης, συμμετέχει στό προικοσύμφωνο (βλ. καί ἔγγραφο Νο 2, 17 Ἀπριλίου 1692, τοῦ 1ου τόμου, σελ. 83 ἐπ. καί τήν παρατήρηση τοῦ στίχου 34).

15. ἡ ἐνορία τῆς εἰς τόν Ἅγιον Ἰωάννην τοῦ Κοκκλιοῦ. Ἄγνωστο ἂν πρόκειται γιά τοπωνύμιο ἢ ὄνομα.

20. στά Βάρτα. π.ν, ἐπί τῆς ὁδοῦ πρός Κάστρο. στόν Ἅγιον Λάζαρον. π.ν, στό χωριό Π. Πετάλι καί στά Β. τοῦ νησιοῦ στόν δρόμο πρός τή μονή τοῦ Ἁγίου Συμεῶνος.

21. ἀπό τόν Ἀντώνη Φραζεσκάκη. Πρόσωπο ἄγνωστο. Στίς 7 Ἰουνίου 1689 ἀναφέρεται Ἀντώνης Φραζέσκος «ἐπίτροπος τοῦ κοινοῦ τόν καιρό τῶν Τούρκων», δηλ. πρό τοῦ 1684 (Συλλογή Ε. Βάου, «λύσεις διαφορῶν»).

27. Λογοθέτης Σίφνου μαρτυρῶ, πρόσωπο ἄγνωστο.

27. παπα-Γεώργης Κώμης καί πρωτέκτικος, ἄγνωστος ἀπό ἄλλη πηγή. Ἀναφέρονται: α) παπα-Γεώργης Κώμης, στίς 2 Ἀπριλ. 1717 καί 9 Δεκ. 1731 (βλ. 1ο τόμο, σελ. 90 καί β) ἱερεῦς Κώμης Γεώργιος, στίς 9 Δεκ. 1731 (Ἀρχεῖο Βάου, «ἐκκλησ. δικαιώμ.»).

29. Ἀντώνιος ἱερεῦς καί Πρακτικός. Ἱερεῦς Ἀντώνιος Πρακτικός ὑπογράφει ἔγγραφο τοῦ Ἀρχεῖο Βάου τῆς 9 Δεκ. 1731 (ἐκκλησ. δικαιώμ.) καί 23 Ἰαν. 1733 (πωλητήρια).

30. Σακελλάριος Σίφνου Μπᾶος. Εἶναι ὁ Νικόλαος Μπᾶος, ὁ ἀπό σκευοφύλαξ, σακελλάριος Σίφνου (βλ. Σ.Μ. Συμεωνίδη, Ἱστορικά Ἁγίου Κωνσταντίνου Ἀρτεμῶνος, Ἀθήναι 1991, σελ. 40 ἐπ.).

4. τοῦ verso. στοῦ Ἀφεντάκη τά Φρούδια. Σήμερα «Ἀφεντάκη» ὁ βόρ. βραχίονας τοῦ λιμανιοῦ τῆς Χερρονήσου. Ὅπως συναίγεται ἀπό τό κείμενο πρόκειται γιά τό ἴδιο τοπωνύμιο χωρῆς πλέον νά ἀναφέρονται «τά Φρούδια»=ἀπόκρημνοι βράχοι.

## 19

Ἰδιωτ. Συλλογή Γ.Θ. Γαϊτάνου

1 Φεβρουαρίου 1783

Μονόφυλλο διαστ. 0,28x0,20 σέ ἀρίστη κατάσταση. Τό κείμενο ἐπί μιᾶς ὄψεως διά χειρὸς πρωτοπαπᾶ Ποτεντάκη. Γραφή καλή.

Περίληψη: «Ἡ κερά Μαρία γυνή τοῦ μακαρίτου Γεώργη Ἰω(άνν)η Μάρκου... καί ὁ κύρ Ἰωάννης Βερνίκος» συμφωνοῦν «νά λάβη ὁ υἱός» τοῦ δευτέρου «ὀνόματι Ἀντώνης, τήν θυγατέρα τῆς ἄνω εἰρημένης ὀνόματι Φλουρέζα διά γυναῖκαν του νόμιμην καί εὐλογητικὴν» καί προικίζουν τοὺς μελλονύμφους.

Τὴν σήμερον ἐσυμφώνησαν τὰ κάτωθεν δύο μέρη διὰ νὰ κάμουν τὸ παρὸν συνοικέσιον<sup>3</sup> εἰς ᾧραν καλὴν καὶ εὐλογημένη ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος ἡ κερά Μαρία γυνὴ τοῦ μακαρίτου<sup>4</sup> Γεώργη Ἰω(άννη) Μάρκου καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλον μέρος ὁ κύρ Ἰωάννης Βερνίκος, ὅτι νὰ λάβῃ ὁ υἱὸς αὐτοῦ<sup>5</sup> ὄνόματι Ἀντώνης τὴν θυγατέρα τῆς ἄνω εἰρημένης ὀνόματι Φλουρέζα διὰ γυναῖ<sup>6</sup>κα του νόμιμην καὶ εὐλογητικὴν ὡς καθῶς ὀρίζει ἡ ἀγία τοῦ Χριστοῦ καὶ Ἀνατολικὴ Ἐκ<sup>7</sup>κλησία. ἐν πρώτοις ἐπικαλοῦνται τὸ ὄνομα τῆς ζωαρχικῆς Τριάδος καὶ τοῦ Ἁγίου<sup>8</sup> Προκοπίου, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἅγια καὶ ὑπερδεδοξασμένα ὀνόματα πᾶν ἔργον<sup>9</sup> ἀγαθὸν πορεύεται, ἔπειτα διὰ προυκίον καὶ εἰς ὄνομα προυκίου τάζει καὶ δίδει ἡ κερά<sup>10</sup> Μαρία τῆς θυγατρὸς τῆς τῆς Φλουρέζας ἀρχὴ καὶ πρῶτον, τὸ σπίτι ὡς καθῶς εὐρί<sup>11</sup>σκεται, περὶ νὰ πέρνη ἀπὸ εἰ τι ἔχει μέσα τὰ τρίτα. ἀπὸ τὰ ρούχα ὅπου ἔχουν τῆς<sup>12</sup> δίδει πέντε φορεσιές, μία κασέλα, ἕνα σκανιό, ἕναν πάγκο καὶ παραπάγκι, ἕνα<sup>13</sup> βουτζί καὶ ἕνα ξηροβάρελο, μία μπιρμπινίτζα τῶν ἐλιῶν, τρία κρεβατικά<sup>14</sup>, ἕνα πάπλωμα καὶ μία καρπέτα καὶ ὅτι χρειάζεται μία νοικοκυρά. στό Βαθὺ τὸ<sup>15</sup> μέσα λιβάδι καὶ ἀπόξω τὸ ἔμισό καὶ νὰ κάνη μίαν ἑορτὴ στό Σταυρὸ τοῦ παπαντῶ<sup>16</sup>νη Τζιριάκη τῆς Παναγίας τὸ δεκαπενταύγουστο χρόνου παρὰ χρόνου καὶ νὰ εἶναι<sup>17</sup> ὀμπλιγάδη νὰ θαύγη τὴν μάναν τῆς κατὰ τὴν τάξιν τῶν Χριστιανῶν. στή Γεναργιά<sup>18</sup> τὸ μόνιασμα μὲ κατοικία, στοὺς Λούρους. τὸ μόνιασμα, τὸ ἀμπέλι εἰς τὴ Σκάφη, στὸν Ἁγιον<sup>19</sup> Ἀντρέα ἀμπέλι καὶ χωράφι ὡς καθῶς εὐρίσκονται καὶ νὰ κάνη καὶ μίαν ἑορτὴν τὰ<sup>20</sup> εἰσόδια στήν Παναγία τὴ Γερανοφόρα καὶ στοῦ Πολεμικοῦ χωράφι. Ταῦτα πάντα καὶ<sup>21</sup> τὴν εὐχὴν τῆς.

<sup>22</sup> Καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλον μέρος, τάζει καὶ δίδει ὁ κύρ Ἰωάννης τοῦ υἱοῦ του τοῦ Ἀντώνη τὸ σπίτι εἰς<sup>23</sup> τὸν Ἀρτεμῶνα ὅπου εἶναι ἀπὸ τῆς μάνας του μὲ δύο λουργιά ὀμπρός, ὅτι εἶναι μέσα<sup>24</sup> εἰς τὸ σπίτι καθῶς εὐρίσκεται, τρεῖς κασέλες, ἕνα σκανιό, δύο πάγκους καὶ δύο παρα<sup>25</sup>πάγκια, ἕνα ματαράτζο καὶ δύο καρέγκλες καὶ τῆς μάνας τους τὰ ρούχα ὅσα εἶναι<sup>26</sup> νὰ εἶναι ἐδικὰ του καὶ νὰ κάνη μίαν ἑορτὴ τὰ ἐπιλόγγια τῆ δευτέρη τοῦ Χριστοῦ<sup>27</sup> εἰς τὸν Ἁγιον Ἰω(άννη) στά Κλοκλά καὶ νὰ γροικᾶται καὶ ἡ ἑνορία τοῦ σπιτιοῦ στήν ὀμοια ἐκκλησία<sup>28</sup> στό Σκαλωτὸ χωράφι καὶ ἀμπέλι ὡς καθῶς εὐρίσκονται, στά Λαγκαδάκια χωράφι<sup>29</sup> ὡς καθῶς εὐρίσκεται, ἕνα δεντρό στό Βαθὺ μέσα εἰς τοῦ Σκριβᾶ τὸ χωράφι καὶ νὰ<sup>30</sup> εἶναι καὶ ἑνοριῆτες εἰς τὸν ἀφέντη τὸ Χριστὸ τοῦ παπαποστόλη Ἀλμπέρτη. Ταῦτα<sup>31</sup> πάντα καὶ τὴν εὐχὴν του καὶ διὰ τὸ βέβαιον τῆς ἀληθείας ἔγινε τὸ παρὸν ὑπο<sup>32</sup>γεγραμμένον μὲ ἀξιοπίστων μαρτύρων εἰς ἀσφάλειαν.

<sup>33</sup> πρημικίριος ἀληπέρτης

<sup>34</sup> Σταμάτης Πρόκος μάρτυς

<sup>35</sup> πρωτοπαπᾶς Ποτεντάκης παρακληθεῖς ἔγρα<sup>36</sup>ψα τὸ παρὸν καὶ οὕτως μαρτυρῶ.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

3-4. ἡ κερά Μαρία γυνὴ τοῦ μακαρίτου Γεώργη Ἰω(άννη) Μάρκου. εἶναι πρόσωπο ἀγνωστο. Ἰωάννης Ζαννὴ Μάρκου, μὲ ἔγγραφο τῆς 8 Αὐγούστου 1694, ἀφιέρωσε τὴν περιουσία του στή Μονὴ τῆς Βρυσσιανῆς (Συμεωνίδη, Βρυσσιανὴ 1966, σελ. 64). Ἀντίθετα, ὁ κύρ Ἰωάννης Βερνίκος εἶναι ὁ προικιζόμενος στό προηγούμενο προικοσύμφωνο πού, μὲ τὴ σειρά του, προικίζει τὸ γιό του Ἀντώνη.

15-16. στό Σταυρὸ τοῦ παπαντῶνη Τζιριάκη. Πρόκειται, προφανῶς, περὶ τοῦ ἰδίου ναοῦ τοῦ ἐγγράφου ἀριθ. 17, ὅπου ἀποκαλεῖται τοῦ «Τζιριγάκη» καὶ ἐδῶ, κατὰ παραφθορά, «Τζιριάκη». Σήμερα γνωστός «Σταυρὸς τοῦ Τσιριάκου», μεταξύ Καταβατῆς καὶ συνοικισμοῦ Παπαφώτη. Ἡ ἄποψη ὅτι λέγεται «Τσιριάκου» ἀπὸ «τὴν ποτέ κτήτορα, μικρόσωμον κυρίαν, τὸ κυριάκου» σέ τσιτακισμό (βλ. Μάνου Φιλιππάκη, Τοπωνύμια τῆς Σίφνου, Ἀθήνα 1989, σελ. 244), εἶναι ἐντελῶς ἀσφαιρέτη. Βλ. καὶ τὴν διαθήκη ὑπ' ἀριθ. 11 (σελ. 139 τοῦ παρόντος τόμου), ὅπου ἀναγράφεται «εἰς τὸν Σταυρὸν τοῦ Τζιριάκη» ὅπως καὶ στό ἐδῶ ἐξεταζόμενο ἔγγραφο.

18. *εις τή Σκάφη*, τιν στα Ν. τοῦ νησιοῦ, ὅπου καί ναός τοῦ Ταξιάρχου. Παλαιότερα μετόχι-  
χεμαδιό τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ, σήμερα σέ ἐρείπια.

20. *στοῦ Πολεμικοῦ*, τιν, γνωστό σήμερα «Πούντα τοῦ Πολεμικοῦ», ἀκρωτήριο στό Βαθό.

27. *εις τόν Ἅγιον Ἰωάννη* στα Κλοκιά, ἀπροσδιόριστη ἐκκλησία καί τοποθεσία. Πιθανόν  
νά πρόκειται γιά τόν Ἅγιο Ἰωάννη στοῦ «Κοκλιοῦ» τοῦ ἐγγράφου ἀριθ. 18, ἐπίσης ἀπροσδιόρι-  
στου.

29. *εις τοῦ Σκριβᾶ τό χωράφι*, χωράφι κάποιου Σκριβᾶ.

30. *νά εἶναι ἐνοριῖτες εἰς τόν ἀφέντη τό Χριστό τοῦ παπᾶ Ἀποστόλη Ἀλμπέρτη*. Πρόκειται περι  
τῆς ἰδίας ἐκκλησίας τῶν ἐγγράφων ἀριθ. 16 καί 17, ἡ ὁποία περιέρχονταν διαδοχικά ἀπό πατέρα  
σέ γιό τῆς οἰκογενείας Ἀλμπέρτη. Ὁ παπᾶ Ἀποστόλης Ἀλμπέρτης τοῦ παρόντος ἐγγράφου  
ἔφερε τό ἀξίωμα τοῦ πριμικηρίου (στίχος 33). Βλ. καί σημειώσεις ἐγγράφου ἀριθ. 23, στίχου 9.

34. *Σταμάτης Πρόκος μάρτυς*, ἀναφέρεται καί στίς 21 Δεκεμβρίου 1787 (βλ. σελ. 10).

35. *πρωτοπαπᾶς Ποτεντάκης*, εἶναι ἀσφαλῶς ὁ Ἀπόστολος Ποτεντάκης, ἱερεὺς καί πρωτο-  
παπᾶς Σίφνου, πού ὑπογράφει τόν ἐπόμενο χρόνο 1784, Φεβρ. 26, ἐγγραφο τῆς συλλογῆς Ε.  
Βάου («ἐκκλησ. δικαίωματα»).

## 20

Ἰδιωτ. Συλλογή Γ.Θ. Γαϊτάνου

30 Ἰανουαρ. 1788

Δίφυλλο διαστάσ. 0,29x0,19 σέ ἀρίστη κατάσταση. Τό κείμενο καταλαμβάνει  
καί τίς τέσσερις ὄψεις. Γραφή καλή.

Περίληψη: «Ὁ μαστρο Γεώργης Σπόρου ... καί ὁ κύρ Γιαννάκος Ἀπο-  
στόλου Φραγκούλη» συμφωνοῦν «νά κάμουν τό παρόν συνοικέσιον καί τε-  
λειάν ὑπανδρείαν» τῶν παιδιῶν τους Μαργαρίτας καί Ἀποστόλου, ἀντίστοι-  
χα. Πρὸς τοῦτο τά προικίζουν καταλλήλως.

1788 Ἰανουαρίου 30 Εἰς δόξαν Χριστοῦ εἰς χωρίον Ἐξάμπελα

Τὴν σήμερον ἐσυμφώνησαν τά κάτωθεν δύο μέρη διὰ νά κάμουν<sup>3</sup> τό παρόν συ-  
νοικέσιον καί τελειάν ὑπανδρείαν εἰς ὦραν καλὴν καί<sup>4</sup> εὐλογημένην εἰς γάμον  
πρῶτον. ἀπό τό ἓνα μέρος ὁ μαστρο Γε<sup>5</sup>ώργης Σπόρου, καί ἀπό τό ἄλλον μέρος ὁ κύρ  
Γιαννάκος Ἀποστόλου Φρα<sup>6</sup>γκούλη, ὅτι νά πάρη ὁ υἱός αὐτοῦ ὀνόματι Ἀπόστολος  
τὴν θυγατέρα<sup>7</sup> τοῦ ἄνωθεν μαστρο Γεώργη, ὀνόματι Μαργαρίτα διὰ γυναῖκαν του  
νό<sup>8</sup>μιμον καί εὐλογητικὴν καθὼς ὀρίζει ἡ ἅγια τοῦ Χριστοῦ καί ἀποστολική<sup>9</sup> ἀνατο-  
λική Ἐκκλησία. ἐν πρώτοις ἐπικαλοῦνται τό ὄνομα τῆς ἁγίας καί<sup>10</sup> ζωαρχικῆς τριά-  
δος, πατρός, υἱοῦ καί ἁγίου πνεύματος καί τὴν πρεσβείαν τῆς<sup>11</sup> ὑπεραγίας δεσποίνης  
ἡμῶν Θεοτόκου καί τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος<sup>12</sup> Προκοπίου, ἀπό τά ἅγια  
καί ὑπερδεδοξασμένα ὀνόματα πᾶν ἔργον<sup>13</sup> ἀγαθόν ἐκπορεύεται, ἔπειτα διὰ πρου-  
κίον καί εἰς ὄνομα προυκίου τάζει καί<sup>14</sup> δίδει ὁ ἄνωθεν μαστρο Γεώργης τῆς θυγα-  
τρός του τῆς κερά Μαργαρίτας<sup>15</sup> τὴν εὐχή τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας, τῶν γονέ-  
ων του καί τὴν ἐδικὴν του<sup>16</sup> ἔπειτα, ἀρχὴ καί πρῶτον, τό ὀσπίτιον μέ δύο ἁγίας εἰκό-  
νας καί μέ ὄλες<sup>17</sup> τίς μασαρίες καθὼς εὐρίσκεται. τέσσερις κασέλες μικρές μεγά-  
λες<sup>18</sup> καί τέσσερις καρέγκλες. Ἐνα τραπέζι, τό κρεβάτι μέ τὴν στρώσιν καθὼς<sup>19</sup> εὐ-  
ρίσκεται, τέσσερα σεντόνια, ἓνα πάπλωμα, πέντε φορεσιές ροῦχα καί<sup>20</sup> εἴ τι ἄλλο εὐ-  
ρίσκεται μέσα εἰς τό σπήτιον. τό κελᾶρι μέ τὴν μάνδρα<sup>21</sup> καί τό μισό λουρί καθὼς  
φανερῶνονται τά σύνορα καί ἓνα στενό νά εὐγένη<sup>22</sup> τῆς Φλουρέντζας τῆς θυγατέρας  
μου ἔξω εἰς τὴν στράτα, ἀκόμη ὅτι εὐρίσκεται<sup>23</sup> μέσα εἰς τό κελᾶρι νά εἶναι ἐδικά  
της, ἔξω μόνον ἓνα βουτζάκι ὅπου τό<sup>24</sup> κρατίζω ἂν ἴσως καί μοῦ χρειαστῆ νά τό πέρ-  
νω ἐγὼ εἰ δέ ἄλλον μου παιδί<sup>25</sup> νά μὴν ἔχη νά κάμη τίποτε. Τό μόνιασμα εἰς τὴν Βο-

ρεινήν νά εἶναι<sup>26</sup> ἡ στράτα ἀπό μέσα ἀπό τόν Ἀντώνη Βρετοῦ καί τήν θεμονιάν ἀπέ-  
 ξω μέ<sup>27</sup> τήν μάντρα. χωράφι εἰς τόν Ἅγιον Κωνσταντῖνον, περό νά πέρνω<sup>28</sup> ἀπό  
 μέσα δέκα πινάκια γέννημα ἕως ὅπου ζῶ, ὁμοίως καί ἀπό<sup>29</sup> τό καλοκαιρινό ὅτι προ-  
 αιροῦνται νά μοῦ δίδουν, ἕτερον χωράφι στήν<sup>30</sup> εἰς τοῦ Φεκλιᾶ, χωράφι εἰς τοῦ Τρε-  
 βλοῦ μέ συκές καί ἐλαιόδεδρα καθῶς<sup>31</sup> εὐρίσκεται, περό νά μέ δίδουν ἕνα μουντζού-  
 ρι σύκα, ἐν ὄσον<sup>32</sup> ζῶ. ἀκόμη ἕτερον χωράφι ἀπό πάνω μέ ἕνα δεντρόν, καί νά<sup>33</sup> εἶ-  
 ναι ὀμπλιγάδοι νά κάμουν ἕνα πανηγύρι εἰς τόν Ἅγιον Τάφον<sup>23</sup> τοῦ Ἁγίου Βασι-  
 λείου, νά δίδη πληρωμήν δέκα παράδες, ἀμπέλι<sup>35</sup> εἰς τόν Πλατύγιαλό, περό νά καρ-  
 ποτρῶγω τό μισόν εἰς ὄλην μου<sup>36</sup> τήν ζωήν καί μετά τήν ἀποβίωσίν μου νά εἶναι πά-  
 ντη ἐλεύθερον ἐδικόν<sup>37</sup> τῆς, περό νά κάμουν μίαν ἑορτήν εἰς τόν Ἅγιον Γεώργιον  
 εἰς τό Πετάλι<sup>28</sup> εἰς τās εἰκοσιτρεῖς τοῦ Ἀπριλίου ἕτερον χωράφι εἰς τόν Πλατυγιαλό  
 μέ ἐλαι<sup>39</sup> ὀδενδρα περό νά τό μοιράζη μαζί μέ τόν σύγγαμβρόν του τόν Νικολάκη<sup>40</sup>  
 καί πέρνει τό μερίδιον ὅπου θέλει καί νά κάμουν τά χρόνια τῆς γυναι<sup>41</sup> κός μου καί  
 τόν ἐδικόν μου, μίαν λειτουργίαν εἰς τόν Ἅγιον Γεώργιον εἰς τά<sup>42</sup> Ἐξάμπελα. ἀκόμη  
 τῆς δίδω καί μετρητά ρεάλια ἐβδομήντα λέγω<sup>43</sup> ἀριθ. ρ(εάλια) 70. Ταῦτα πάντα καί  
 τήν εὐχήν μου. ἀκόμη δίδω καί τήν θεμω<sup>44</sup> νά εἰς τό Πλακωτό.

<sup>45</sup> Καί ἀπό τό ἄλλον μέρος ὁ κύρ Γιαννάκης Ἀποστόλου Φραγκούλη τάζει καί δι-  
 δει<sup>46</sup> τοῦ υἱοῦ του κύρ Ἀποστόλου τήν εὐχήν τῶν γονέων μου καί τήν ἐδικήν<sup>47</sup> μας  
 ὁμοῦ μέ τῆς μητρός του κερά Κωνσταντίνα. χωράφι εἰς τοῦ Μουγκοῦ<sup>48</sup> καθῶς εὐρί-  
 σκεται ἀπάνω-κάτω μέ ἐλαιόδεντρον, ἕτερον ἀμπέλι εἰς<sup>49</sup> τοῦ Κουμπίτζη. ἕτερον  
 ἀμπέλι μέ σκάλα καί ἐλαιόδεντρα εἰς τόν Ἅγιον Θεολόγον<sup>50</sup>, χωράφι εἰς τήν Μερσι-  
 νιά, εἰς τό Ἀποκοφτό τά δύο μερδικά τά ἀπάνω<sup>51</sup> μέ τήν θεμονιά. τό λιβάδι εἰς τό  
 Ἀποκοφτό περό νά τό καρποτρῶγω<sup>52</sup> ἕως ἀφόρου τῆς ζωῆς μου καί μετά τήν ἀπο-  
 βίωσίν μου νά κάμνη τά ἔξοδα τῆς<sup>53</sup> θανῆς μου τήν ἡμέρα ὅπου θέλει με καλέσει ὁ  
 Κύριος, ἔπειτα νά εἶναι<sup>54</sup> παντελεύθερον ἐδικόν του. ἀκόμη τό ἀμπέλι ἀπέξω τό κρα-  
 τήζω τῆς<sup>55</sup> ἐξουσίας μου. ἀκόμη νά κάμνη μία ἑορτήν εἰς τās δεκατρεῖς τοῦ Ἰουλίου  
 εἰς<sup>56</sup> τήν κερά Λεούσα εἰς τό Κάστρο. τό ζευγάρι του, ἕνα κτήμα θηλικόν, ἕνα βουτ-  
 ζί, ἕνα<sup>57</sup> βαρέλι, δύο κουρούπια, μία κασέλα καί τό τουφέκι του. πέντε κεφάλια πρό-  
 βατα<sup>58</sup> μικρά μεγάλα. Ταῦτα πάντα καί τήν εὐχήν μας. ἡ ἀνορία τῆς νά εἶναι εἰς<sup>59</sup> τόν  
 Ἅγιον Γεώργιον εἰς τά Ἐξάμπελα. Ταῦτα πάντα θέσει καί τά δύο μέρη<sup>60</sup> νά εἶναι  
 στερεά καί ἀνέκοπτα εἰς τούς αἰῶνας καί παρακαλοῦν νά τό<sup>61</sup> ὑπογράψουν καί ἀξιό-  
 πιστοι μάρτυρες εἰς ἀσφάλειαν.

<sup>62</sup> ὁ ἱερομνήμων Σίφνου Ζαμπέλης μαρτυρῶ τά ὀπισθεν<sup>63</sup> καί ἄνωθεν.

<sup>64</sup> παπαΘανάσης Νικολοῦ Κουζουρή καί πνευματικός μαρτυρῶ τά ὀπισθεν<sup>65</sup> καί  
 ἄνωθεν.

<sup>66</sup> παπά Ἰωάννης Κουλούρης μαρτυρῶ τά ἄνωθεν

<sup>67</sup> ὁ πρωτοσύγκελος Σεραφεῖμ μάρτυς

<sup>68</sup> ὁ Ἰωάννης Ροδούσης καί μαστρο Γεώργης Κυργιάκου (βε)βαιώνομεν<sup>69</sup> καί στε-  
 ρεώνομεν τά ἄνωθεν καί ὀπισθεν καί μήν ἡξεύρο<sup>70</sup> ντας νά γράφουν ἀπογράφω τῆς  
 ἐγῶ ὁ ἱερομνήμων<sup>71</sup> μέ τό θέλημά τους.

<sup>72</sup> Αὐγερινός Χη Ἰωάννου παρακλη<sup>78</sup> θείς ἔγραψα καί μαρτυρῶ.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

4-6. ὁ μαστρο Γεώργης Σπόρου καί... ὁ κύρ Γιαννάκος Ἀποστόλου Φραγκούλη, εἶναι πρόσωπα  
 ἄγνωστα. Μάλιστα τοῦ ἐπωνύμου «Σπόρου» ἔχουμε τή μοναδική μνεία. Φαίνεται δέ ὅτι αὐτό  
 δέν διατηρήθηκε ἐπὶ πολύ (βλ. καί σημείωση στίχου 68). Ἀντίθετα τό ἐπώνυμο Φραγκούλης εἶ-  
 ναι γνωστό ἀπό πολύ παλαιά. Ἀναφέρεται «παπά Φραγκούλης» στίς 17 Ἀπριλίου 1634 (SCPF/-  
 SOCG 184, 350<sup>R</sup>).

16-17. τό ὀπίσιον μέ δύο ἀγίας εἰκόνας καί μέ δλες τές μασσαρίες=εἶδη οἰκοσκευῆς. Γιά τήν  
 προικοδότηση ἀγίων εἰκόνων, βλ. τό ἔγγραφο ἀριθ. 10, ἔτους 1795 («Σιφνιακά», 1ος τόμος, σελ.

99). Μέ το εξεταζόμενο έδω έγγραφο ή επικράτηση τής σχετικής συνθήειας μετατίθεται ήδη στά 1788.

25. *εις τήν Βορεινήν*, τπν, άπροσδιόριστο. Αναφέρεται «Βορεινά» θέση κτήματος (Κτηματολόγιο Βρυσιανής) κοντά στά 'Εξάμπελα, αλλά και «Βορεινά» στην περιοχή 'Αβρακώτου.

26. *ή στρατά από μέσα από τόν 'Αντώνη Βρετού*, τό μόνιασμα, περικλεισμένο πανταχόθεν, είχε δουλεία διελεύσεως διά του όμόρου κτήματος του (άγνώστου από άλλη πηγή) 'Αντώνη Βρετού.

27-29. *περό νά πέρνω από μέσα δέκα πινάκια γέννημα έως όπου ζώ, όμοίως και από τό καλοκαιρινό δι προαιροΐνται νά μου δίδουν*, δηλ. νά λαμβάνει από τούς παραγομένους δημητριακούς καρπούς (άποκαλούμενους στή Σίφνο «γεννήματα») δέκα πινάκια (ένα πινάκιο=8 όκάδες), από δέ τά παραγόμενα τό καλοκαίρι προϊόντα νά του δίνουν δι επιθυμούν.

30. *εις του Φεκλιά*, τπν., άναφερόμενο στό έγγραφο αριθ. 22 ως «Θεκλιά», δέν μόρεσα όμως νά προσδιορίσω ούτε τό ένα, ούτε τό άλλο. Μάλλον πρόκειται περί ενός και μόνον τπν.

31. *ένα μουντζούρι σύκα*. Μουντζούρι ή μουζούρι ήταν μέτρο βάρους μέ άντιστοιχία γύρω στίς 15 όκάδες.

33. *νά κάμουν ένα πανηγύρι εις τόν 'Αγιον Τάφον του 'Αγίου Βασιλείου*. Νά τελούν τήν 1η 'Ιανουαρίου τήν έορτή του 'Αγίου Βασιλείου, όχι βέβαια στόν Πανάγιο Τάφο στά 'Ιεροσόλυμα, αλλά στό μετόχι του 'Αγίου Τάφου, κάτω από τό κάστρο τής Σίφνου, όπου έλειτούργησε και ή διάσημη Σχολή του νησιού.

37. *εις τόν 'Αγιον Γεώργιον εις τό Πετάλι*, τπν και όμώνυμος ναός στό χωριό Πάνω Πετάλι.

44. *εις τό Πλακωτό*, τοποθεσία στά Α του νησιού άναφερόμενο από του έτους 1462 (βλ. Περ. Ζερλένη, Τουλιάνου Ντακορώνια, αθέντου Σιφνίων, γράμμα του έτους 1462, «Νησιωτική 'Επετηρίς», έν 'Ερμουπόλει Σύρου 1918, σελ. 126-132).

49. *εις του Κουμπίτζη*, τπν, μή άναφερόμενο πλέον, εις τόν 'Αγιον Θεολόγον, τπν., πιθανόν τό σημερινό «'Αι-Θολός», στά ΝΑ του νησιού, περιοχή Ποθητού, όπου έρείπια τριών εκκλησιών, μία από τίς όποιες έτιμάτο στό όνομα του Θεολόγου.

50. *εις τό 'Αποκοφτό*, όρμίσκος μεταξύ Φάρου και άκρωτηρίου Παναγίας Χρυσοπηγής.

56. *εις τήν κερά Λεούσα εις τό Κάστρο*, τπν., παλαιό στό Κάστρο όπου και ό ναός Παναγίας τής 'Ελεούσας. 'Ενα κτήμα θηλυκόν=μία άγελάδα.

58-59. *ή άνορία της εις τόν 'Αγιον Γεώργιον εις τά 'Εξάμπελα*. Μία άκόμη ένοριακή εκκλησία τής έποχής στό χωριό 'Εξάμπελα.

59. *Ταύτα πάντα θέσει=θέλουσι, θέλουν*.

62. *ό ιερομνήμων Σίφνου Ζαμπέλης*. 'Η μή άναγραφή του όνόματος του ιερομνήμονος δυσχεραίνει τήν ταύτιση του προσώπου ένώπιον του μεγάλου αριθμού όμοίων έπωνύμων. 'Η οικογένεια Ζαμπέλη μπορεί νά χαρακτηρισθεϊ λευιτική οικογένεια. Γενάρχη της θεωρώ τόν παπά-Ίωάννη Ζαμπέλη, ό όποιος στίς 17 'Απριλίου 1634 προσπέγραψε έγγραφο τών Σιφνίων προς τήν 'Αγία Προπαγάνδα στή Ρώμη υπέρ του καθολικού έφημερίου Σίφνου Giacomo della Rocca (SCPF/SOCG. 174, <sup>R</sup>). Στη συνέχεια άναφέρονται μόνο μέ τό όνομα 'Ιωάννης ή Γιαννούλης, οι:

- περί τό 1650, παπα-Ίωάννης Ζαμπέλης, νά έφημερεύει στην Παναγία Χρυσοπηγή (Συμεωνίδης, Βρυσιανή 1966, σελ. 146).

- πρό του 1677, παπά 'Ιωάννης Ζαμπέλης, ό γιός του Νικολός και ό έγγονός του 'Ιωάννης (Σπεράντσας, Χρυσοπηγή, 42).

- 1684, 'Ιουλίου 29, παπά Γιαννούλης Ζαμπέλης («Σιφνιακά». τόμος 1ος, σελ. 67 και 1684, Σεπτ. 1, σελ. 70).

- 1733, 'Απριλίου 16, παπα-Γιαννούλης Ζαμπέλης (βλ. σελ. 132).

- 1744, Δεκ. 15, παπα-Γιαννούλης Ζαμπέλης και ιερομνήμων Σίφνου (Συμεωνίδης, Βρυσιανή 1966, σελ. 67).

- 1764, 'Απριλ. 3, ό ιερομνήμων Ζαμπέλης και καντζηλιέρης Σίφνου ('Αρχείο Βάου, «εκκλησι. δικαίωμ.»).

- 1788, 'Ιανουαρ. 30, ό ιερομνήμων Σίφνου Ζαμπέλης (στό παρόν έγγραφο).

- 1803, Δεκεμ. 30, παπα-Γιαννούλης Ζαμπέλης και έπίτροπος του 'Αγίου Σίφνου (έφημ. «Σιφν. Φωνή», φ. 86, Φεβρ. 1972).

- 1808, 'Απρ. 26, παπα-Γιαννούλης Ζαμπέλης (έφημ. «Σιφν. Φωνή», Δεκ. 1972).

- 1816, 'Ιαν. 28, παπα-Γιαννούλης Ζαμπέλης «καζιλιέρης», (βλ. έγγραφο αριθ. 22).

- 1816, 'Οκτ. 6 (δύο έγγραφα), παπα-Γιαννούλης Ζαμπέλης (Πετρόπουλος, Μνημεία, σελ. 49 και 237). Βλ. και σελ. 117 έπ.

- 1819, Ίουλ. 1, πρωτοπαπᾶς Ζαμπέλης (Γκιών, Ίστορία, σελ. κβ΄).
- 1824, Μαρτ. 25, ὁ πρωτοπαπᾶς Ζαμπέλης («Σιφνιακά», τόμος 1ος, σελ. 23).
- 1824, Ἀπρ. 1, ὁ πρωτοπαπᾶς Ζαμπέλης (έφημ. «Σιφν. Φωνή», Ὀκτ. 1965).

64. *παπα-Θανάσης Νικολοῦ Κουζουρή*, δέν ἀναφέρεται σέ ἄλλη πηγή. Τόν προηγούμενο αἰῶνα καί πρό τοῦ 1677 γίνεται μνεῖα Νικολάου Κουζουρή, υἱοῦ Θεωδωρή, (Σπεράντσας, Χρυσοπηγή, σελ. 52) καί Νικολοῦ Κουζουρή, στίς 18 Ίαν. 1682, (Συμεωνίδη, Ἐγκλήματα στή Σίφνο τοῦ 1675, περιοδ. «Κυκλαδικά Θέματα», τόμος Α (1984), τεῦχος 5).

66. *παπα-Ίωάννης Κουλούρης*, ὑπογράφει διάφορα ἔγγραφα μέχρι καί τό 1820. Τό ἔτος αὐτό, 11 Ίουλίου ὑπογράφει μάλιστα ὡς πρωτοπαπᾶς καί ἐπιστάτης τοῦ Κοινοῦ Ἐξαμπέλων-Καταβατῆς (Γκιών, Ίστορία, σελ. κγ΄). Στίς 6 Ίουλίου 1813 ὁ παπα-Ίωάννης Κουλούρης «ἐχοντας προικοδοτημένην μίαν ἐκκλησίαν εἰς τό βουνόν, τιμωμένην εἰς τήν ὀνομασίαν τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, μέ τήν τοποθεσίαν της ὄλην καί μέ τά προαυλιά της, ὁμοῦ καί ἐν χωράφι ἐκεῖ πλησίον... οἰκεία βουλή καί θελήσει καί αὐτοπροαιρέτω γνώμη... διά τε σωματικὴν ὑγείαν καί ψυχικὴν του σωτηρίαν, παραδίδει αὐτά ὅλα σήμερον πρός τόν κύρ Γεώργιον Ἀβρανόπουλον μέ τό νά ἐχη σκοπόν ὁ ρηθείς Γεώργιος νά πηγαίνη εἰς τήν αὐτήν ἐκκλησίαν τοῦ βουνοῦ νά κατοικήσῃ καί νά τό οἰκοδομήσῃ μοναστήριον» (βλ. Φύλαρ. Ἄπ. Βιτάλη, Ἡ ἐν Σίφνω Ἱερά Μονή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἐπικεκλημένη «Παναγία τοῦ Βουνοῦ», στά Κιμωλιακά, ἐν Ἀθήναις 1973, τόμος Γ΄, σελ. 192).

67. ὁ *πρωτοσύγκελος Σεραφεῖμ μάρτυς*, δέν ἦταν ἀξιωματοῦχος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Σίφνου, ἀλλά πρωτοσύγκελλος τῆς μητροπόλεως Ἐφέσου, ὅπου ὑπῆρέτησε μέχρι τό 1783. Τότε ἐπέστρεψε στήν πατρίδα του Σίφνο καί στή μονή τῆς μετανοίας του, τόν Προφήτη Ἡλία (βλ. καί σελ. 56). Στίς 25 Ίουλίου 1785 ὑπέγραψε στή Σίφνο, ὡς μάρτυς, καί ἄλλο ἔγγραφο σημειώνοντας «ὁ τοῦ Ἁγίου Ἐφέσου Πρωτοσύγκελος Σεραφεῖμ μάρτυς (Πετρόπουλος, Μνημεῖα, σελ. 250).

68. ὁ *Ίωάννης Ροδούσης καί μάστρο Γιώργης Κυργιάκου (βε)βαιώνομεν καί στερεώνομεν τὰ ἄνωθεν καί ὀπισθεν καί μὴν ἠξεύροντας νά γράφουν ἀπογράφω της ἐγὼ ἱερομνήμων μέ τό θέλημά τους*. Ὁ Ἂωάννης Ροδούσης καί ὁ μάστρο Γιώργης Κυργιάκου μέ τό νά «βεβαιώνουν καί στερεώνουν τὰ ἄνωθεν καί ὀπισθεν», δέν εἶναι ἀπλοῖ μάρτυρες, ἀλλά αὐτοὶ οἱ συμβαλλόμενοι Γιαννάκος Ἄπ. Φραγκούλη καί μάστρο Γεώργης Σπόρου γιά λογαριασμό τῶν ὀποίων, ὡς ἀγραμμάτων, ὑπέγραψε ὁ ἱερομνήμων. Ὁ τελευταῖος ὁμοῦ φαίνεται πῶς ἐχρησιμοποίησε, ἀντὶ τῶν ἐπώνυμων, τὰ παρεπώνυμα, δηλ. γιά τόν Φραγκούλη τό «Ροδούσης» καί γιά τόν Σπόρο τό «Κυργιάκου». Τό πρόβλημα δέν εἶναι δυνατόν νά ἐξηγηθεῖ διαφορετικά γιατί μόνον αὐτοὶ εἶχαν τό δικαίωμα νά «βεβαιώνουν καί στερεώνουν» τὰ συμφωνούμενα, ἐνῶ οἱ λοιποὶ εἶναι ἀπλοῖ μάρτυρες. Φαίνεται μάλιστα τό «Ροδούσης» καθιερώθηκε στή συνέχεια ὡς ἐπώνυμο (βλ. καί ἐπὸμ. ἔγγραφα ὑπ' ἀριθ. 21 καί 22).

72. *Ἀγγερινός Χη Ἰωάννου*, εἶναι ἀγνωστο πρόσωπο.

## 21

Ἰδιωτ. Συλλογή Γ.Θ. Γαϊτάνου

5 Φεβρουαρίου 1813

Μονόφυλλο διαστάσ. 0,27x0,20 σέ καλή κατάσταση. Τό κείμενο, διά χειρός «σακελλίου Σίφνου Τριαντάφυλλου» καί ἐπὶ τῶν δύο ὄψεων. Γραφή καλή.

Περίληψη: «Ὁ κύρ Ἀπόστολος Ροδούσης μετά τῆς συμβίας αὐτοῦ κερά Μαργαρίτας καί... ἡ κυρά Ἀννούσα γυνή τοῦ ποτέ Τομάζου Σκαρκότου» κάνουν «συνοικέσιον καί τελείαν ὑπανδρείαν» τῶν παιδιῶν τους Μαρίας καί Ἰωάννου τὰ ὁποῖα καί προικίζουν.

Εἰς δόξαν Χριστοῦ, εἰς χωρίον Ἐξάμπελα

Τήν σήμερον ἐσυμφώνησαν τὰ κάτωθεν δύο μέρη, διά νά κάμουν τό παρόν<sup>1</sup> συνοικέσιον καί τελείαν ὑπανδρίαν μέ ὦραν καλήν καί εὐλογημένην, ἀπό τό<sup>4</sup> ἐν μέρος

ὁ κύρ Ἀπόστολος Ροδούσης μετά τῆς συμβίας αὐτοῦ κερά Μαργαρίτας<sup>5</sup> καί ἀπό τό ἄλλον μέρος ἢ κυρά Ἄννουσα γυνή τοῦ ποτέ Τομάζου Σκαρκότου διά<sup>6</sup> νά λάβη ὁ υἱός αὐτῆς Ἰωάννης τήν θυγατέραν τῶν ἄνω εἰρημένων ὀνόματι Μαρίαν<sup>7</sup> εἰς γάμον πρῶτον. ἐν πρώτοις ἐπικαλοῦνται τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος,<sup>8</sup> πατρός, υἱοῦ καί ἁγίου πνεύματος, τήν πρεσβείαν τῆς πανυπερευλογημένης ἐνδόξου<sup>9</sup> δεσποίνης ἡμῶν θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας, τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρ<sup>10</sup>τυρος Προκοπίου, ἀπό τά ὅποια ἅγια καί ὑπερδεδοξασμένα ὀνόματα πᾶν<sup>11</sup> ἔργον ἀγαθόν ἐκπορεύεται. Ἐπειτα διά προικίον καί εἰς ὄνομα προικίου<sup>12</sup> τάζουν καί δίδουν, ὅτε κύρ Ἀπόστολος Ροδούσης μετά τῆς συμβίας τοῦ κυρά Μαργα<sup>13</sup>ρίτας τῆς θυγατρὸς αὐτῶν ὀνόματι Μαρίας μέ τήν εὐχήν τῶν γονέων τῆς καί<sup>14</sup> τήν ἐδικήν τως. Ἐν πρώτοις τό μητρικόν τῆς ὀσπίτιον μέ δύο ἁγίας εἰ<sup>15</sup>κόνας, δύο κασέλες, μίαν μεγάλην καί μίαν μικρήν, δύο ζευγάρια σεντόνια<sup>16</sup> τρία ἀπανωσέντονα, τρίς καρέγλες, μία μικρή καρέγλα, εἴ τι γυαλικά εὐ<sup>17</sup>ρίσκονται μέσα εἰς τό σπῆτι νά πάρη ἢ μητέρα τῆς τά τρίτα, τό κελλάκι τό πλη<sup>18</sup>σίον τοῦ σπιτιοῦ μέ τό ἀπάνω κηπάρι, ἔχοντας εἰς τό αὐτό κηπάρι χρέος<sup>19</sup> τό νά εἶναι δρόμος τοῦ κάτωθεν κηπριοῦ. τοῦ ἄρχων τοῦ Εὐαγγελίου, ἕνα βα<sup>20</sup>ρέλι, δύο κουρούπια, ἕνα βουτζί νά εἶναι δέ ἡ ἐνορία τοῦ ἄνωθεν προι<sup>21</sup>κισθέντος ὀσπητίου εἰς τόν Ἅγιον Γεώργιον Ἐξαμπέλων. εἰς τήν Βορεινήν χωρά<sup>22</sup>φι τοῦ ὁποίου ἢ στρατά εἶναι ἀπό μέσα ἀπό τοῦ Καλιοῦ τοῦ Λαοῦ τό χωράφι. τήν<sup>23</sup>θεμωνιάν μέ μάνδραν πλήν νά τίς ἔχη ἐν ὄσω ζῆ καί μετά τήν ἀποβί<sup>24</sup>ωσιν τῆς νά εἶναι πάντη ἐλεύθερα ἐδικά τῆς. εἰς τόν Ἅγιον Κωνσταντῖνον μόνι<sup>25</sup>ασμα κρατίζοντας ἢ μητέρα τῆς τά δύο λουριά τά ἀπάνω νά τά καρποτρώ<sup>26</sup>γει ἐν ὄσω ζῆ καί μετά τήν ἀποβίωσίν τῆς νά εἶναι πάντη ἐλεύθερα ἐδικά τῆς<sup>27</sup> κάμνοντας καί τά ἐξοδα τῆς θανῆς τῆς κατά τήν τάξιν τῶν εὐσεβῶν Χρ(ιστιαν)ῶν..<sup>28</sup> Εἰς τόν Ἅγιον Μηνᾶν τρία λουριά τά κάτω μέ ἐλαιόδενδρα καί ἐκεῖ καθῶς εὐρίσκεται<sup>29</sup>. Εἰς τόν Πλατύν Αἰγιαλόν τό μισό ἀμπέλι, νά ἔχη χρέος νά κάμνη καί μίαν<sup>30</sup> ἔορτήν εἰς τόν Ἅγιον Γεώργιον εἰς ταῖς Βαλανιές εἰς τās 23 Ἀπριλίου. Ταῦτα<sup>31</sup> πάντα στέργουν καί δίδουν ὁ κύρ Ἀπόστολος μετά τῆς συμβίας αὐτοῦ κυρά<sup>32</sup> Μαργαρίτας τῆς θυγατρὸς αὐτῶν Μαρίας. Καί ἀπό τό ἄλλον<sup>33</sup> μέρος ἢ κυρά Ἄννουσα σύζυγος τοῦ ποτέ Τομάζου Σκαρκότου στέργει καί<sup>34</sup> δίδει μέ τήν εὐχήν τῶν γονέων τῆς καί τήν ἐδικήν τῆς τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἰωάννη<sup>35</sup> τό ἀμπέλι εἰς τήν Χαλακιάν, περό νά τό δουλεύη καί νά δίδη τῆς ἀδελφῆς<sup>36</sup> τοῦ Καλῆς τό μισόν κρασί, καί μετά τήν ἀποβίωσίν τῆς νά εἶναι ὑπό τήν ἐ<sup>37</sup>ξουσίαν τοῦ ἐλεύθερον, τά ἐλαιόδενδρα εἰς τήν Κορακιάν τά ἡμισυ μέ<sup>38</sup> τήν τοποθεσίαν τῆς. εἰς τό Πλακωτό χωράφι μέ Θεμωνιές καί μάνδρα κα<sup>39</sup>θῶς εὐρίσκεται, ἕτερον χωράφι εἰς τόν Θόλον, τό μόνιασμα εἰς τόν Ἅ<sup>40</sup>γιον Βασίλειον, νά κάμη μίαν λειτουργίαν εἰς τόν Ἅγιον Γεώργιον κατ<sup>41</sup> ἔτος εἰς τά χρόνια τοῦ πατρός τῆς, ἕτερον χωράφι κείμενον εἰς τόν Πῆ<sup>42</sup>γαδον, περό νά τό δουλεύη καί νά δίδη τόν μισόν καρπὸν ἀπό ὄλα τῆς<sup>43</sup> ἀδελφῆς τοῦ Καλῆς· εἰς τόν Νάπο χωράφι καθῶς εὐρίσκεται· τά μισά<sup>44</sup> βόδια καί τά μισά κατζίκια ὅπου εὐρίσκονται καί μία πουλάρα, πλήν ὅταν<sup>45</sup> κάμη θηλυκὸν πουλᾶρι νά τό δίδη τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Γεώργη, δύο μέλισσες<sup>46</sup>, δύο βαρέλια, ἕνα κουρούπι. Ταῦτα πάντα στέργουν καί τά δύο μέρη<sup>48</sup> νά εἶναι στέρεα καί ἀνέκοπτα εἰς τόν ἅπαντα αἰῶνα. Ὅθεν διά τό βέ<sup>48</sup>βαιον τῆς ἀληθείας περικαλοῦν νά τό ὑπογράψουν καί ἀξιόπιστοι μάρτυρες:

<sup>49</sup> παπαθανάσης Κουλούρης ὡς πνευματικός<sup>50</sup> βαλθεῖς ἀπό τόν κύρ Ἀπόστολο καί Μαργαρί<sup>51</sup>τα ὑπογράφω διά λόγου τους ὅτι στέργου(ν) τά ὀ<sup>52</sup>πιστεν καί ἄνωθεν καί οὕτως μαρτυρῶ 1813 Φεβρουαρίου 5, Σίφνος.

<sup>53</sup> Ἀρχων τοῦ Εὐαγγελίου Ποτεντάκης βαρθεῖς ἀπό τήν <sup>54</sup>κυρία Ἄνουση μαρτυρῶ καί ὑπογράφω διά τά ἄνωθεν.

<sup>55</sup> παπά Ἰωάννης Κουλούρης μάρτυς

<sup>56</sup> Ἰωάννης Κουζουρη(ς) μάρτυς

|<sup>57</sup> 'Ο σακελλιός Σίφνου Τριαντάφυλλος πα|<sup>58</sup>ρακληθείς υπό τῶν  
δύο μερῶν|<sup>59</sup> ἔγραψα τό παρόν καί οὕτως|<sup>60</sup> μαρτυρῶ.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

4. ὁ κύρ 'Απόστολος Ροδούσης μετά τῆς συμβίας αὐτοῦ κερά *Μαργαρίτας* εἶναι οἱ, ὑπέρ τῶν ὁποίων τό προηγούμενο ἔγγραφο, μελλόνυμφοι, οἱ ὅποιοι, μέ τή σειρά τους «κάμουν τό παρόν συνοικέσιον καί τελείαν ὑπανδρίαν» τῆς θυγατέρας τους *Μαρίας*.

5. ἡ κυρά 'Ανούσα γυνή τοῦ ποτέ *Τομάζου Σκαρκότου*, εἶναι πρόσωπο ἄγνωστο.

14-15. τό μητρικόν της ὁσπίτιον μέ δύο ἀγίας εἰκόνας. 'Εδῶ συνεχίζεται ἡ προίκιση ἀγίων εἰκόνων.

18-19. ἔχοντας εἰς τό αὐτό κηπάρι χρέος τό νά εἶναι δρόμος τοῦ κάτωθεν κηπαριοῦ τοῦ ἀρχων τοῦ εὐαγγελίου. Τό κηπάρι ἐβαρύνετο μέ δουλεία διελεύσεως πρός τό κάτωθεν ὄμοιο, ἰδιοκτησίας τοῦ 'Αρχοντος τοῦ Εὐαγγελίου.

20-21. ἡ ἐνορία τοῦ ἄνωθεν προικισθέντος ὁσπητίου εἰς τόν 'Αγιον *Γεώργιον 'Εξαμπέλων*. Τό προικιζόμενο σπίτι ἐξακολουθεῖ νά ἀνήκει ἐνοριακά στήν ἴδια ἐκκλησία τοῦ 'Αγίου *Γεωργίου 'Εξαμπέλων* κατά τά καθιερωμένα.

22. ἀπό τοῦ *Καλιῦ τοῦ Λαοῦ*. Τά ὀνόματα, ἀσερνικοῦ καί θηλυκοῦ γένους, συγκόπτονται στή Σίφνο ἐκφωνούμενα σέ γένος οὐδέτερο, λ.χ. *Σπυρίδων*=τό *Σπυρί*, ἡ *Κατερίνα*=τό *Κατέ*. Τό «*Καλιῦ*»=ἡ *Καλλιόπη*, δηλ. τό *Καλιό*, γενική τοῦ *Καλιῦ*. Τό «*τοῦ Λαοῦ*», δυνατόν νά εἶναι ὑποκοριστικό ἢ ἐπώνυμο μέ συγκοπή ἐπίσης λ.χ. τοῦ *Λαουτέρη*=τοῦ *Λαοῦ*.

28. εἰς τόν 'Αγιον *Μηνᾶν*, πιν., στά *Ν.Α.* τοῦ νησιοῦ, πρός τόν *Φάρο* καί ἄλλο πρός *Χερρόνησο*, μέ ἐξωκλήσια τοῦ 'Αγίου.

30. εἰς τόν 'Αγιον *Γεώργιον* εἰς ταῖς *Βαλανιές*. *Βαλανιές*=πιν., πλησίον τοῦ χωριοῦ *Κ. Πετάλι*, ὅπου καί ἡ ἐκκλησία τοῦ 'Αγίου *Γεωργίου*.

35. εἰς τήν *Χαλακιάν*, πιν., πού δέν μπόρεσα νά προσδιορίσω.

37. εἰς τήν *Κορακιάν*, πιν., στά *Α* τοῦ νησιοῦ, πλησίον τοῦ *χειμάρρου* πού ἐκβάλλει στή *Σεράλια* τοῦ *Κάστρου*.

39. εἰς τόν *Θόλον*, πιν., σέ διάφορα μέρη τοῦ νησιοῦ (ἀναφέρονται τέσσερα).

39-40. εἰς τόν 'Αγιον *Βασίλειον*, τοποθεσίες στό *Κ. Πετάλι* καί στά *ΝΑ* τοῦ νησιοῦ, ὅπου ἐξωκλήσια τοῦ 'Αγίου.

49. *παπαθανάσης Κουλούρης* ὡς πνευματικός, δέν ἀναφέρεται στίς πηγές.

53. 'Αρχων τοῦ *Εὐαγγελίου Ποτεντάκης*. Σέ ἔγγραφο τοῦ 'Αρχείου *Βάου* (ἐκκλησ. δικαίωμ.) τῆς 26 *Φεβρ.* 1784 ὑπογράφει «*Ποτεντάκης Νικόλαος* ἱερεὺς, ἀρχων τοῦ *Εὐαγγελίου*».

55. *παπα-Ἰωάννης Κουλούρης*, τοῦ προηγουμ. ἔγγραφου.

56. *Ἰωάννης Κουζουρῆς*, ἀναφέρεται σέ ἔγγραφο τῆς 5 *Φεβρ.* 1751 (ἔφημ. «*Σιφναϊκή Φωνή*», φ. 89, Μάϊος 1972) δέν εἶναι ὁμοίως γνωστό ἂν πρόκειται γιά τό ἴδιο πρόσωπο.

57. ὁ *σακελλιός Σίφνου Τριαντάφυλλος*, πρόσωπο ἄγνωστο στίς πηγές. Τόν προηγούμενο χρόνο 1812, Ὀκτ. 1, ἀναφέρεται «ὁ *σακελλάριος Σίφνου Τριαντάφυλλος*» (*Γ.Α.Κ./Κ.47, Δ', φ. Β', ἀρ. 18*), ἄλλος δηλαδή ἀξιωματοῦχος, συνεπώνυμος.

## 22

Ἰδιωτ. Συλλογή *Γ.Θ. Γαϊτάνου*

28 Ἰανουαρίου 1816

Μονόφυλλο διάστ. 0,28x0,19 σέ ἀρίστη κατάσταση. Τό κείμενο, διά χειρός τοῦ «*καζιλιέρη*» *παπά Γιαννούλη Ζαμπέλη*, ἐπί τῆς προσθήας ὄψεως. Γραφή καλή.

Περίληψη: «'Ο κύρ 'Απόστολος *Φραγκούλης* ὁμοῦ καί ἡ γυναῖκα του ἡ *Μαργαρίτα*» συμφωνοῦν μέ τόν *Γιῶργη* τοῦ ποτέ 'Αποστόλου *Ξανθάκη* νά συζευχθεῖ ὁ τελευταῖος τήν θυγατέρα τῶν πρώτων «*Μηλιά ὀνόματι*» καί ρυθμίζουν τά τῆς προικός.

Εἰς δόξαν Χριστοῦ ἀμήν 1816 Ἰανουαρίου 28 Σίφνος  
Εἰς χωρίον Ἐξάμπελα

Τὴν σήμερον ἐσυμφώνησαν τὰ δύο κάτωθεν μέρη, ἀπὸ τὸ ἓν μέρος ὁ κύρ Ἀπόστολος<sup>4</sup> Φραγκούλης ὁμοῦ καὶ ἡ γυναῖκα του ἡ Μαργαρίτα, διὰ νὰ πάρη ἡ θυγατέρα τους Μηλι<sup>5</sup> ἄ ὄνοματι, τὸν Γιώργη τοῦ ποτέ Ἀποστόλου Ξαθάκη εἰς ὦραν καλὴν καὶ εὐλογημέ<sup>6</sup>νην. ἐν πρώτοις ἐπικαλοῦνται τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, Πατρός Υἱοῦ καὶ Ἁγίου<sup>7</sup> Πνεύματος, τὴν πρεσβείαν τῆς πανυπερευλογημένης δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου<sup>8</sup> καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας καὶ τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Προκοπίου. ἀπὸ τὸ<sup>9</sup> ἓν μέρος τάζει ὁ κύρ Ἀπόστολος καὶ ἡ συμβία του δίδουν, πρῶτον καὶ ἀρχὴ τὴν εὐ<sup>10</sup>χὴν τῶν γονέων τους καὶ τὴν ἐδικὴν τους, ἔπειτα διὰ προικίον, ἀρχή, στοῦ Θεκλι<sup>11</sup> ἃ τὸ χωράφι, ἔπειτα στὸν Ἅγιον Μηναῖ ἓνα μερίδιον χωράφι μὲ συκαῖς καὶ ἕτερον<sup>12</sup> ἀπὸ πάνω χωράφι καὶ δύο ἐλαιόδενδρα, περὶ νὰ κἀνῃ μίαν ἑορτὴ εἰς τὸν Ἅγιον<sup>13</sup> Τάφο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. στοῦ Μαγεργειοῦ τὸ ἡμισυ μὲ δένδρη, στὸν Πλατιαλό ἓνα μερί<sup>14</sup>διον ἀμπέλι καὶ ἀπὸ τὰ βόδια τὰ ἡμισυ. καὶ ἀπὸ τὰ ροῦχα της καθῶς τὰ ξέρει καὶ ὅτι χρει<sup>15</sup>άζεται μία νοικοκυρά καὶ τὸ ἡμισυ κηπάρι ὁποῦ εἶναι ὀ(μ)πρός στοῦ σπιτι τῆς Μαρίας.<sup>16</sup> Ταῦτα πάντα καὶ τὴν εὐχὴν τους, διὰ αὐτὰ τὰ πράγματα πού δίδουν νὰ πέρνουν τὴν τρίτη ἐντράδα.<sup>17</sup> Καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος ὁ κύρ Γεώργης, εἰς τὸ Στραβοπόδι χωράφι, εἰς τὸ Πλακωτό<sup>18</sup> χωράφι καὶ ἕτερη θεμωνιά μὲ τὰ... καθῶς εὐρίσκεται, εἰς τὸν Ἅγιον Κωνσταν<sup>19</sup>τῖνον τὸ χωράφι, ἔτι ἓνα χωράφι ἐκεῖ εἰς τὸν Ἅγιον Κωνσταντῖνο εἰς τὸ Ραχαρβάλη<sup>20</sup>, εἰς τὸν Τροῦλο ἓνα λουρί, ἄσπρα του καὶ ροῦχα του καθῶς τὰ ξέρει ἐδικά<sup>21</sup> του. μετρητὰ γρόσιαχιλία, ἤτοι 1.000. Ταῦτα πάντα θέλουν καὶ τὰ δύο μέρη νὰ εἶναι<sup>22</sup> στέρεα καὶ ἀνέκοπτα εἰς τὸν ἅπαντα αἰῶνα καὶ περικαλοῦν νὰ ὑπογράψουν καὶ ἁ<sup>23</sup>ξιόπιστοι μάρτυρες εἰς ἀσφάλειαν

<sup>24</sup> Νικόλαος Ἰωάννου Μπαῶς ἐκ μέρους τοῦ Ἀποστόλου καὶ κυ<sup>25</sup>ρᾶς Μαργαρίτας ὑπογράφω τῇ εὐχαριστήσῃ αὐτῶν.

<sup>26</sup> παπὰ Ἰωάννης Κουλούρης μάρτυς

<sup>27</sup> παπὰ Ἰωάννης Κάτζας μάρτυς

<sup>28</sup> παπὰ Γιαννούλης Ζαμπέλης καζυλιέρης  
<sup>29</sup> γραφεύς καὶ μάρτυς.

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

3-4. ὁ κύρ Ἀπόστολος Φραγκούλης ὁμοῦ καὶ ἡ γυναῖκα του ἡ Μαργαρίτα εἶναι οἱ, ὑπὲρ τῶν ὁποίων τὸ ἔγγραφο ἀριθ. 20 τῆς 30 Ἰανουαρίου 1788, μελλόνυμφοι, ἀλλὰ καὶ οἱ προικίζοντες τοῦ προηγουμένου ἐγγράφου, οἱ ὁποῖοι μὲ τὸ παρὸν προικίζουν καὶ τὴν ἄλλη θυγατέρα τους Μηλιά (ὑποθέτω ὅτι πρόκειται γιὰ τὴ δεύτερη, μετὰ τὴ γέννηση τῆς Μαρίας, θυγατέρα).

5. τὸν Γιώργη τοῦ ποτέ Ἀποστόλου Ξαθάκη, ὁ ἀγνωστος στὶς πηγές Γιώργης Ἄπ. Ξα(ν)θάκης συνάπτει ὁ ἴδιος τὸ προικοσύμφωνό του (προφανῶς ὄρφανός γονέων) καθορίζοντας τὰ περιουσιακά κλπ. στοιχεῖα πού διαθέτει γιὰ στερέωση τοῦ γάμου του μὲ τὴν Μηλιά Φραγκούλη (εἶναι πιθανόν νὰ εἶχε καὶ ἄλλα περιουσιακά στοιχεῖα).

6. στοῦ Θεκλιᾶ τὸ χωράφι. τὸ πν. ἀναφέρεται στοῦ ἔγγραφο ἀριθ. 20, στίχος 30, «Φεκλιᾶ», τὸ ὁποῖο δὲν μπόρεσα νὰ προσδιορίσω. Πρέλει νὰ σημειώσω ὅτι καὶ στοῦ Κτηματολόγιου τῆς Βρυσηανῆς ἀναγράφεται κτῆμα κείμενο στὴ θέση «Φάρος Θεκλιᾶ».

12-13. νὰ κἀνῃ μίαν ἑορτὴν εἰς τὸν Ἅγιον Τάφο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Τὸ χωράφι πού εἶχε προικισθεῖ μὲ τὸ ὑπ' ἀριθ. 20 ἔγγραφο τῆς 30 Ἰαν. 1788 στοὺς ἐδῶ προικίζοντες μὲ τὴν ὑποχρέωση νὰ τελοῦν τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου στοῦ μετόχι τοῦ Ἁγίου Τάφου, προικιζόμενο πλέον ἀπ' αὐτοὺς στὴ θυγατέρα τους Μηλιά, μεταβιβάζεται, κατὰ τὴ συνήθεια τοῦ τόπου, μὲ τὴν ἴδια ἑορτὴ.

13. στοῦ Μαγεργειοῦ τὸ ἡμισυ (ἐνν. χωράφι) μὲ δένδρη. Τὸ πν. «Μαγεργειό» δὲν εἶναι γνωστὸ σήμερα.

15. *ὀμπρός στό σπίτι τῆς Μαρίας*. Πρόκειται γιά τήν ἄλλη θυγατέρα τῶν προικιζόντων (βλ. προηγούμε. ἔγγραφο) καί τό σπίτι πού τῆς παρεχώρησαν κατά τόν γάμο της. Στή Μηλιά, ὑπέρ τῆς ὁποίας τό παρόν ἔγγραφο, δέν προικίζεται σπίτι, προφανῶς ἀπό ἀδυναμία τῶν γονέων. Εἶναι γνωστό ὅτι στό νησί εἶχε ἐπικρατήσει ἡ συνήθεια προικισμοῦ τῆς πρωτότοκης μόνο θυγατέρας στίς μέσες καί κατώτερες οἰκονομικά τάξεις (βλ. Συμεωνίδη, Μοναστήρια, σελ. 37 ἐπ.). Ἐτσι ὁ προικισμός τῆς Μαρίας (ἔγγραφο ἀριθ. 21) καί μέ σπίτι, φανερώνει ὅτι αὐτή ἦταν ἡ πρωτότοκη, λαμβάνουσα ἐπί πλέον πράγματα, ἐνῶ ἡ δεύτερη ὀλιγότερα.

16. *διά αὐτά τά πράγματα πού δίδουν νά πέρνουν τήν τρίτη ἐντράδα*. Ἀπό τά προικιζόμενα κτήματα οἱ γονεῖς θά ἐλάμβανον τό 1/3 τῶν παραγομένων σ' αὐτά προϊόντων, προφανῶς ἐφ' ὄρου ζωῆς τους. Ὁ ὄρος φανερώνει τήν οἰκονομική ἀδυναμία τῶν γονέων.

17. *εἰς τό Στραβοπόδι*, πιν., στά Ν.Α. τοῦ νησιοῦ, λεγόμενο καί «Τραγοπόδι», ἀπό τό ἀγάλμα τοῦ τραγοπόδαρου θεοῦ Πανός πού εἶχε μεταφερθεῖ στή θέση αὐτή ἀπό τό ναό του στό Κάστρο.

19. *εἰς τόν Ἅγιον Κωνσταντῖνο εἰς τό Ραχαρβάλη*, στήν περιοχή τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου στή συγκεκριμένη θέση Ραχαρβάλη (τό), ἄγνωστη σήμερα.

20. *ἄσπρα του καί ρούχα του*, τά ἐσώρουχα καί οἱ ἐνδυμασίες του, γενικά.

24. *Νικόλαος Ἰωάννου Μπαῶς*, ὁ τριτότοκος γιός τοῦ προξένου τῆς Ἀγγλίας στή Σίφνο Ἰωάννη Μπαῶ (βλ. «Σιφνιακά», τόμος 1ος, σελ. 14).

26. *παπα-Ἰωάννης Κουλούρης*, τῶν προηγούμενων ἐγγράφων.

27. *παπα-Ἰωάννης Κάτζας*, ἀναφέρεται ἀπό 30 Ἀπριλίου 1766 καί «ὁ σκευοφύλαξ Κάτζας» στίς 25 Μαρτίου 1824 (βλ. «Σιφνιακά», 1ος, σελ. 23).

28. *παπα-Γιαννούλης Ζαμπέλης καζίλιέρης*, βλ. λεπτομέρειες στό ὑπ' ἀριθ. 20 ἔγγραφο, στίχος 62.

## 23

Ἰδιωτ. Συλλογή Γ.Θ. Γαϊτάνου

26 Σεπτεμβρίου 1820

Μονόφυλλο διάστ. 0,36x0,24 σέ καλή κατάσταση. Τό κείμενο ἐπί τῆς μιᾶς ὄψεως ἡ γραφή καλή διά χειρός τοῦ ἄρχοντος τοῦ Εὐαγγελίου Ποτεντάκη.

Περίληψη: «Ὁ κύρ Γεώργης υἱός Ἀντωνίου Σάρη, μέ τήν κερά Φλουρέζα γυνή τοῦ ποτέ Ἀντώνη Χαρχάλη» κάνουν «συνοικέσιον εἰς γάμον πρῶτον» τοῦ Ἰωάννη, ἀδελφοῦ τοῦ πρώτου, καί τῆς Μαρίας, «θυγατρός τῆς Φλουρέζας». Πρός τοῦτο συμφωνοῦν τά τῆς προικός.

1820 Σεπτεμβρίου 26 εἰς δόξαν Χριστοῦ ἀμήν

Ἐστοντας καί νά ἐσυμφώνησαν ὁ κύρ Γεώργης υἱός Ἀντωνίου Σάρη, μέ τήν κερά Φλουρέζα γυνή τοῦ<sup>3</sup> ποτέ Ἀντώνη Χαρχάλη, διά νά κάμουν τό παρόν συνοικέσιον εἰς γάμον πρῶτον, διά νά πάρη<sup>4</sup> ὁ Ἰωάννης τήν θυγατέρα τῆς Φλουρέζας ὀνόματι Μαρία, ἐν πρώτοις ἐπικαλοῦνται τό ὄνομα τῆς<sup>5</sup> ὁμοουσίου Τριάδος καί τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καί πάντων τῶν ἁγίων διά τά ὅποια ὀνόματα καί ὑπερ<sup>6</sup>δεδοξασμένα ..... καί δοξάζονται, διά τοῦτο τάξει ἡ κερά Φλουρέζα τῆς θυγατρός της ὀνόμα<sup>7</sup>τι Μαρίας τήν εὐχὴν τῶν γονέων της καί τήν ἐδικήν της, ἐν πρώτοις μίαν εἰκόνα τήν Ἀνάληψιν<sup>8</sup> καί ὅτι ἄλλες εἰκόνες εἶναι, τό ὀσπήτιον της ὡς καθῶς εὐρίσκεται καί ὅτι χρειάζεται μία νοικοκουροῦ, ἡ ἀ<sup>9</sup>νορία αὐτοῦ εἰς τόν Χριστόν τοῦ πρώην πριμηκῆρου καί νά κἀνη καί μίαν ἐορτήν εἰς τήν ὁμοίαν ἐκ<sup>10</sup>κλησίαν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τό Γενάρη, περό τήν ἀγορά τό ἄσπήτιον τήν ἀγορά νά τήν ἐχη ἡ κε<sup>11</sup>ράτσα της τῆς ἐξουσίας της ἕως φόρου ζωῆς της καί ὅτι πράγματα τῆς εὐρίσκεται, ὅλα προικισμένα<sup>12</sup> τῆς μάνα(ς) της, ὅλα ἐδικά της, περό ἂν δέ(ν) ταιριάξη μέ τόν γαμπρόν της νά τῆς δίδη τήν τρίτη ἐντρά<sup>13</sup>δα ἀπό ὅλα, καί ἡ κεράτσα της ἡ Κατερίνα κρατῆζει τό κάτω μερδικό εἰς τήν στροφή νά τό τρώγη ἕως φόρου ζω<sup>14</sup>ῆς της καί μετά τήν ἀποβίωσιν της νά εἶναι πάλε τῆς Μαρίας καί νά κἀνη καί μίαν ἐορτήν εἰς τήν Γε<sup>15</sup>ρανοφόρα τήν

είκοσμίαν τοῦ Νοεμβρίου, διά τοῦ Ἁγίου Ἀντρέα τό πρᾶγμα. Ταῦτα πάντα καί τήν|<sup>16</sup> εὐχὴν μας. καί ἀπό τό ἄλλον μέρος τάζει καί δίδει ὁ κύρ Γεώργης τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Ἰωάννη|<sup>17</sup> τό χωράφι ὁποῦ ἔχουν εἰς τό Ποθητό, ὡς καθῶς εὐρίσκεται, καί εἰς τόν Ἅγιον Κωνσταντῖνον εἰς Φά|<sup>18</sup>ρον χωράφι, καί εἰς τά Ἀνεμορδῖλι χωράφι ὁποῦ ἔχουν ἀγορά ἀπό τόν δεσπότην Σάρη,|<sup>19</sup> ταῦτα καί τήν εὐχὴν τῶν γονέων γονέων μας. Ταῦτα πάντα θέλουν καί οἱ δύο μέρη νά εἶναι|<sup>20</sup> στέρεα καί ἀνεκόπτα εἰς τοὺς αἰῶνας καί διά τοῦτο παρακαλοῦν καί τά δύο μέρη νά τό ὑπογράψουν|<sup>21</sup> καί ἀξιόπιστοι μάρτυρες εἰς ἀσφάλειαν καί βεβαίωσιν

|<sup>22</sup> Μαρίνος Πᾶος μαρτυρεῖ

|<sup>23</sup> Γεωργάκης Ζαφείρη Ντεπάστα μαρτυρῶ.

|<sup>24</sup> Ἄρχων τοῦ Εὐαγγελίου Ποτεντάκης παρακλη|<sup>25</sup>θεῖς καί ἀπό τά δύο μέρη ἔγραψα καί μαρτυρῶ.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

2-3. ὁ κύρ Γεώργης υἱὸς Ἀντωνίου Σάρη μέ τὴν κερά Φλουρέζα γυνὴ τοῦ ποτέ Ἀντώνη Χαρχάλη, εἶναι πρόσωπα ἀγνωστα στὶς πηγές. Ὁ κύρ Γεώργης Σάρης δέν εἶναι πατέρας τοῦ Ἰωάννη, ὑπὲρ τοῦ ὁποῦ τό προικοσύμφωνο, ἀλλὰ μεγαλύτερος, προφανῶς, ἀδελφός ποῦ. ἔλλειπει πατρός, ἐνεργεῖ καί παρίσταται ὡς ἀρχηγός τῆς οἰκογενείας Σάρη. Ὁ προικιζόμενος Ἰωάννης εἶναι γνωστὸ πρόσωπο στὶς πηγές. Φαίνεται ὅτι ἦταν ἐγκατεστημένος στὴν ΚΠολη, ὅπου τόν προηγούμενο χρόνο 1819, Φεβρ. 10, ἐδάνεισε στὸν ἀπεσταλμένο τῆς Κοινότητος Σίφνου Ζανή Ἀλεξ. Καμπάνη, γρόσια 600 γιὰ τὴν πληρωμὴ ὑποχρεώσεων τῆς πρὸς τὴ Διοίκηση (βλ. σελ. 11). Τὸν ἐπόμενο χρόνο ἐπέστρεψε στὴ Σίφνο γιὰ μόνιμη ἐγκατάσταση καί τέλεση τοῦ γάμου τοῦ μέ τῆ Μαρία Χαρχάλη, σύμφωνα μέ τα διαλαμβανόμενα στὸ ἐδῶ ἐξεταζόμενο ἔγγραφο. Τά ἔτη 1820, 1822 καί 1840 ἀνευρίσκεται νά δανεῖζει διάφορα πρόσωπα στὴ Σίφνο καί Σέριφο καί νά ἀγοράζει ἀκίνητο στὴ Σίφνο (βλ. σελ. 10-11).

7-8. ἐν πρώτοις μιαν εἰκόνα τὴν Ἀνάληψιν καί ὅ,τι ἄλλες εἰκόνας μέσα στοῦ σπιτί. Ἡ προικοδότηση ἱερῶν εἰκόνων συνεχίζεται.

8. ὅτι χρειάζεται μία νοικοκουροῦ=νοικοκυρά.

9. ἡ ἀνορία αὐτοῦ εἰς τὸν Χριστὸν τοῦ πρώην πριμικήρου. Ὅρίζεται ἡ ἐνορία τοῦ σπιτιοῦ νά εἶναι στὴν ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τὴ γνωστὴ τότε ὡς ἐκκλησία τοῦ πρώην πριμικήριου, χωρὶς νά προσδιορίζεται καί ἡ θέση τῆς. Ὁ προσδιορισμὸς τῆς δέν εἶναι εὐχερῆς, ἀφοῦ ὁμώνυμοι ναοὶ ὑπῆρχαν, καί ὑπάρχουν, στοῦ Σταυρί, στὰ Ἐξάμπελα καί στὴν Καταβατή. Ἐχει ἤδη ἀναφερθεῖ (ἔγγραφο ἀριθ. 19. σημειώσεις στίχου 30) ἡ ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ποῦ ἀνῆκε στὴ λευϊτικὴ οἰκογένεια Ἀλιμπέρτη, ἓν μέλος τῆς ὁποίας μάλιστα, ὁ παπὰ Ἀποστόλης, ἔφερε (κατὰ τό 1783) τό ἀξίωμα τοῦ πριμικήριου. Σὲ ἔγγραφο τῆς 30 Δεκεμβρίου 1803 γίνεται μνεῖα ναοῦ «τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ Ἀξάμπελα, πριμικήριου» χωρὶς ὄνομα τοῦ φέροντος τό ἐκκλησιαστικὸ αὐτὸ ἀξίωμα προσώπου (βλ. ἐφημ. «Σίφν. Φωνή», Φεβρ. 1972). Θά ἦταν δυνατόν, βάσει τῶν ἀνωτέρω στοιχείων, νά θεωρηθεῖ ὅτι ἡ ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ τῆς οἰκογενείας Ἀλιμπέρτη εὐρίσκονταν στὰ Ἐξάμπελα. Ὅμως, μέ ἀβαντάριο τῆς 15 Δεκ. 1810 (ἐφημ. «Σίφν. Φωνή», Αὐγ. 1972), ὁ ἱερεὺς καί πριμικήριος Σίφνου Αὐγερινὸς Ναρλῆς, προικίζοντας τὴ θυγατέρα τοῦ Μαρία, ἐνόση τοῦ γάμου τῆς μέ νέον ποῦ θά γίνονταν κληρικός, τῆς παρεχώρησε καί «τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί Ἁγίου Παντελεήμονος». Ἡ τελευταία αὐτὴ ἐκκλησία εἶναι γνωστὸ ὅτι εὐρίσκονταν στὰ Ἐξάμπελα (βλ. «Σιφνιακόν», 1ος, σελ. 109), καί ὅτι τό 1820 ἀναφέρονταν ὡς ἰδιοκτησία τοῦ ποτέ πρωτοπαπᾶ! Ἐνώπιον ὄλων αὐτῶν τῶν ἀντιφατικῶν στοιχείων, θεωρῶ ὅτι εἶναι πρόωρο νά κάνει κανεὶς ἀκόμη καί ὑποθέσεις γιὰ τό ποῖα εἶναι ἡ ἐκκλησία τοῦ ἐξεταζομένου ἔγγραφου.

10-12. περὶ τὴν ἀγορὰν τό ὀσπήτιον... νά τὴν ἔχη ἡ κεράτσα τῆς τῆς ἐξουσίας τῆς ἕως φόρου ζωῆς τῆς καί ὅτι πράγματα τῆς εὐρίσκεται, ὅλα προικισμένα τῆς μάνας τῆς, ὅλα ἐδικά τῆς. Τὸ σπιτί, προερχόμενο ἀπὸ ἀγορὰ τῆς μάμμης καί προικισμένο ἀπ' αὐτὴν στὴ θυγατέρα τῆς καί μητέρα τῆς ἐδῶ προικιζομένης, ὑπὸ τὸν ὄρο περιελεύσεως σ' αὐτὴν μετὰ τὸν θάνατο τῆς ἀγοραστρίας μάμμης, ἐξακολουθεῖ νά παραμένει στὴν κυριότητα τῆς τελευταίας, κατόπιν συγκαταθέσεως τῆς πρώτης προικισθείσης μ' αὐτό, ἡ ὁποία, τελικά, οὐδέποτε θά ἐγίνετο κυρία τοῦ ἀκινήτου, προι-

κιζομένου ήδη τούτου στη δική της θυγατέρα. Είναι φανερό ότι η μάμμη διατηρεί την κυριότητα επί του ακινήτου στην επιθυμία της να διασφαλίσει τα γηρατεία της.

12-15. *περό αν δέ(ν) ταιριάζη μέ τόν γαμπρόν της* (ή εδώ προικίζουσα Φλουρέζα) *νά της δίδη τήν τρίτη έντράδα από δλα και ή κεράτζα της* (της εδώ προικιζομένης) *ή Κατερίνα κρατήζει τό κάτω μερδικό εις τή στροφή νά τό τρώγη εως φόρου (=έφ' δρου) ζωής της και μετά τήν αποβίωσιν της νά είναι πάλε της Μαρίας. Τό έγγραφο πάσχει σημαντικά κατά τή διατύπωσή του. Θεωρώ ότι ή μέλλουσα νά συζευχθεί τόν 'Ιωάννη Σάρη Μαρία Χαρχάλη προικίζεται από δύο πρόσωπα, τήν κεράτζα της και τήν μητέρα της. Έκτός από τό σπίτι, της προικίζονται και άλλα ακίνητα, μήκατονομαζόμενα ευθέως, περιλαμβανόμενα όμως στην πρόταση του στίχου 11 «και δ,τι (άλλα) πράγματα (=άκίνητα) της εύρίσκεται (της μάμμης), δλα προικισμένα (πρό πολλού) της μάνας της», προικίζονται τώρα σ' αυτήν. Έτσι, προικιζομένων δλων γενικώς των ακινήτων, μάμμη και μητέρα, προκειμένου νά διασφαλίσουν τό υπόλοιπο του βίου τους, ή μέν μητέρα σέ περίπτωση που «δέν ταιριάζει μέ τόν γαμπρόν της, όρίζεται νά λαμβάνει «από δλα» τά κτήματα τό 1/3 των παραγομένων σ' αυτά προϊόντων, ή δέ μάμμη της Κατερίνα νά διατηρεί στην κυριότητά της τό κάτω τμήμα κτήματος, εύρισκομένου στη στροφή κάποιου δρόμου «νά τό τρώγη εως φόρου=έφ' δρου ζωής της».*

14-15. *νά κνή και μίαν εόρτην εις τήν Γερανοφόρα τήν είκοσιμίαν του Νοεμβριου, διά του 'Αγιου 'Αντρέα τό πράγμα.* Η επιβαλλόμενη υποχρέωση τελέσεως ετησίως εορτής στις 21 Νοεμβρίου στό ναό της Γερανοφόρας, αποτελεί παρακολούθημα του κτήματος του εύρισκομένου στην περιοχή του 'Αγιου 'Ανδρέου, ή όποια μεταβιβάζεται στην προικιζομένη μαζί μέ τό κτήμα κατά τή συνήθεια του τόπου. Έτσι, πιστεύω, ότι επιβεβαιώνεται ή άποψή μου για τήν ύπαρξη και προίκιση και άλλων ακινήτων τά όποια δέν κατανομάζονται στό έγγραφο.

## ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ\*

### Ι. ΔΙΑΘΗΚΗ ΓΕΩΡΓΗ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΤΗΣ) ΚΑΛΗΣ

Ίδιωτ. Συλλογή Ε. Βάου

11 Δεκεμβρίου 1676

Περιγραφή: Μονόφυλλο διαστάσεων 0,30x0,20, σέ άρίστη κατάσταση. Γραφή καλή, διά χειρός, Κωνσταντίνου Χαλκιοπούλου, ιερέως-άγιογράφου, επί των δύο όψεων.

\* Γνωστές διαθήκες Σίφνου: α) Τής κερ' 'Ανας 'Αγγελέτου Καναβάρη και του συζύγου της μάστρο 'Ιωάννη, κοινή διαθήκη, της 27 'Ιουλίου 1587 (Συμεωνίδη, Βρυσανή 1981, σελ. 45), β) Τής κερά Μακαρίας Γεράρδη, 5 Μαρτίου 1674 (Συμεωνίδη, Μοναστήρια, σελ. 14-15), γ) Τής μοναχής Μακαρίας Νικολού Γεωργίου Γεράνιμου, της 25 'Ιανουαρίου 1680/81 (Συμεωνίδη, Μοναστήρια, σελ. 70-71), δ) Του 'Ανδρουλή Μπάου, της 14 Αύγουστου 1684 (Πετροπ., Μνημεία, σελ. 1), ε) Του οικόνομου Γεωργίου Γοζαδίνου, της 6 Φεβρ. 1737 (Συμεωνίδη, Μοναστήρια, σελ. 71 και 'Ιστορικά, σελ. 54 έπ.), στ) Του 'Αντωνίου Νικ. Γρυπάρη, Α' διαθήκη, της 1 Μαρτίου 1783 (Πετροπ., Μνημεία, σελ. 201), ζ) Του ίδιου, Β' διαθήκη, της 26 Μαρτίου 1787 (Πετροπ., Μνημεία, σελ. 209), η) Του Κων. Γκιών, της 18 'Ιουνίου 1791 (έφημ. «Σιφναϊκά Νέα», φ. 35, Νοεμ. 1949), θ) Του μητροπολίτου Κυζίκου 'Αγαπίου Γρυπάρη, έτους 1794 (Πετροπ., Μνημεία, σελ. 362), ι) Τής Μαρίας Καμαράσαινας, Α' διαθήκη, της 10 Φεβρ. 1811 (Πετροπ., Μνημεία, σελ. 410), ια) Του Πέτρου Καμαράση, της 15 Μαΐου 1813 (Πετροπ., Μνημεία, σελ. 444), ιβ) Τής Μαρίας Καμαράσαινας, Β' διαθήκη, της 28 'Απριλίου 1816 (Πετροπ., Μνημεία, σελ. 450), ιγ) Τής όσοιότατης Θεοδούλης 'Ιωάνν. Βερνίκου, της 15 Σεπτ. 1821 (Συμεωνίδη, Μοναστήρια, σελ. 97), ιδ) Του 'Αγαπίου Ιερομονάχου και Δευτερεύοντος Σίφνου, της 15 'Ιαν. 1826 ('Ιω. Σπ. Ράμφου, 'Η διαθήκη του Δευτερεύοντος Σίφνου, έφημ. «Σιφν. Νέα», φ. 25, 'Ιαν. 1949, και «Κιμωλιακά» έν 'Αθήναις, 1973, τόμ. Γ', σελ. 290 έπ.), ιε) Του 'Ιωαννικίου άρχιδιακόνου, της 15 'Ιουν. 1827 (Συμεωνίδη, Βρυσανή 1966, σελ. 80-82 έπ.), ιστ) Του 'Αγγελέτου, άδελφου του Δευτερεύοντος, της 30 'Ιαν. 1830 («Κιμωλιακά», έν 'Αθήναις 1973, τόμ. Γ', σελ. 293), ιζ) Του μοναχου Γερασίμου 'Αβρανόπουλου, άχρονολόγητη («Κιμωλιακά», 1973, τόμ. Γ', σελ. 204 έπ.).



+ Έστοντας καί νά φαίνεται ὁ κύρ Γεώργης Ἰωάννου Καλῆς κρεββατομένος καί<sup>3</sup> νά εἶναι ἀχαμνά καί φοβούμενος τόν ἀπαραίτητον θάνατον καί νά ἔχη καί<sup>4</sup> τās φρένας του. Ἐκραξαν ἐμένα τόν ὑποκάτωθεν ὑπογεγραμμένον νά κά<sup>5</sup>μη παραγγελία εἰς τό τίποτα του ὄλον καί διά τήν ψυχὴν του τήν ἀμαρτωλή<sup>6</sup> καί πρῶτον μὲν καί ἀρχήν. ζητᾶ τήν συγχώρησιν ἀπό ὄλους τοὺς χριστιανούς<sup>7</sup> ὡσάν καί αὐτός ὡς ἀνθρωπος ἡμαρτε. τήν ὁποίαν συγχώρησιν δίδει καί<sup>8</sup> ἀφήνει καί αὐτός εἰς ὄλους μικροὺς τε καί μεγάλους. ἔπειτα λέγει καί παρα<sup>9</sup>γγέλει διά νά μὴν ἡμπορῆ ὑστερνά κανεῖς ἀπό τὰ ἀδέλφια του ἢ ἄλλος του<sup>10</sup> ἐδικός νά πειράζουσιν τήν γυναῖκαν του ἐπειδή καί νά μαρτυροῦσι οἱ ὑποκάτω<sup>11</sup> θεν ὑπογεγραμμένοι πῶς ἔκραξεν τόν ἀδελφόν του τό μαστρὸ Νικήτα<sup>12</sup> νά σταματήσῃ νά κάμη τήν παραγγελία ἐνπροσθέν του· δέν ἔσταμάτησε<sup>13</sup> παρέξ ἐσηκώθη καί ἤφυγεν. ἔτσι ὁ ἴδιος λεγόμενος Γεώργης ἔχοντας ἀκό<sup>14</sup>μη τās φρένας του καί τὰ λογικά του κάνει τήν παραγγελίαν ἐτούτη. διά νά<sup>15</sup> μὴν ἡμποροῦσι ὑστερνά τὰ ἀδέλφια του μήτε ἄλλος του ἐδικός ἢ μικρός ἢ με<sup>16</sup>γάλος νά πειράζουσιν τήν γυναῖκαν του. θέλει καί κάνει τήν κυρία καί<sup>17</sup> νοικοκερά εἰς ὅτι τῶν εὐρίσκεται. καί τήν ἐσοδεῖα ὅπου εἶναι μέσα εἰς τό σπῖ<sup>18</sup>τιν τως κανεῖς νά μὴν ἡμπορεῖ νά τήνε διασεισῇ διά νά ἡμπορῆ νά μέ<sup>19</sup> κυβερνήσῃ κατά τήν χρείαν τῶν ἀποθαμένων καί νά μέ θάψῃ εἰς τό γο<sup>20</sup>νικόν της εἰς τόν Ἅγιον Κωνσταντῖνον καί νά τοῦ κάμη καί τὰ μνημόσυνά<sup>21</sup> του κατά τήν τάξιν τῶν χριστιανῶν ὡσάν ἄνδρας τῆς λεγομένης ὁποῦ εἶναι<sup>22</sup> καί ἀφίνει της ξεχωριστά ἀπό τίς ἀγοράδες ὅπου μαζί ἔχουσι καμωμένες<sup>23</sup> τό χωράφι ὅπου ἔχουσι στόν Ἅγιον Κωνσταντῖνο ἀγοραστό ἀπό τό<sup>24</sup> μαστρὸ Ἀντώνη Γεροντῆ καί τῆ θεμωνιά ὅπου ἔχουσι ἀπό τό Μανωλάκη στήν<sup>25</sup> Ἁγίαν Ἄννα ἀκόμη τῆς ἀφίνει καί μίαν ἀγελάδα μοναχικήν του<sup>26</sup> καί ἄλλες δύο ὅπου ἔχουσι μεσιάρικες μέ τόν Ἀντώνη τοῦ Ζάνη τοῦ<sup>27</sup> Μαρουδῆ νά εἶναι καί ἐκεῖνες ἐδικιές της. ἀκόμη ἀφίνει της καί ἓνα γαῖ<sup>28</sup>δαρον καί μίαν πουλάραν, μέ τοῦτο νά εἶναι ὀμπλιγάδα νά κάνῃ<sup>29</sup> τήν ἑορτήν τήν Σύναξιν τῶν Ἀσωμάτων εἰς τόν Ἅγιον Κωνσταντῖνον<sup>30</sup> ὡσάν ὅπου συνιβαστικῶς τὰ ἐπιάσασι. ἀκόμη τό ἀποδέλοιπόν του πρᾶ<sup>31</sup>μα τό ἀφίνει καί τόν θάψουσιν καί νά τότε κυβερνήσουσι ὡς καθῶς εἶναι<sup>32</sup> ἡ τάξι τῶν χριστιανῶν καί νά πληρώσουσι καί τό χρέος του ὄλον. ἀκόμη<sup>33</sup> καί ἀπό τὰ ζωντανά ὅπου ἔχει δύο βόδια τὰ ἀφίνει καί αὐτά ὡς καθῶς<sup>34</sup> ἀφίνει καί τό ἐπίλοιπόν του πρᾶμα διά τήν ἐξοδον τῆς ψυχῆς του<sup>35</sup> ἀκόμης ἀφίνει τήν γυναῖκαν του νοικοκερά νά θερίσῃ τὰ μυσιάρικα<sup>36</sup> χωράφια ὅπου ἔχει καμωμένα νά μοιράζῃ μέ τοὺς κολήγους καί διά νά φαίνεται<sup>37</sup> εἰς πᾶσαν καιρόν ἔκαμεν τό παρόν τεσταμέντο νά μὴν ἡμπορῆ παρά<sup>38</sup> νά στέκει βέβαιον καί στερκτόν ὡς καθῶς τό ἔχομεν καμωμένο διά<sup>39</sup> πᾶσαν καιρόν νά μὴν ἔχη ἡ γυναῖκα του καμμίαν ἀφιβολία καί βάζου<sup>30</sup>σι καί μάρτυρες παρακαλετοῦς.

<sup>41</sup> Ἀκόμης ἀφίνει καί τοῦ Γεώργη ὅπου εἶχεν μαζί του μίαν ἀγελάδα, μελίσι,<sup>42</sup> καί ἓνα χωράφι ὅπου εἶχεν ἀγορά ἀπό τό Στουπᾶ διά νά τονε συχωρᾶ.

<sup>43</sup> – παπά Ἰωάννης Μαγκανάρης μάρτυρας (σ)τά ἄνωθε.

<sup>44</sup> – Ἀνεγνώστης Τεπάστης μαρτυρῶ τὰ ἄνωθεν.

<sup>45</sup> – Ἀντώνης Γεώργη Κρούστη μαρτυρῶ τὰ ἄνωθεν.

<sup>46</sup> – κύρ Ἀντώνης παπά κύρ Λούκα Βαφία μαρτυρῶ τὰ ἄνωθεν.

<sup>47</sup> Κωνσταντῖνος ἱερεὺς Χαλκιόπουλος <sup>47</sup> ἀγιογράφος ἡγραψα μέ θέλημα τῶν <sup>49</sup> ἄνωθεν καί μαρτυρῶ κατά Θεόν.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

2. ὁ κύρ Γεώργης Ἰωάννου Καλῆς, εἶναι ἀγνωστο πρόσωπο. Σημασία ἔχει τό, θηλυκοῦ γένους, ἐπώνυμό του, ὅπως συμβαίνει καί μέ πολλά ἄλλα ἐπώνυμα τῆς Σίφνου, μέ τὰ ὁποῖα θά ἀσχοληθοῦμε προσεχῶς.

- 2-3. *κρεββατομένος και να είναι άχαμνά, κατάκοιτος και εξασθενημένος από μακρά ασθένεια.*  
 10. *να πειράζουσιν την γυναίκαν του, να ένοχλούν, μετά τον θάνατόν του, τή σύζυγό του.*  
 18. *κανείς να μην ήμπορεί να τηνε διασειση. να μην έχει κανείς δικαίωμα να διασαλεύσει τά, υπέρ αυτής, διατιθέμενα.*  
 18-19. *διά να ήμπορη να μέ κυβερνήση κατά την χρείαν των άποθαμένων και να μέ θάψη εις τό γονικόν της εις τόν Άγιον Κωνσταντίνον, γιά να είναι σε θέσηνά αντιμετώπισει τά, μετά θάνατόν του, έξοδα από τυχόν οικονομικές ύποχρεώσεις του και τίς άπαραίτητες έκκησιαστικές τελετές (κηδεία, μνημόσυνα κλπ.), εντέλλεται δε να γίνει ό ένταφιασμός του στην πατρογονική ένορία τής συζύγου του, του Άγίου Κωνσταντίνου Άρτεμώνος.*  
 23. *τό χωράφι που έχουν στόν Άγιον Κωνσταντίνον άγοραστό, που έχουν από κοινού άγοράσει στην περιοχή του Άγίου Κωνσταντίνου.*  
 24. *μαστρ' Αντώνη Γεροντή, πρόσωπο άγνωστο από άλλη πηγή. Άναφέρονται Ιωάννης Γεροντής, 28 Ιαν. 1740, (Πετροπ., Μνημεία, σελ. 188) και Κων/νος Γεροντής, σπυμαδόρος=έκτιμητής, 4 Οκτ. 1777 (Ίδιωτ. Συλλογή καθηγητού Ιωσήφ Δακορώνια).*  
 25. *στην Άγία Άννα, πιν., σε τρεις θέσεις του νησιού, άγνωστο όμως πίο τό εδώ άναφερόμενο.*  
 25. *μίαν άγελάδα μοναχικήν, άποκλειστικής κυριότητός του.*  
 26. *και άλλες δύο όπου έχουν μεσιάρικες, που έχουν έξ ήμισείας.*  
 26-27. *μέ τόν Αντώνη του Ζάνη του Μαρουδή, βλ. «Σιφνιακά», τόμος Ιος, σελ. 85 έπ., προικώ έγγραφο άριθ. 3.*  
 30. *ώσάν όπου συνιβαστικώς τό επίασσι, που ανέλαβον οικειοθελώς να τελούν την έορτή.*  
 34. *διά την έξοδον τής ψυχής του, γιά την τέλεση των καθιερωμένων τελετών υπέρ ανακαύσεως τής ψυχής του.*  
 39. *να μην έχη ή γυναίκα μου καμμία άφιβολία, όσα όρίζονται μέ την διαθήκη υπέρ τής συζύγου του να είναι στέρεα και άμετακίνητα, ώστε να μην ένοχλείται από κανέναν.*  
 43. *παπά Ιωάννης Μαγκανάρης, γνωστό πρόσωπο στις πηγές (βλ. «Σιφνιακά», τόμος Ιος, σελ. 88). Ό παπά Ιωάννης Μαγκανάρης ύπογράφει σε διάφορα έγγραφα του άρχείου Βάου (βλ. και Συμεωνίδη, Μοναστήρια, σελ. 71).*  
 44. *Άνεγνώστης Τεπάστης, ύπογράφει και σε έγγραφο τής 15 Φεβρ. 1689 (SCPF/SC.ARC. 5,26)<sup>RV</sup>. Άνεγνώστης Δεκάστης άνευρίσκεται και στις 15 Φεβρ. 1798 (βλ. σελ. 11).*  
 45. *Άντώνης Γεώργη Κρούστη, άγνωστος από άλλη πηγή.*  
 46. *κύρ Αντώνης παπά κύρ Λούκα Βαφία, άγνωστος από άλλη πηγή. Ό πατέρας του παπα κύρ Λούκας, αντίθετα, ύπογράφει διάφορα έγγραφα από 1688-1738 του Άρχείου Βάου και τής SCPF.*  
 47. *Κωνσταντίνος ιερεύς Χαλκιάπουλος άγιογράφος, ύπογράφει και σε πωλητήριο τής 20 Μαΐου 1676 (Βάου, «πωλητήρια»). Ό Κωνσταντίνος αυτός είχε άδελφό Γερμανό, ό όποιος από πρωτοσύγκελλος του θείου τους άρχιεπισκόπου Κέας Νείλου, προήχθη σε άρχιεπίσκοπο Κέας τόν Ιούνιο του 1651. Ό άρχιεπίσκοπος Νείλος, άγιογράφος επίσης, υπέβαλε την παραίτησή του από τόν θρόνο Κέας μέ την από 15 Σεπτεμβρίου 1650, έπιστολή του που έγραψε στη Σίφνο (βλ. Σ.Μ. Συμεωνίδη, α) Οι άρχιεπίσκοποι Τζίας και Θερμίων Γρηγόριος και Γερμανός Χαλκιάπουλος, έφημ. «Κυκλαδικόν Φώς», Μάρτιος και Άπρίλιος 1981, β) Άρχιεπίσκοποι Τζίας και Θερμίων κατά τόν 17ον αιώνα, περιόδ. «Κυκλαδικά Θέματα», χρόνος Γ' (1986), τεύχος 16-17, σελ.237. γ) Τό Άρχιπέλαγος, σελ. 79 έπ.).*

## 2. ΔΙΑΘΗΚΗ ΓΕΩΡΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΙΝΟΡΑΣ

Ίδιωτ. Συλλογή Ε. Βάου

1677

Περιγραφή: Δίφυλλο διαστάσ. 0,30x0,21 διπλωμένο στά δύο, διατηρούμενο σε καλή κατάσταση. Γραφή κακή, διά χειρός Άναγνώστη Ναδάλε. Τό κείμενο, καταλαμβάνει τίς δύο όψεις του ενός φύλλου. Στο verso «τεσταμέντο του Γεώργη Άλεξάνδρου Λινόρας». Η ήμερομηνία του έγγράφου έχει έξαλειφθει.

Εὐρισκόμενος εἰς τό στρώμα ὁ Γεώργης Ἀλεξάνδρου Λινόρας καὶ φοβόντας τό αἰφνίδιον<sup>2</sup> τοῦ θανάτου καὶ ἐπειδὴ καὶ νά εἶναι ἀκόμη<sup>3</sup> σῶος τῆ φρένα ἠθέλησε νά κάμη ἐτούτην τήν υ<sup>4</sup>στερνὴ του παραγγελιά νά κυβερνήση πρώτον<sup>5</sup> τήν ψυχὴν του δεύτερον νά δώση πᾶσοι (τοῖς) χρι<sup>6</sup>στιανοῖς συχώρεση καὶ νά λάβη καὶ αὐτός συν-  
 χῶ<sup>7</sup>ρεσιν ἀπό πᾶσα χριστιανό μήπως καὶ ὁ πανάγα<sup>8</sup>θος θεός θελήση καὶ πάρει τον ἀπό τοῦτον τόν<sup>9</sup> γκόσμον. ἔτσι θέλει καὶ κάνει τήν μπαροῦσαν<sup>10</sup> εἶναι πρώτην καὶ ὑστερνὴ του παραγγελιά ὕστε<sup>11</sup>ρο νά εἶναι βέβαιη καὶ ἀμετασάλευτη εἰς τούς αἰώ-  
 |<sup>12</sup>νας καὶ πρώτον μὲν θέλω καὶ ἀφίνω τῆς ἀνηψιάς<sup>13</sup> μου τῆς Ἀνούσας ἕνα χωράφι ὁποῦ ἔχω στά Λιβαδά<sup>14</sup>κια τό κάτω, σύμπλιος Ἀντώνης Τομάζου κα<sup>15</sup>θώς εὐρίσκε-  
 ται μέ τόν ἀχερώνα ἀκόμα ἀφή<sup>16</sup>νω τῆς ἄνωθεν Ἀνούσας τό χωράφι ὁποῦ ἔχω στό  
 |<sup>17</sup>Βαθὺ ὡς καθὼς εὐρίσκεται περὶ τὰ λιόδεν<sup>18</sup>τρα νά γροικοῦνται νά τάχη ὁποιος κά-  
 νει τήν ἐορ<sup>19</sup>τὴν τῆς Παναγίας. ἀκόμα ἀφίνω τῆς νά λάβη ἀπό<sup>20</sup> τόν Ἰωάννη τοῦ Χά-  
 λακα πού μου χρωστῆ γρόσα 3<sup>21</sup> καὶ τήν εὐχή μου· ἀκόμα ἀφίνω τοῦ Ταξιάρχη<sup>22</sup>  
 στή Σέρφο πού τοῦ τάχω ταμένα γρόσια 2 νά τὰ λά<sup>23</sup>βη ἀπό τῆ Σταμάτενα πού μου τὰ  
 χρωστῆ<sup>24</sup> τό ἀποδελοῖπό μου πράμα τόσοστά ποστατικά<sup>25</sup> ὡσάν καὶ σπίτια· χρεο-  
 φειλετάδες ὁποῦ μου βρίσκου<sup>26</sup>νται ὁποῦ θέλω τῆς παραγγεῖλη κατ' τ' ὄνομα |<sup>27</sup>εἶ τι  
 καλὸ μου βρίσκεται εἰς τόν γκόσμο νά εἶναι<sup>28</sup> τῆς ἀνηψιάς μου τῆς Φλουρέντζας μέ  
 τοῦτο νά<sup>29</sup> πληρώση τίς πρόθεσες ὁποῦ ἐγγίζει καὶ νά<sup>30</sup> μου κάνει καὶ τό σαράντι-  
 σμα καὶ σεβάτισμα κα<sup>31</sup>τά τήν τάξιν τῶν Χριστιανῶν καὶ τό ἀποδέλοι<sup>32</sup>πόν μου πρά-  
 μα πού θέλει ἀπομεινῆ τῆς τό ἀφίνω<sup>33</sup> τῆς ἄνωθεν Φρουρέτζας μέ τοῦτο νά εἶναι  
 ὀμπλιγιά<sup>34</sup>δα στίς ἐορτές μου τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνας καὶ τῆς<sup>35</sup> Παναγίας τῆς Φλεβα-  
 ριάτισσας εἰς τόν Ἅγιον Γε<sup>36</sup>ώργιον τοῦ Βάρβαρου καὶ ἔτσι τούτη μου ἡ<sup>37</sup> παραγγε-  
 λία νά εἶναι βέβαιη καὶ ἀτζάκιστη καὶ<sup>38</sup> ὁποιος ἐνοχλήσει νάχη τήν γκατάραν του δε-  
 σπότη<sup>39</sup> Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας καὶ τήν ἐδικὴν μου καὶ<sup>40</sup> διὰ τό βέβαιον τῆς πα-  
 ρόν παραγγελίας βάλω<sup>41</sup> μεν καὶ μάρτυρας παρακαλετοῦς.

<sup>42</sup> παπὰ Ἰωάννης Περούλη μαρτυρῶ τὰ ἄνωθεν

<sup>43</sup> παπὰ Ἰωάννης Μαγκανάρης μαρτυρῶ τὰ ἄνωθεν

<sup>44</sup> Μακάριος Μαβρομάτης μαρτυρῶ τὰ ἄνωθεν

<sup>45</sup> Ἀνεγνώστης Ναδάλες ἔγραψα τό παρὸν καὶ μαρτυρῶ τὰ ἄνωθεν.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Γεώργης Ἀλεξάνδρου Λινόρας, δέν εἶναι γνωστό πρόσωπο. Ἀναφέρονται, στίς 17 Ἀπρι-  
 λίου 1692, ὁ ποτὲ Γεώργης Ἀντώνη Λινόρας (βλ. «Σιφνιακά», τόμ. 1ος, σελ. 83 ἐπ.) καὶ στίς 10  
 Μαρτίου 1652 ὁ Γεώργης Λινόρης (Πατριαρχ. Ἱεροσολύμων, Κώδικας 509).

13-14. *στά Λιβαδίκια*, τπν., προφανῶς τὰ Λιβαδάκια (βλ. «Σιφνιακά», 1ος, σελ. 91, 93).

14. *σύμπλιος*=δμορος Ἀντώνης Τομάζου, ὁ ὁποῖος ὑπογράφει καὶ σέ ἔγγραφο τῆς 18 Ἰαν.  
 1682 (βλ. Συμεωνίδη, Ἐγκλήματα...) καὶ ὁμοι τῆς Φεβρ. 1689 (SCPF/SC. ARC. 5, 262<sup>RV</sup>).

20. *τόν Ἰωάννη τοῦ Χάλακα* δέν γνωρίζω ἀπὸ ἄλλες μαρτυρίες.

21-22. *τοῦ Ταξιάρχη στή Σέρφο*, πρόκειται γιὰ τήν ἱστορικὴ μονὴ τῆς Σερύφου γιὰ τήν ὁποία  
 ἔτρεφαν ἰδιαίτερη εὐλάβεια οἱ Σίφνιοι.

24. *στά ποστατικά*=ὑποστατικά, κτήματα.

29. *νά πληρώση τίς πρόθεσες ὁποῦ ἐγγίζει*, νά πληρώσει τὰ καθορισμένα χρηματικά ποσά πού  
 ἐλάμβαναν ἀπὸ κάθε νεκρὸ (κηδεῖα νεκροῦ) ὁ ἀρχιερέας καὶ ὁ ἐφημέριος.

35-36. *εἰς τόν Ἅγιον Γεώργιον τοῦ Βάρβαρου*, παλαιότερη ὀνομασία ναοῦ στά Γουρνιά (βλ.  
 Συμεωνίδη, Ἱστορικά Ἀγ. Κων/νου, σελ. 45-47).

37. *νά εἶναι βέβαιη καὶ ἀτζάκιστη*, νά εἶναι στέρεη καὶ ἀπρόσβλητη.

42. *παπα-Ἰωάννης Περούλη* (βλ. «Σιφνιακά», 1ος, σελ. 82).

43. *παπὰ-Ἰωάννης Μαγκανάρης*, βλ. προηγ. διαθήκη, σημείωση 43.

44. *Μακάριος Μαβρομάτης*, δέν αναφέρεται στις πηγές, όπου συναντούμε πολλούς άλλους με τό ίδιο ἐπώνυμο ἀπό τό 1634 καί ἐξῆς.

45. *Ἀνεγνώστης Ναδάλες*, εἶναι πολύ γνωστό πρόσωπο. Οἰκονομικός παράγων τοῦ νησιοῦ ἀπό τό 1650 καί ἔπειτα καί ἰδιοκτῆτης τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου Ἀρτεμῶνος. (βλ. Συμεωνίδη, Ἱστορικά Ἀγ. Κων/νου, σελ. 34 ἐπ.).

### 3. ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΕΤΡΗ ΦΡΟΥΔΙΤΗ

Ἰδιωτ. Συλλογή Ε. Βάου

12 Μαρτίου 1685

Περιγραφή: Μονόφυλλο διαστάσ. 0,20 1/2x0,15 σέ ἀρίστη κατάσταση. Γραφή καλή μέ τό χέρι τοῦ διαθέτου Πετρῆ Φρουδίτη. Τό κείμενο ἐπί τῆς μιᾶς ὄψεως.

Εἰς δόξαν Χριστοῦ ἀμήν. 1685 Μαρτίου 12 στή Σίφνο

Ἔσ(τ)ο(ν)τας καί νά τζετάρω διά τοῦτο βάζο(ν)τας κατά μέρος καί<sup>2</sup> βάζο(ν)τας μέ τό νοῦ μου πῶς νά ἤμεστε μέ ζωή καί μέ θάνα|<sup>3</sup>το· λοιπό(ν) θέλω καί κάνω τήν παροῦσαν μου παραγγελία μή|<sup>4</sup>πως καί ἤθελε τύχη τίποτις ἀξίδετο ὅπου ὁ θεός νά μήν|<sup>5</sup>ἀξιῶση. θέλω ἐτοῦτο νά γένη, νά πιάνη ὁ πάρπας μου ὁ μι|<sup>6</sup>σέρ Ἀναγνώστης τό πράμα μου νά πλερώνεται τά (τριάντα;)|<sup>7</sup>τέσσερα ρεάλια πού τοῦ χρεωστῶ κατά τό σκρίτο πού τοῦ ἔχω κα|<sup>8</sup>μωμένο καί φαίνεται εἰς τό χέρι του. τό περισσότερο πρά|<sup>9</sup>μα ὅπου ἤθελε ἀπομείνη ἀπό τό χρέος του τότε πρετεστάρω|<sup>10</sup> εἰς τόν ἀφέντη τόν Θεό νά κάμη τούτη μου τήν παραγγελία|<sup>11</sup>. νά δίδη δεκαπέντε ρεάλια νά κάνου(ν) τήν ἑορτή μου τῶ(ν) Τρι|<sup>12</sup>ῶν Ἱεραρχῶν εἰς τήν Παναγία εἰς τό Κάστρο ὅπου εἶναι γονικό μου. ἀκό|<sup>13</sup>μη νά δίδη ρεάλια δέκα νά κάνου(ν) τῆς Παναγίας τά Ἐπιλόχεια|<sup>14</sup> εἰς τόν Ἁγιο(ν) Κωνσταντῖνο ὅπου διά τή(ν) ψυχή(ν) μου τήν ἔπιασα καί νά|<sup>15</sup>ἄφτη καί τό γονικό μου καντήλι εἰς σέ τόσο πρᾶμα καί διτι ἄλλον|<sup>17</sup> ἤθελε ἀπομείνει νά τό κάνη διά τήν ψυχὴν μου καί νά δίδη καί εἰς|<sup>17</sup> τόν Ἁγιον Κωνσταντῖνο ὅπου εἶναι γονικό μου μία πρόθεση καί ὁ|<sup>18</sup>τι ἄλλο εἶναι χρεία τῶν χριστιανῶν. καί ἂν ἔστο(ν)τας καί ἤθελε βᾶ|<sup>19</sup>νη κανεῖς ἀθιβολία εἰς σέ τούτη μου τήν παραγγελία νά ἔχη τήν|<sup>20</sup>κατάρα τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τῆς Παναγίας καί τοῦ ἀγίου|<sup>21</sup>Κωνσταντίνου καί τῶν γονέων μου καί νά μή δῆ ποτέ τέλος καλό|<sup>22</sup> καί παρακαλῶ πᾶσα κρίση πού ἤθελε τύχη νά πάγη τινάς καί|<sup>23</sup> ἤθελε βάλῃ εἰς σέ τούτη μου τήν παραγγελία ἀθιβολία νά μήν πιάνη τά-|<sup>24</sup>λόγια τῶνε διατίς ἐγώ εἶμαι νοικοκύρης εἰς τό πράμα μου νά τό κά|<sup>25</sup>μω ὡς θέλω καί διά τό βέβαιο καί ἀμετασάλευτο τοῦ παρόντος|<sup>26</sup> ἔγραψα τό παρό(ν) καί ὑπογρά-  
φω καί ὑποκάτω διά χειρός μου.

|<sup>27</sup>Πετρῆς Φρουδίτης στέργω καί βεβαιῶνω τά ἄνωθεν.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ἔστοντας καί νά τζετάρω, ἀπό τό ἰταλ. *gettarsi*=κατακλίνομαι. Δηλ. μέ τό νά εὐρίσκεται κλητήρης.

4. καί ἤθελε τύχη τίποτις ἀξίδετο. καί ἤθελε κάτι παραμείνει ἀτακτοποίητο (·)

5-7. νά πιάνη ὁ πάρπας μου (μπάρμπας, θεῖος) ὁ μισέρ Ἀναγνώστης τό πράμα μου (τήν περιουσία μου) νά πλερώνεται τά τριάντα τέσσερα ρεάλια πού τοῦ χρεωστῶ κατά τό σκρίτο (ἰταλ. *scritto*=γραπτό, ἔγγραφο) πού τοῦ ἔχω καμωμένο καί φαίνεται εἰς τό χέρι του (καί ἔχει στά χέρια του). Νά ἐκποιήσῃ δηλ. ὁ θεῖος τήν περιουσία τοῦ διαθέτου ἀνιψιοῦ προκεμένου νά εἰσπράξει τό ποσόν πού τοῦ εἶχε δανείσει.

8-10. τό περισσότερο πράμα ὅπου ἤθελε ἀπομείνη ἀπό τό χρέος του τότε πρετεστάρω (ἰταλ. *pre-testare*=προφασίζομαι, ἐδῶ «τόν παρακαλῶ, ἄνευ προφάσεως»), εἰς τόν ἀφέντη τόν Θεόν νά κάμη

τούτη μου τήν παραγγελία. Τό χρηματικό ποσόν (πράμα) πού θά απέμενε, μετά τήν ικανοποίηση τῆς ἀπαιτήσεως τοῦ θεοῦ, τόν παρακαλοῦσε νά τό διαθέσει σύμφωνα μέ τήν κατωτέρω περιγραφόμενη ἐπιθυμία του.

11-13. *νά κάνου(ν) τήν ἑορτή μου τῶ(ν) Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς τήν Παναγία εἰς τό Κάστρο ὁποῦ εἶναι γονικό μου*, νά τελοῦν τήν ἑορτή τήν ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πού ἀνεκαθεν τελοῦσε ἡ οἰκογένεια του, στήν ἐκκλησία τῆς Παναγίας (Κοίμησις;) Κάστρου.

13-15. *ἀκόμη νά δίδῃ ρεάλια δέκα νά κάνου(ν) τῆς Παναγίας τά Ἐπιλόχεια εἰς τόν Ἅγιον Κωνσταντῖνον ὁποῦ διά τήν ψυχὴν μου τήν ἐπίασα*, νά δίνει ἀκόμη στήν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου δέκα ρεάλια γιά τήν τέλεση τῆς ἑορτῆς τῶν Ἐπιλοχιῶν, τήν ὁποία εἶχε ἀναλάβει νά τελεῖ ἐτησίως ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του. Ὑποθέτω ὅτι δέν πρόκειται γιά τόν Ἅγιον Κωνσταντῖνο Κάστρου, ἀλλά ἐκεῖνον τοῦ Ἀρτεμῶνος, ἰδιοκτησίας τοῦ θεοῦ τοῦ διαθέτου Ἀναγνώστη Ναδάλε, προκειμένου ὁ τελευταῖος...

15. *νά ἄφτη καί τό γονικό μου καντήλι εἰς σέ τόσο πρᾶμα*, νά ἀνάβει καί τό κανδύλι τῶν γονέων του χρησιμοποιώντας γιά τόν σκοπό αὐτό ἀνάλογο χρηματικό ποσόν (εἰς σέ τόσο πρᾶμα) μέ τῆς προηγουμένης παραγγελίας, δηλ. ρεάλια δέκα. Ἐπιπλέον, δέ

15-18. *καί ὅτι ἄλλον ἤθελε ἀπομείνει νά τό κάνῃ διά τήν ψυχὴν μου καί νά δίδῃ καί εἰς τόν Ἅγιον Κωνσταντῖνο ὁποῦ εἶναι γονικό μου μία πρόθεση*. Μετά τίς ἀνωτέρω παραγγελίες ὑπελόγιζε ὅτι θά ἀπέμεναν μερικά ἀκόμη χρήματα τά ὁποία παρακαλοῦσε νά διατεθοῦν γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς του (σέ ἀγαθοεργό σκοπό) καί γιά τήν καταβολή μιᾶς προθέσεως (=καθιερωμένης χρηματικῆς εἰσφορᾶς) στήν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου, ἐνοριακῆς ἐκκλησίας τοῦ ἴδιου καί τῶν προγόνων του.

18-20. *καί ἂν ἔστο(ν)τας καί ἤθελε βάνη κανεῖς ἀθιβολία εἰς σέ τούτη μου τήν παραγγελία*, καί ἂν τυχόν κάποιος ἤθελε ἀμφισβητήσει τό κύρος τῆς διαθήκης του.

22-24. *καί παρακαλῶ πάσα κρίση πού ἤθελε τύχη νά πάγῃ τινάς καί ἤθελε βάλῃ εἰς σέ τούτη μου τήν παραγγελία ἀθιβολία, νά μὴν πιάνῃ τά λόγια τόνε*. Παρακαλεῖται κάθε κριτήριο, στοῦ ὁποῦ ἤθελε προσφύγει ὁποιοσδήποτε ζητώντας τήν ἀκύρωση τῆς διαθήκης νά μὴ λάβει ὑπόψη τούς προτεινόμενους λόγους καί τοῦτο...

24-25. *διά τίς ἐγώ εἶμαι νοικοκύρης εἰς τό πρᾶμα μου νά τό κάμω ὡς θέλω*, γιατί ἐγώ εἶμαι ὁ κύριος τῆς περιουσίας μου καί τήν διαθέτω κατὰ τήν ἐπιθυμία μου.

27. *Πετρῆς Φρουδίτης στέργω καί βεβαιῶνω τά ἀνωθεν*. Ὁ Πετρῆς Φρουδίτης, πού «ἔγραψε τό παρόν καί ὑπέγραψε καί ὑποκάτω διά χειρὸς του» (§ 26), ἀνήκε στήν τάξη τῶν προκρίτων τοῦ νησιοῦ, ἀφοῦ ἔχει ὑπογράψει μαζί τους καί τό ἀπό 18 Ἰαν. 1682, ἔγγραφο πρὸς τήν Ἁγίαν Προπαγάνδα (Συμεωνίδη, Ἐγκλήματα...). Μέ τή διαθήκη του δέν εὐεργετεῖ τέκνα ἢ ἄλλους συγγενεῖς, ἀλλά φροντίζει νά τακτοποιήσει τό χρέος του καί νά διασφαλίσῃ τή συνέχιση τῆς ἐλέσεως ἑορτῶν, προγονικῶν ἢ μὴ, ἀφίνοντας χάριν τοῦ τελευταίου τούτου σκοποῦ τή μισή καί πλέον περιουσία του. Οἱ τελευταῖες παράγραφοι τῆς διαθήκης, πού ἀναφέρουν μέ ἐπίταση τήν ἐπιθυμία νά διαθέσει τά περιουσιακά του στοιχεῖα ὅπως καί μόνο περιγράφει σ' αὐτήν χωρίς νά μπορεῖ κάποιος τρίτος νά τήν ἀμφισβητήσει καί ἀκυρώσει, φανερώνουν ὅτι ὑπῆρχαν ἂν ὄχι κατιόντες, τουλάχιστον ἄλλοι συγγενεῖς, τούς ὁποίους δέν ἐπιθυμοῦσε νά εὐεργετήσει.

#### 4. ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΙΩ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ἰδιωτ. Συλλογή Γ. Γαϊτάνου

11 Φεβρουαρίου 1700

Περιγραφή: Μονόφυλλο διαστάσ. 0,29x0,20 σέ ἀρίστη κατάσταση. Γραφή καλή διά χειρὸς ἱερέως Ἰωάννου Ντολφίν, πρωτοπαπᾶ καί καντζιλιέρη Σίφνου. Τό κείμενο ἐπὶ τῆς μιᾶς ὄψεως.

1700 Φεβρουαρίου 11 Σίφνος

Ἐσθοντας καί ἡ κερά Πολύχρονη γυνή τοῦ ποτέ Ἰω(άννη) Γεώργη Ἀποστόλου νά εὐρίσκεται|<sup>3</sup> ἄρρωστη τῶ σώματι, τόν δέ νοῦν καί τὰς φρένας ἔχοντας σώας καί γερά καί φοβούμενη|<sup>4</sup> τό αἰφνίδιον τοῦ θανάτου μήπως καί τήν εὐρεῖ ἀνέτοιμη διά τήν

ψυχὴν τῆς καὶ διὰ τὰ τίπο<sup>5</sup>τές τῆς, εἰς τοῦτο ἔκραζεν ἐμένα τὸν κάτωθεν ὑπογεγραμ-  
 μένον καντζηλιέρην<sup>6</sup> τοῦ τόκου νὰ τῆς γράψω τὴν μπαροῦσαν τῆς διαθήκην καὶ  
 ὑστερινὴν τῆς ὀρδινίαν<sup>7</sup> ἀνολάροντας πᾶσαν ἄλλην ὁποῦ νὰ ἤθελεν ἔχει καμωμένη,  
 μόνον ἢ παρῶν<sup>8</sup> νὰ ἔχει τὴν ἅπασαν δύναμιν. διό πρῶτα μὲν ζητᾶ ἀπὸ ὄλον τὸν γκό-  
 σμον<sup>9</sup> συγχώρεσιν, ἔπειτα καὶ ἀτῆ τῆς τοῖς πᾶσιν ἀφίνει καὶ ὀπότας τὴν καλέση<sup>10</sup> ὁ  
 Κ(ύριος) θέλει νὰ ἐνταφιαστῆ στὸν Ἀφέντη τὸν Σταυρόν στὴν ἐκκλησίαν τοῦ παπα  
 κύρ Ἀντώνη<sup>11</sup> Θωμᾶ. ἔπειτα θέλει καὶ ἀφίνει ἐπιτροπικόν τῆς διὰ νὰ κυβερνήσῃ τὴν  
 ψυχὴν τῆς τόν<sup>12</sup> υἱόν τῆς τὸν Νικολόν νὰ τῆς κάμη ὄλα τῆς τὰ χρειαζόμενα κατὰ τὴν  
 τάξιν τῶν χριστιανῶν, τοῦ ὁ<sup>13</sup> ποίου ἀφίνει τὸ χωράφι ὁποῦ ἔχει στὸ Μαῦρο Βουνὶ ὡς  
 καθῶς εἶναι, ἀκόμη στὸ Βαθὺ ὁποῦ ἔχει<sup>14</sup> ὡς καθῶς εἶναι· ἀκόμη καὶ τὸ χωράφι στὸ  
 Μισοβούνι ὡς καθῶς εἶναι· ἀκόμη καὶ εἰς τὴν Μπλα<sup>15</sup> τείαν Ράχη χωράφι ὡς καθῶς  
 εὐρίσκεται· ἀκόμη τοῦ ἀφίνει καὶ τέσσερα ρεάλια ὁποῦ τῆς χρε<sup>16</sup> ὡστεὶ ὁ Ἀπόστο-  
 λος τοῦ Νήλιου· ἀκόμη ἢ κερ Ἀνέζα τοῦ Σταμάτη ὁποῦ τῆς χρεωστεῖ ρ(εάλια) 6 νὰ τὰ  
 |<sup>17</sup> πάρη καὶ ἐκεῖνα ὁ ἄνωθεν Νικολός· ἀκόμη ἀφίνει καὶ τοῦ υἱοῦ τῆς τοῦ Γεώργη ρ(ε-  
 ἄλια) 13 ὁποῦ τῆς ἐχρεῶστε<sup>18</sup> περὸ νὰ εἶναι κρατημένος νὰ τῆς κάμη ἓνα σαραντα-  
 λείτουργο καὶ νὰ κάμη καὶ τὰ σαράντα<sup>19</sup> τῆς· ἀκόμη καὶ τίς τρεῖς πρασιές τῆ σκάλα  
 ὁποῦ ἔχει στοῦ Κουρτζούδι τίς ἀφίνει τῆς θυγατρὸς<sup>20</sup> τῆς τῆς Κατερίνας περὸ νὰ εἶ-  
 ναι κρατημένη νὰ τῆς κάνη τὰ χρόνια τῆς τὸν κάθε χρόνο, ἀκό<sup>21</sup> μὴ τῆ θεμωνιά πού  
 ἔχει στ' Ἀβρᾶ ὀπίσω τὴν ἀφίνει τοῦ ἄνωθεν Νικολοῦ. ἀκόμη δύο δέντρη πού ἔχει<sup>22</sup>  
 στὸ Συκίδι τοῦ υἱοῦ μου Νικολάου τ' ἀφίνει, περὸ νὰ δίδη τὸν κάθε χρόνο στὸ καντῦ-  
 λι τῆς ἓνα κάρτο<sup>23</sup> λάδι καὶ ὅτι ἄλλον τῆς εὐρεθεῖ ἐντράδα καὶ ρουχαλάκια τοῦ ἄνω-  
 θεν Νικολοῦ καὶ νὰ τῆς κάμη ὡς ἄ<sup>24</sup> ἄνωθεν τὸ ρέστος τῆς ψυχῆς τῆς, τὰ χρειαζόμενα·  
 ἀφίνει ἀκόμη καὶ τοῦ Γεώργη τοῦ γιοῦ τῆς τὸ λουρί<sup>25</sup> ὁποῦ ἔχει τὸ χωράφι στὴν  
 Μπαλαιάν Ἐγκαιρίαν. ἔτζι ἐγίνει τὸ παρόν καὶ νὰ κάμη τὸ σαβά<sup>26</sup> τιασμά τῆς ὅπου  
 θέλει ὁ Νικολός καὶ ἔτζι θέλει νὰ εἶναι στέρεον καὶ ἀνέκοπτον εἰς τοῦς<sup>27</sup> αἰῶνας καὶ  
 ἂν κανένα παιδί ἤθελεν συνχύσει ἀπόσα ἐδῶ ἤκαμε τοῦ ἀφίνει τὴν κατάρα τῆς<sup>28</sup> καὶ  
 καλὸ νὰ μὴν δῆ καὶ εἰς βεβαίωσιν ὑπογράφουν καὶ μάρτυρες παρακαλετοὶ καὶ τὰ  
 ἐξῆς<sup>29</sup> ἀφίνοντας εἰς ὄλα τὰ παιδιά τὴν εὐχὴν τῆς εἰσέ κείνα ὁποῦ θέν εἶστε στερκτά.  
 |<sup>30</sup> Σακλήου παπα Γεώργιος μαρτυρῶ τὰ ἄνωθεν  
 131 Ἀναγνώστης Ποτεντάκης μαρτυρῶ τὰ ἄνωθεν

|<sup>32</sup> Ἰω(άννης) ἱερεὺς Ντολφίν πρωτοπαπᾶς  
 |<sup>33</sup> καὶ καντζηλιέρης Σίφνου παρακλη<sup>34</sup>θεὶς ἔγραψα.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

2. ἡ κερά Πολύχρονη γονη τοῦ ποτέ Ἰω(άννη) Γεώργη Ἀποστόλου, εἶναι γνωστὴ ἀπὸ τὸ 1689, Αὐγούστου 29, ὁπότε ἀγόρασε ἀπὸ τὴν «κερά Κατερίνα θυγάτηρ τοῦ ποτέ Γεώργη Πρεζάνη», ὁμορῆ μ' αὐτὴν, ἀλλὰ καὶ τὸν γιό τῆς Γεώργη, «τὸ λιβαδάκι εἰς τὸ Βαθὺ» (βλ. σελ. 8). Ἡ οἰκογένεια Ἀποστόλου ἢ Ἀποστόλη ἐμφανίζεται στὶς πηγές μὲ εὐάριθμα μέλη.

4-5. διὰ τὰ τίποτές τῆς, γιὰ τὰ ὑπάρχοντά τῆς.

6. ὑστερινὴν τῆς ὀρδινίαν, ἰταλ. ordine=διάταξη, ἐντολή· τὴν τελευταίαν ἐπιθυμία τῆς.

7. ἀνολάροντας πᾶσαν ἄλλην, ἰταλ. annullare=ἀκυρώνω· ἀκυρώνοντας κάθε προηγούμενη.

10-22. θέλει νὰ ἐνταφιαστῆ στὸν Ἀφέντη τὸν Σταυρόν στὴν ἐκκλησίαν τοῦ παπᾶ κύρ Ἀντώνη Θωμᾶ. Ὁ παπά-κύρ Ἀντώνης Θωμᾶς ὑπογράφει ἔγγραφο τῆς 29 Ἰουλίου καὶ 1 Σεπτ. 1684 («Σιφνιακά», 1ος, σελ. 67 καὶ 70) καὶ 13 Ἰουλίου 1699 (βλ. σελ. 8), δὲν προσδιορίζεται ὁμοῦς ἡ θέση τῆς ἐκκλησίας του τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

11-12. θέλει καὶ ἀφίνει ἐπιτροπικόν τῆς διὰ νὰ κυβερνήσῃ τὴν ψυχὴν τῆς τὸν υἱόν τῆς τὸν Νικολόν. Στὸν γιό τῆς Νικολό ἀναθέτει ἀποκλειστικὰ τίς φροντίδες «διὰ νὰ κυβερνήσῃ τὴν ψυχὴν τῆς», γιὰ νὰ ἐπιμεληθεῖ ὄλων τῶν ἱεροτελεστιῶν ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τῆς κατὰ τὴν καθιερωμένη ἐκκλησιαστικὴ τάξη.

13. στὸ Μαῦρο Βουνί, πιν., στὰ Α τοῦ νησιοῦ, κοντὰ στὸ χωριὸ Ἐξάμπελα.

14. *στό Μισοβούνι, πν., σήμερα Μεσοβούνι, ύψωμα πλησίον του Πλατύ Γιαλού.*  
 14-15. *εις τήν Πλατειάν Ράχην, πν., (βλ. σελ. 108).*  
 16. *ὁ Ἀπόστολος τοῦ Νήλιου, εἶναι ἄγνωστο πρόσωπο καί εἶναι πιθανόν νά πρόκειται γιά παρωνύμιο τοῦ Ἀποστόλου ἐκείνου.*  
 18. *περὸ νά εἶναι κρατημένος νά τῆς κάμη ἓνα σαρανταλείτουργο καί νά κάμη καί τὰ σαράντα τῆς, χαρίζει στόν γιό τῆς Γεώργη 13 ρεάλια πού τῆς χρεωστοῦσε μέ τήν υποχρέωση νά τελέσει, μετά τόν θάνατόν τῆς, σαράντα λειτουργίες καί τό 40νθήμερο μνημόσυνό τῆς.*  
 19. *τίς τρεῖς πρασιές τῆ σκάλα ὅπου ἔχει στοῦ Κουρτζοῦδι δέν γνωρίζω τί σημαίνει «πρασιές» σκάλα εἶναι χωράφι πού δημιουργεῖται μέ ἀνάχωμα σέ κατωφέρεια. Στοῦ Κουρτζοῦδι εἶναι πν., πού ἔχει ἀναφερθεῖ πολλές φορές.*  
 20. *νά τῆς κάμη τὰ χρόνια τῆς τόν κάθε χρόνο, νά τελεῖ ἀδιαλείπτως τό ἐτήσιο μνημόσυνό τῆς.*  
 21. *στ' Ἀβρά ὀπίσω, Ἀβρά=οἰκογενειακό ἐπώνυμο.*  
 22. *στό Συκίδι, πν., ἐπί λόφου πλησίον τοῦ ὄρου Βαθύ.*  
 22-23. *περὸ νά δίδῃ τόν κάθε χρόνο στό καντύλι τῆς ἓνα κάρτο λάδι, καταλίπει τὰ δύο ἐλαιό-δενδρα πού ἔχει στό Συκίδι στόν γιό τῆς Νικολό, ὑπό τόν ὄρο νά δίδει κάθε χρόνο στόν ναό πού θά ἐνταφιασθεῖ ἓνα τέταρτο λάδι γιά νά ἀνάβουν τό κανδύλι τῆς.*  
 23. *καί ὅτι ἄλλον τῆς εὔρεθεῖ ἐντράδα καί ρουχαλάκια καί ὅτι ἄλλο εὔρεθεῖ μετά τόν θάνατό τῆς σέ προϊόντα παραγωγῆς καί εἶδη ρουχικῆς.*  
 23-24. *καί νά τῆς κάμη ὡς ἀνωθεν τό ρέστος τῆς ψυχῆς τῆς, καί νά ἐπιτελεῖ, σύμφωνα μέ τὰ προαναφερθέντα, τίς καθορισμένες τελετές ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τῆς.*  
 27. *ἤθελεν συγγῦσει, ἤθελε ἐπιδιώξει τήν ἀνατροπή τῆς βουλήσεώς τῆς.*  
 29. *ὅπου θέν εἶστε στερκτά, πού θά ἀποδεχτοῦν τὰ ὀριζόμενα.*  
 30. *Σακιλήου παπα-Γεώργιος, ἄγνωστος ἀπό ἄλλη πηγῆ ὁ σακελλίων παπα-Γεώργιος.*  
 31. *Ἀναγνώστης Ποτενάκης, γράφει καί υπογράφει πωλητήριο στίς 13 Ἰουλίου 1699 (βλ. σελ. 8).*  
 32-33. *Ἰω(άννης) ἱερεὺς Ντολφίν πρωτοπαπᾶς, καί καντζηλιέρης Σίφνου, ἀπό 1700-1707. Βλ. Συμεωνίδη, Ἱστορία, σελ. 184 ὅπου ἀναφέρεται ἀπό 1701-1707. Ἦδη, μέ τό ἐξεταζόμενο ἔγγραφο ἡ θητεία του ὡς καντζηλιέρη ἀρχίζει ἓνα χρόνο ἐνωρίτερα).*

## 5. ΔΙΑΘΗΚΗ ΧΡΟΥΣΗ ΚΟΡΦΙΑΤΗ

Ἰδιωτ. Συλλογή Ε. Βάου

25 Νοεμβρ. 1728

Περιγραφή: Μονόφυλλο διαστάσ. 0,20x0,14 1/2 σέ ἀρίστη κατάσταση. Γραφή καλή διά χειρός ἱερέως Γεωργίου Βαφία καί πρωτεκδίκου. Τό κείμενο στίς δύο ὄψεις.

Εἰς τὰ 1728 μῆνος Νοεμβρίου 25. Σίφνος

Ἔστοντας καί ὁ κύρ Χρούσης Κορφιάτης νά βρίσκεται κληνῆρης εἰς τό στρώ<sup>1</sup> μα ἠδέ τόν νοῦ καί τὰς φρένας ἔχοντας σωστάς καί φοβούμενος<sup>3</sup> τό ἄωρον τοῦ θανάτου ἔκραξεν ἐμένα τόν γκάτωθεν γεγραμμένο καί<sup>4</sup> τούς κάτωθεν ἀξιόπιστους μαρτύρους νά τοῦ γράψω τήν ὑστερή του<sup>5</sup> παραγγελία. Καί πῶτον ζητᾶ συγχώρησι ἀπό ὄλους τούς Χριστιανούς<sup>6</sup> καθὼς καί ἀτός του τοῖς πᾶσιν ἀφίνει καί ὅταν τόν γκαλέση ὁ Κύριος, νά<sup>7</sup> ἐνταφιασθῆ στόν Ἅγιον Κωνσταντῖνο στήν ἐφημερία τοῦ αὐθέντη Σα<sup>8</sup> κελ-λαρίου Γοζαδίνου καί νά τοῦ κάμη τὰ χρειαζόμενα τῆς ψυχῆς του ὅτι χρει<sup>9</sup> ἄζεται ὁ καθεὶς χριστιανός. Ἐπειτα ἀφίνει τοῦ Ἀντώνη τοῦ<sup>10</sup> υἱοῦ του τήν θεμωνιά στόν Θῶλο διά νά τοῦ κάμη τὰ χρόνια του μίαν λειτουργί<sup>11</sup> γιά καί τό καλιότερο δένδρo ἀπό μέσα στό χωράφι σέ ὅποιον<sup>12</sup> μερδικόν πᾶσι νά ἀνάφτη τό κανδύλι του. Ἀκόμα τοῦ<sup>13</sup> Ἀντώνη στοῦ Κακογλιτζί ἀμπέλια, συκές τό ἀπάνω μερδικόν<sup>14</sup>, στό Φοιδί ἀπόπου θέλει τό ἓνα μερδικό. στά Καμινάκια καί στό Λοῦρο<sup>15</sup> μάδες χωράφια. τήν θεμωνιά στόν Ἅγιον Ἀρτέμιον καθὼς εὐρίσ<sup>16</sup> κεται. μία γαδάρα καί πουλάρι, τὰ δύο βόδια

οπού έχομε<sup>17</sup> μέ τόν ἀφέντη τόν Σακελλάριο μισκιάρικα καί τά ρούχα καί<sup>18</sup> ἄρματα  
 όπου έχει ἐδῶ ἀδελφός του ὁ Γεώργης καί τήν ἀγοράν πού έχει<sup>19</sup> καμωμένη στόν  
 Πλατύ Γιάλόν ἄν ἔλθῃ ἐδῶ κάτου, ἀλλέως καί αὐτά τοῦ<sup>20</sup> Ἀντώνη καί τήν εὐχή μου.  
 Τῆς γυναίκας του ἀφίνει τό κάτω λουρί στούς Ἁγί<sup>21</sup>ους καί στοῦ Κοντοῦ τό χωράφι  
 μέ δένδρα ἐβγάζοντας τό ξνα<sup>22</sup> τό μεγαλύτερο τῆς θυατέρας του τῆς Φρουρέτζας.  
 ἀκόμα ἀφίνει τῆς Φλου<sup>23</sup>ρέτζας τό κάτω σπίτι, καί κηπάρι καί τά δύο λουριά τά μι-  
 σι<sup>24</sup> ἀκά όπου ἔχουν ἐδῶ χάμω καί τό ἀμπελάκι στόν Πλάτανο. τοῦ Κατε<sup>25</sup>ρινιού τῆς  
 θυατέρας του ἀφίνει τό πίσω σπίτι μέ τήν γκατοίκια<sup>25</sup> καί τό λουρί καθώς πάγει ὡς  
 πέρα στήν Γκολμπάδα. ἀκόμα στά Πλάκια τό ἐμισό μέ ἓνα δένδρο καί στό Φοιδί τό  
 ἓνα μερ<sup>27</sup>δικόν. ἀφίνει καί τῆς Καλῆς τό κελλάρι καί τοῦ Γαλάντου τό μερδικόν<sup>28</sup> μέ  
 τό ἀπό κάτω λουρί καί στό Φοιδί ἓνα μερδικόν. ἀφίνει καί τῆς<sup>29</sup> Ἀνούσας τόν μπύρ-  
 γον καί τό κάτω λουρί καί στό Φοιδί ἓνα μερδικόν καί τό μι<sup>20</sup>σό μερδικό στά Πλα-  
 κιά. Ἀφίνει καί ταῖς ἐορτάδαις. Τῶν Ἁγίων Ἀποστό<sup>31</sup>λων στίς 29 τοῦ Ἰουλίου  
 μηνός νά τήν κάνῃ ἡ Φλουρέζα στόν Ἅγιον Νικό<sup>32</sup>λαον στοῦ Φρατζέσκου Ραφελέ-  
 του στήν Πηγῇ καί ἐφημέριος ἀπό τήν<sup>33</sup> ἀνορίαν τῆς νά τήν φημερεῦῃ. Τῶν Χρι-  
 στογεννῶν τήν ἐορτήν τήν<sup>34</sup> ἀφίνει τῆς Κατερίνας νά τήν γκάνῃ στόν Ἅγιον Ἀρτέ-  
 μιον καί<sup>35</sup> τοῦ Ἀντώνη δίδει τήν ἐορτήν στάς 15 τοῦ Αὐγούστου μηνός εἰς τήν<sup>36</sup> κοί-  
 μησιν τῆς Παναγίας νά τήν κάνῃ στό Σωτήρα Χριστόν τοῦ παπά Ντολ<sup>36</sup>φῆ καί τῆς  
 Ἀνούσας τῆ λειτουργία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων νά γίνεται εἰς τήν<sup>37</sup> Παναγίαν τήν  
 Γερανοφόρα. αὐταῖς ταῖς ἐορτάδαις θέλει<sup>38</sup> νά τρέχουν παιδίον παιδίων καθώς ταῖς  
 έχομε ἀπό τοῦς<sup>39</sup> γονέους μας. Ἀκόμα τό βόδι όπου έχομε τό ἀφίνω διά τήν θα<sup>40</sup>νή  
 μου καί ὁποιος ἤθελε σηκωθῇ καί συγχίση τά ὄσα ἐτεστάρη<sup>41</sup>σε νά ἔχη τήν γκατά-  
 ραν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας καί τήν ἐδι<sup>42</sup>κήν του καί διά τό ἀληθές ἐγεγόνει  
 τό παρόν ἀπογράφοντας<sup>43</sup> το ὡς ἄνωθεν καί ὀπισθεν, ὁ πνευματικός του πατήρ καί  
 μαρ<sup>44</sup>τυρες παρακαλετοί καί τά ἐξῆς:

<sup>45</sup> - Γεώργιος ἱερεὺς καί σακελλάριος Σίφνου Γοζαδίνος μαρτυρῶ

<sup>46</sup> - Παῦλος Ἀλιμπέρτης μαρτυρῶ.

<sup>47</sup> Γεώργιος ἱερεὺς Βαφία καί πρωτέδικος Σίφνου παρακληθεῖς  
 ἔγραψα καί ἐτεστάρησα τό παρόν.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. ὁ κύρ Χρούσης Κορφιάτης, υἱός Γεώργη, εἶναι γνωστός ἀπό τίς 2 Μαρτίου 1700 (βλ. Πε-  
 τροπούλου, Μνημεῖα, σελ. 33).

7-8. *στόν Ἅγιον Κωνσταντῖνο στήν ἐφημερία τοῦ αὐθέντη Σακελλαρίου Γοζαδίνου*, βλ. λεπτο-  
 μέρειες στοῦ Σ. Συμεωνίδη, *Ἱστορικά Ἁγίου Κωνσταντίνου*, σελ. 36 ἐπὶμ.

10. *στόν Θῶλο*, π.ν., σέ τέσσερα διαφορε. σημεία.

13. *στοῦ Κακογλίτζη*, π.ν., μὴ προσδιοριζόμενο.

14. *στό Φοιδί*, π.ν., μὴ προσδιοριζόμενο μεταξύ τῶν παρομοίων «Φιδοπό», «Φίδα», «Φιδιώ-  
 νας». Στά *Καμινάκια*, π.ν., ἐπίσης ἀπροσδιόριστο μεταξύ τῶν ἀναφερομένων σήμερα «Καμί-  
 νια», «Καμίνι», «Καμινάκιου τ' Αὐλάκι» καί *στό Λούρο*, π.ν., μὴ ἀναφερόμενο πλέον.

15. *μάδες χωράφια*, δέν εἶμαισέ θέση νά ἐρμηνεύσω τήν ἔννοια τῆς λέξεως «μάδες». *Στόν Ἅγιον Ἀρτέμιον*, περιοχή τοῦ χωριοῦ Σταυρί, ὅπου ὁμώνυμος ναός· ἄλλοτε μετόχι τῆς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας τοῦ Ἁγίου Ὁρους, ἀνιδρυμένο ἀπό τόν Σίφνιο ἱερομόναχο σιμωνοπετρίτη Ἱε-  
 ρεμία τοῦ Ὁρφانوῦ (βλ. Συμεωνίδη, *Μοναστήρια*, σελ. 54 ἐπ.).

17. *μισκιάρικα*, ἐξ ἡμισείας.

19. *ἄν ἔλθῃ ἐδῶ κάτου ἄν ἐπιστρέψῃ* στή Σίφνο, ἀπό τήν ὁποία φαίνεται ὅτι ἀπουσίαζε ἐπί  
 χρόνια.

20-21. *στούς Ἁγίους*, βλ. «Σιφνιακά», 1ος, σελ. 83.

23-24. *τά δύο λουριά τά μισακά*, τά δύο χωράφια πού ἔχουν μισά-μισά.

25. *μέ τήν γκατοίκια*=κατοικία=θεμωνιά.

26. *στήν Γκολμπάδα*, π.ν., πιθανόν τό σημερινό «Κόλυμπο» κοντά στή Χερρόνησο. Στά  
*Πλάκια*, π.ν., πιθανόν τό σημερινό «Πλακιά», παρά τόν Πλατύ Γιάλό.

27. καί τοῦ Γαλάντου τό μερδικόν, καί τό μερίδιο κτήματος λεγομένου τοῦ Γαλάντου, ἀγνωστο γιατί.

29. τόν μύργον, πύργος ἀποκαλεῖται σέ ἄλλες περιοχές, λ.χ. στή Σάμο, ἡ ἀγροικία.

31-32. στόν Ἅγιον Νικόλαον στοῦ Φραζέσκου Ραφελέτου στήν Πηγή, στόν Ἅγιο Νικόλαο στήν Πηγή (ὅπως καί σήμερα) ἐπί τῆς ὁδοῦ Καμαρῶν, πρό τοῦ χωριοῦ Σταυρί, τότε ἰδιοκτησίας τοῦ Φραζέσκου Ραφελέτου, προσώπου ἀγνώστου ἀπό ἄλλη πηγῆ.

35-36. στό Σωτήρα Χριστόν τοῦ Παπα-Ντολφῆ, ἄλλη μία ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἢ μία ἀπό τίς ἤδη ἀναφερθεῖσες πού δέν εἶναι δυνατόν νά προσδιορισθεῖ ἡ θέση της. Τό ἐπώνυμο τοῦ ἰδιοκτητοῦ παπα-Ντολφῆ, ἄνευ μάλιστα μνείας τοῦ ὀνόματος του, δέν προσφέρει ἰδιαίτερη βοήθεια, ἐνώπιον τοῦ μεγάλου, πράγματι, ἀριθμοῦ ἱερέων μέ τό ἐπώνυμο Ντολφίν ἢ Ντολφῆ ἢ Ντουλφῆ.

40-41. ἐτεστάρησε, ἰταλ. testare=κάνω διαθήκη.

46. Παῦλος Ἀλμπέρτης, ὑπογράφει καί ἐγγραφο τῆς 6 Ἰουλίου 1738 (Βάου, «ἐκκλησ. δικαίωμ.»).

47. Γεώργιος ἱερεὺς Βαφία καί πρωτέκδικος, δέν ἀναφέρεται σέ ἄλλες πηγές.

## 6. ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΝΙΚΟΛΟΥ ΝΑΔΑΛΕ

Ἰδιωτ. Συλλογή Ε. Βάου

16 Ἀπριλίου 1733

Περιγραφή: Μονόφυλλο διαστάσ. 0,30x0,19 σέ ἀρίστη κατάσταση. Γραφή καλή διά χειρός παπα Γιαννούλη Ζαμπέλη. Τό κείμενο ἐπί τῆς μιᾶς ὄψεως καθῶς καί οἱ ὑπογραφές. Μετά ἀπό αὐτές καί στήν ὀπίσθια ὄψη σέ τρεῖς στίχους ὁ ὀρισμός ἐπιτρόπου.

1733 Ἀπριλίου 16 Σίφνος

Μέ τό νά εὐρίσκεται ὁ караβοκύρης ὁ κύρ Νικολός Ναδάλες ἀστενής<sup>1</sup> κατά τό σῶμα, τόν δέ νοῦν καί τās φρένας ἔχουσα σῶα καί υγιεῖς, ὁμῶς<sup>2</sup> φοβούμενος τό ἄωρον τοῦ θανάτου ἵνα μήν ἔλθῃ ἐξάφνου καί ἀρπᾶσῃ τον<sup>3</sup> καί μείνῃ ἡ ψυχὴ του καί τό πρᾶμα του ἀδιόρθωτον. ἐπροσκάλεσεν τόν<sup>4</sup> πνευματικόν του καί ἐξομολογήθη κατά τήν τάξιν τῶν χριστιανῶν ἐπει<sup>5</sup>τα ἐπροσκάλεσεν ἐμένα τόν κάτωθεν ὑπογε(γ)γραμμένον νά τοῦ κάμω τήν<sup>6</sup> παροῦσαν του παραγγελίαν καί ὑστερνὴν του θέλῃσιν. καί πρῶτον μέν<sup>7</sup> ζητᾶ συγχώρησιν ἀπό ὅλους τούς εὐσεβεῖς καί ὀρθοδόξους χριστιανούς συγχώ<sup>8</sup>ρησιν καθῶς καί αὐτός θέλει καί τήν εἰρήνην εἰς πάντας. ἐπειτα θέλει<sup>9</sup> καί ἀφήνῃ τήν γυναῖκα του νοικοκυρά εἰς ὅ,τι τῶν εὐρίσκετε καί ἐλθόμενος ὁ και<sup>10</sup>ρός νά πανδρέψῃ τήν θυγατέραν του τήν Φλουρέζα νά τῆς δίδῃ τό ὄσπίτιον δ<sup>11</sup>που ἔχει ἀπό τήν Κατερίνα τῆς Λουλουδιᾶς μέ ὀμπληγον νά εἶναι ἐνορίτισσα<sup>12</sup> εἰς τόν ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἀμετασάλευτη ὡς καθῶς ἦτανε ἀπό τό ἐκ<sup>13</sup>παλαι καί τήν λειτουργίαν τοῦ Παντοκράτορος νά τήν κάνει ἐορτήν παντο<sup>14</sup>τεινήν εἰς τήν αὐτήν ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Νικολάου. ξεκαθαρίζοντας τό λιοτρίβι<sup>15</sup> τό μισό νά εἶναι τοῦ παπᾶ περὸ νά γυρίσῃ τήν πόρτα ἀπό ἐκεῖ ποῦτανε πρῶτα<sup>16</sup>. ἀκόμη ἀφίνει τοῦ ἐγγόνου του τοῦ Ἀγγέλου εἰς τό ἀμπέλι τοῦ Πλατύ Γιαλοῦ<sup>17</sup> τό ἀπάνω μερδικόν ποῦναι δώδεκα ρεάλια ἀγορά, εἰ δέ καί ἔλθῃ<sup>18</sup> ὁ Κωνσταντάκης νά τά γυρέψῃ νά δίδουν τοῦ παιδίου δώδεκα γρόσα πε<sup>19</sup>ρό τό τρώγει κι αὐτό ἢ γυναῖκα του ὡς ποτεζ ζεῖ. τά δέ ἐπίλοιπα του πράγ<sup>20</sup>ματα, τόσον κινητά ὡσάν καί ἀκίνητα, στάμπιλε νόμπιλε νά εἶναι ἢ γυναῖ<sup>21</sup>κα του νοικοκυρά εἰς ὅ,τι τῶν βρίσκετε τόσον εἰς τά σερβίτζια τοῦ ὀσπητίου<sup>22</sup> ὡσάν καί εἰς ὅτι ἄλλο ἤθελεν γνωρίζῃ πῶς ἔχουσιν. Ταῦτα θέλει νά εἶναι στέρε<sup>23</sup>α καί ἀνέκοπτα εἰς τούς αἰῶνας. ὁποῖος ἀπό τά παιδιά μου ἤθελε τύ<sup>24</sup>χη νά συγ-

χύση ἢ νά ἐνοχλήση ἢ εἰς πολύ ἢ εἰς ὀλίγον νά ἔχη τήν κατάραν μου<sup>26</sup>. ὄθεν εἰς ἐν-  
δειξιν κάθε καιροῦ ἐγράφη τό παρόν ὑπογράφοντας το καί<sup>27</sup> μάρτυρες παρακαλετοί  
καί τά ἐξῆς:

28  
—  
29  
—  
30  
—  
31  
—

29 — Ἀθανάσιος ἱερομόναχος μάρτυς

|<sup>32</sup> παπαΓιαννούλης Ζαμπέλης βαλμένος ἀπό τόν ἀνο|<sup>33</sup>θεν κύρ  
Νικολόν ἔγραψα καί οὔτως μαρτυρῶ.

στό verso

|<sup>34</sup>— ἀκόμη θέλει καί ἀφίνει διά ἐπιτροπικόν του τόν λογιώτατον|<sup>35</sup> καί αἰδεσιμώτατον  
ἄγιον οἰκονόμον νά διορθώση τά ὅπι|<sup>36</sup> στεν πράγματα καί τήν ψυχὴν του καί τά παι-  
διά του.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. ὁ παραβοκύρης ὁ κύρ Νικολός Ναδάλες, τῆς παλαιᾶς καί πολύκλαδης οἰκογενείας τῶν Να-  
δάληδων, δέν ἀναφέρεται σέ ἄλλες πηγές. Σέ ἔγγραφο τῆς 27 Ὀκτ. 1751 (Βάου, «ἐκκλησ. δι-  
καιώμ.») ὑπογράφει, ὡς μάρτυς, Νικολός Ναδάλες, δέν πρέπει ὅμως νά εἶναι ὁ ἀνωτέρω παρα-  
βοκύρης. Ἐπίσης, στίς 25 Μαΐου 1774, σέ ἔγγραφο «ἀλλαξίας κτημάτων» (Κώδικας Μονῆς Τα-  
ξιάρχου Σερίφου, σσ. 115, 128) καί ὁ παπα-Νικολάκης Ναδάλες.

2. Κατερίνα τῆς Λουλουδιᾶς, πρόσωπο ἄγνωστο.

3. εἰς τόν ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, δέν προσδιορίζεται ποιᾶς περιοχῆς εἶναι, τοῦ Κάστρου,  
τῶν Ἐξαμπέλων.

15-16. ζεκαθαρίζοντας τό λιοτρίβι τό μισό νά εἶναι τοῦ παπᾶ, ἐπισημαίνεται μέ ἔμφαση ὅτι τό  
μισό λιοτρίβι θά ἀνήκει στήν κυριότητα τοῦ παπᾶ, πιθανόν γιου του, τοῦ ὁποῦ δέν ἀναφέρεται  
τό ὄνομα.

17-18. τοῦ ἐγγόνου του τοῦ Ἁγγέλου εἰς τό ἀμπέλι τοῦ Πλατό Γιαλοῦ τό ἀπάνω μερικόν ποῦναι  
δώδεκα ρεάλια ἀγορά. στόν ἐγγονό του Ἁγγελο, πού ἐπίσης δέν ἀναφέρεται τίνος τέκνου του τέ-  
κνο ἦταν, τό ἐπάνω μερίδιο τοῦ ἀμπελιοῦ στόν Πλατό Γιαλό, πού εἶχε ἀγορασθεῖ ἀντί 12 ρεα-  
λιῶν.

18-19. εἰ δέ καί ἔλθῃ ὁ Κωνσταντάκης νά τά γυρέψῃ, νά δίδουν τοῦ παιδίου δώδεκα γρόσα, ἐάν  
ὅμως ἐπιστρέψῃ ὁ εὑρισκόμενος ἐκτός Σίφνου (ἄλλος, πιθανόν, γιός του) Κωνσταντάκης καί  
ζητήσῃ τό ἀνωτέρω μερίδιο τοῦ ἀμπελιοῦ, πού εἶχε, προφανῶς, ἀγορασθεῖ μέ δικά του χρήμα-  
τα, νά τοῦ τό δίνουν, ὅποτε στόν ἐγγονό του Ἁγγελο, ἀντί τοῦ κτήματος, ὀρίζεται ἡ καταβολή  
ποσοῦ ἴσου μέ τήν ἀξία αὐτοῦ.

21. τόσον κινητά ὡσάν καί ἀκίνητα, στάμπιλε νόμπιλε, ἰταλ. stabile=ἀκίνητο καί mobile=κινη-  
τό. Δηλ. τά ἑλληνικά γραφόμενα «κινητά» καί «ἀκίνητα» ἐπαναλαμβάνονται, ὡς ὅρος πού εἶχε  
ἐπικρατήσῃ, «στάμπιλε νόμπιλε».

22. εἰς τά σερβίτζια τοῦ ὀσπητίου, ὅλα τά ἀντικείμενα ἑνός σπιτιοῦ πού χρησιμεύουν γιά τήν  
ἐξυπηρέτηση τῶν προσώπων πού τό κατοικοῦν.

29. Ἀθανάσιος ἱερομόναχος, πρόσωπο πού δέν ταυτίζεται.

32 παπα-Γιαννούλης Ζαμπέλης, βλ. σελ. 114, σημειώσεις στίχου 62.

33-35. ἀκόμη θέλει καί ἀφίνει διά ἐπιτροπικόν του (=ἐκτελεστή τῆς διαθήκης του) τόν λογιώ-  
τατον καί αἰδεσιμώτατον ἄγιον οἰκονόμον νά διορθώση τά ὀπισθεν πράγματα καί τήν ψυχὴν του  
καί τά παιδιά του. Ὄρίζεται ἐκτελεστής τῆς διαθήκης ὁ οἰκονόμος Σίφνου Γεώργιος Γοζαδίνος  
(βλ. Συμεωνίδη, Ἱστορικά Ἀγ. Κων/νου, σελ. 52, ὑποσ. 1) προκειμένου νά ἐφαρμοσθοῦν ἀκρι-  
βῶς οἱ τελευταῖες ἐπιθυμίες τοῦ διαθέτου, νά ρυθμίσει τυχόν διαφορές πού ἤθελαν προκύψει με-  
ταξὺ τῶν τέκνων καί νά μεριμνήσῃ γιά τίς ἐκκλησιαστικές τελετές ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς  
του.

## 7. ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΑΣΤΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΛΕΓΝΟΥ

Ίδιωτ. Συλλογή Ε. Βάου

17 Μαΐου 1769

Περιγραφή: Μονόφυλλο διαστάσ. 0,30x0,19 σέ άρίστη κατάσταση. Άντίγραφο «άπαράλλακτον άπό τό καθολικόν» (παρένθετο στον Κώδικα Άγίου Κωνσταντίνου Άρτεμῶνος). Γραφή καλή διά χειρός σακελλαρίου Νικολάου Μπάου. Τό κείμενο επί τῆς μιᾶς ὄψεως.

Ἦσον άπαράλλακτον άπό τό καθολικόν  
1769 Μαΐου 17 Σίφνος

Τήν σήμερον μέ ἔκραξεν ὁ μαστροΓιάννης Λεγνός διά νά τοῦ κάμω τήν πα<sup>2</sup>ροῦσαν παραγγελίαν εἰς τά παιδιά του ὄλα καί ἐν πρώτοις αφήνει<sup>3</sup> τῆς θυγατρὸς του Μαργαρίτας τό χωράφι καί ἀμπέλι στό Λοῦρον καθῶς<sup>4</sup> εὔρίσκεται. ἀκόμη δίδει τῆς ὁμοίας τήν καυκάραν καί τήν οἰκίαν<sup>5</sup> ἐκεῖ, νά ἔχη χρέος νά κάνη μίαν λειτουργίαν τά χρόνια του στόν Άγιον<sup>6</sup> Κωνσταντῖνο. ἕνα βουτζί καί δύο βαρέλια. δίδει καί τῆς θυγατρού<sup>7</sup> στοῦ Κυριακῆς τό σπίτι μέ τό κελάρι καί ὅτι ἔχουν μέσα ἀπό μασα<sup>8</sup>ριές. ἕνα λουρί χωράφι ἀπό τήν καυκάραν καί πίσω. ἕνα καλά<sup>9</sup> μάρισμα, ἔληά στό Σκλαβοχωριό, νά ἔχη καί ἡ Καλίτζα νά κτίζη στήν<sup>10</sup> πορτοπούλα τῆς κελαράκι ἀπό τό Πολύβη καί ἀπάνω ἔως τόν τοῖχο<sup>11</sup> τοῦ κηπαριοῦ τοῦ Νικολάκη, νά μήν ἔχη ἄδειαν νά κάμη ἀπό τό χωράφι<sup>12</sup> πάρεξ παραθύρι ψηλά διά φῶς. ὄθεν αφήνει εἰς ὄλα του τά παι<sup>13</sup>διά τήν εὐχήν του καί παρακαλεῖ ἀξιόπιστους μάρτυρας νά ὑπογράψουν<sup>14</sup> εἰς ἀσφάλειαν.

<sup>15</sup> = Νικολός Μανκανάρης μαρτυρῶ

<sup>16</sup> Σακελλάριος Σίφνου ἔγραψα καί μαρτυρῶ.

<sup>17</sup> Ἡ παροῦσα λειτουργία θά γίνεται τῆς Ἐναλήψεως. <sup>18</sup> ἔδωσα τό καθολικόν τοῦ Μιχαλῆ Σερφιῶτη τοῦ γαμπροῦ του.

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. ὁ μάστρο Γιάννης Λεγνός, δέν εἶναι γνωστό πρόσωπο στίς πηγές. Πρόγονός του, προφανῶς, εἶναι ὁ κύρ Λεγνός Ἰωάννης πού ἀναφέρεται στίς 10 Ἀπριλίου 1676 (Βάου, «πωλητήριω»).

4. τήν καυκάραν, ἐπίπεδο καί σχετικά μεγάλο κτῆμα.

9. στό Σκλαβοχωριό, δέν μπόρεσα νά τό προσδιορίσω.

15. Νικολός Μανκανάρης, δέν ἀναφέρεται σέ ἄλλη πηγή τῆς ἐποχῆς.

16. Σακελλάριος Σίφνου, αὐτή τήν περίοδο ἦταν ὁ Νικόλαος Μπάος (βλ. Συμεωνίδη, Ἱστορικά, σελ. 40 ἐπ.).

17. Ἡ παροῦσα λειτουργία θά γίνεται τῆς Ἐναλήψεως, ἐννοεῖται ἡ λειτουργία πού ὀρίζει νά τελεῖ ἐτησίως ἡ θυγατέρα του Μαργαρίτα στό ναό τοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου.

18. ἔδωσα τό καθολικόν τοῦ Μιχαλῆ Σερφιῶτη τοῦ γαμπροῦ του. ὁ γραφεύς σακελλάριος ἐσημείωσε ὅτι τό πρωτότυπο τοῦ ἐγγράφου παρέδωσε στόν γαμβρό τοῦ διαθέτου Μιχαλῆ Σερφιῶτη, σύζυγο μιᾶς τῶν τριῶν θυγατέρων τοῦ πρώτου.

## 8. ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΑΡΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗ ΒΕΡΝΙΚΟΥ

Ίδιωτ. Συλλογή Γ. Γαϊτάνου

29 Αὐγούστου 1774

Περιγραφή: Μονόφυλλο διαστάσ. 0,30x0,21 σέ καλή κατάσταση. Γραφή σχετικῶς καλή διά χειρός Ἐκωντίου Γρυπάρη. Τό κείμενο επί τῶν δύο ὄψε-

ων. Μέρος του στίχου 25 και ολόκληρος ο 26, στο κάτω άκρο της προσθίας  
ὄψεως, ἐξέπεσαν κατά τήν φωτοτύπηση.

1774 Αύγουστου 29 Σίφνος

+ Ἐπειδή καί τῆς ζωῆς ἡμῶν τό τέλος εἶναι ἄδηλον, εἶπε<sup>3</sup> γάρ ὁ Σωτήρ γρηγο-  
ρεῖτε καί προσέχετε, ὅτι οὐκ οἶδατε τήν <sup>4</sup>ἡμέραν, οὐδέ τήν ὥραν, διά τοῦτο λοιπόν  
καί ἡ κερά Μαργ<sup>5</sup>ιά θυγάτηρ τοῦ ποτέ Ἀντώνη Βερνίκου, φοβούμενη τοῦτο τό αἰφ-  
<sup>6</sup>νίδιον τοῦ θανάτου, ἠθέλησε μέ ἰδιαν τῆς γνώμην προτοῦ νάρ<sup>7</sup>θη ὁ φοβερός ἐκεί-  
νος κίνδυνος, ἐτι σώας ἔχων τάς φρέ<sup>8</sup>νας, διαλογισάμενη αὐτό τό ἀπαραίτητο χρέος,  
ἔκρα<sup>9</sup>ξεν ἐμένα τόν γραφέα διά νά τῆς κάμω τήν παρόν <sup>10</sup> τῆς διάταξιν· κατ' ἀρχάς  
λοιπόν ἀφίνει εἰς ὄλους<sup>11</sup> τούς χριστιανούς τήν ἐν Χριστῶ ἀγάπην καί συγχώρησιν  
παρα<sup>12</sup>καλώντας νά κάμουν καί εἰς αὐτήν τά ὅμοια· ἔπειτα ἀφίνει εἰς<sup>13</sup> τά ἀυταδέλ-  
φια τῆς ἦτοι καί ἄν τῆς εὐρίσκεται εἰς ἐκεῖνο ὁποῦ<sup>14</sup> ἄφισεν εἰς τήν διαθήκην του ὁ  
πατέρας τῆς, ἐν πρώτοις ἀφίνει τῆς<sup>15</sup> ἀυταδέλφης τῆς τῆς Καλῆς τό σπίτι μέ φούρνο  
καί μέ τό λουρί ὁποῦ<sup>16</sup> εἶναι ἔμπροστε καί ὄλα τά κόμοδα, ἔξω ἀπό ὄσα κατζί<sup>17</sup>βελα  
εἶναι μέσα τά ἀφίνει τοῦ φιλιότζου τῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ Γιάννη· ἀκό<sup>18</sup>μη ἀφίνει καί τοῦ  
αυταδέλφου τῆς Ἰωάννη τό χωράφι στά Λαγγα<sup>19</sup>δάκια καί τά σύρνει καθῶς εὐρίσκο-  
νται· ὁμοίως καί τοῦ αὐτα<sup>20</sup>δελφοῦ τῆς Νικολοῦ τό χωράφι στοῦ Κοντοῦ καί τό  
ἀμπέλι<sup>21</sup> ἀμάχη τῆς Μαρουδιᾶς καί νά ἔχουν χρέος οἱ δύο, ὁ Ἰω<sup>22</sup>άννης καί Νικολός  
νά τῆς κάνουν τά χρειαζόμενα τῆς θα<sup>23</sup>νῆς τῆς κατά τήν τάξιν τῶν ὀρθοδόξων χρι-  
στιανῶν ἢ<sup>24</sup>γουν τά δύο μεριδία νά δίδει ὁ Ἰωάννης καί τό ἕνα ὁ Νι<sup>25</sup>κολός, ἡ δέ  
Καλή νά μήν ἔχη νά κάμη στά αὐτά ε<sup>26</sup>ξοδα ἔπειδή τῆς καί τῆς μένουν οἱ δύο... <sup>27</sup>...  
<sup>28</sup> ἦτα ἡ μία νά γίνεται στήν ἐκκλησίαν τοῦ Βερνίκου τῆς<sup>29</sup> Μεταμορφώσεως καί τήν  
ἄλλην ὁποῦ τῆς ἄφισεν ὁ πατέρας τῆς<sup>30</sup> νά τήν κάνη στήν Παναγία τά Γουρνιά τοῦ  
Παντοκράτορος<sup>31</sup> ὁμοῦ μέ τό μισόσπιστον· ἀκόμη ἀφίνει τοῦ φιλιότζου τῆς τήν  
ὁ<sup>32</sup>μολογία τοῦ γέρου Νικολοῦ· ταῦτα πάντα θέλει νά εἶναι στερκ<sup>33</sup>τά καί ἀνέκοπτα  
καί ἐάν ἀπό τούς τρεῖς τῆς κληρονόμους ἦθε<sup>34</sup>λεν κάμη ταραχήν ὡς καθῶς ἐγώ τά  
ἐδιόρισα καί πιένει στήν <sup>35</sup>κρίσιν νά τοῦ σηκώνεται ἐκεῖνο ὁποῦ τοῦ ἄφισα καί νά  
δι<sup>36</sup>δεται στούς ἄλλους, εἶδέ καί κανένας φιλοτάραχος ξένος<sup>37</sup> ἤθελε βάλει σκάνδα-  
λα στούς κληρονόμους τῆς νά ἔχη τήν<sup>38</sup> ὀργήν τοῦ Χριστοῦ καί τήν δική τῆς ἀμῆν.  
ὄθεν εἰς ἐνδειξιν τῆς ἀ<sup>39</sup>ληθείας ἐγένετο ἡ παροῦσα ὑπογεγραμμένη ὑπό ἀξιο<sup>40</sup>πί-  
στους μάρτυρας εἰς ἀσφάλεια.

<sup>41</sup> ..... μαρτυρῶ, Σακελλάριος Σίφνου Μπαῶς μαρτυρῶ

<sup>42</sup> Ἀντώνης Γεωργίου μάρτυρας

<sup>43</sup> Ἀντώνιος Γρυπάρης μαρτυρῶ

<sup>44</sup> Ἀντώνιος Γρυπάρης<sup>45</sup> ρης παρακληθεῖς <sup>46</sup> ἔγραψα καί μαρ<sup>47</sup>τυρῶ.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

4-5. ἡ κερά Μαργιά θυγάτηρ τοῦ ποτέ Ἀντώνη Βερνίκου, δέν προσδιορίζεται στίς πηγές.  
Ἀντώνης Βερνίκος ἀναφέρεται στά 1664 (βλ. «Σιφνιακά», 1ος, σελ. 81).

13. ἦτοι καί ἄν τῆς εὐρίσκεται. ὅτι καί ἄν τῆς εὐρίσκεται.

13-14. εἰς ἐκεῖνο ὁποῦ ἄφισεν εἰς τήν διαθήκην του ὁ πατέρας τῆς. τά διατιθέμενα ἀπό τήν κερά  
Μαργιά κινήτα καί ἀκίνητα εἶχαν περιέλθει σ' αὐτήν ἀπό τόν πατέρα τῆς, βάσει διαθήκης τοῦ  
τελευταίου.

16. καί ὄλα τά κόμοδα. ἰταλ. comodo=ἀνετος, ὄλα ἐκεῖνα πού κάνουν ἀνετη τή ζωή· ἐδῶ, μέ  
ὄλες τίς εὐκολίες.

16-17. ἔξω ἀπό ὄσα κατζίβελα εἶναι μέσα... τοῦ φιλιότζου τῆς, ἐκτός ἀπό τά πράγματα, τήν οἰ-  
κοσκευή, πού εὐρίσκεται μέσα πού τά ἀφίνει τοῦ βαφτισμοῦ τῆς=ἰταλ. figlioccio.

21. *ἀμάχη τῆς Μαρουδιάς*, ἐνέχυρο τῆς Μαρουδιάς.  
 28. *ἡ μία (ἐορτή) νά γίνεται στήν ἐκκλησίαν τοῦ Βερνίκου*, βλ. γιά τήν ἐκκλησία στοῦ Συμεωνίδη, *Ἱστορικά*, σελ. 29-30.  
 31. *μέ τό μισόσπιτον, σπίτι μέ ἕναν ὄροφον*.  
 31-32. *τήν ὁμολογία τοῦ γέρου Νικολοῦ*, ἡ διαθέτις εἶχε δανείσει στόν γερο-Νικολό χρήματα, αὐτός δέ τῆς υπέγραψε σχετικό χρεωστικό ὁμολόγο.  
 35-36. *νά τοῦ σηκώνεται ἐκεῖνο ὁποῦ τοῦ ἄφησα καίνα δίδεται στους ἄλλους*, νά ἀφαιρεῖται κάθε εὐεργέτημα, παρεχόμενο σ' αὐτόν μέ τή διαθήκη καί νά διανέμεται στους λοιπούς εὐεργετούμενους.  
 42. *Ἀντώνης Γεωργίου*, δέν ἀναφέρεται στίς πηγές.  
 43. *Ἀντώνιος Γρυπάρης μαρτυρῶ* καί 44-47. *Ἀντώνιος Γρυπάρης παρακληθεῖς ἔγραψα καί μαρτυρῶ*, εἶναι δύο διαφορετικά πρόσωπα τῆς ἰδίας πολυκλαδῆς οἰκογενείας τῆς Σίφνου, μέ τήν ὁποία θά ἀσχοληθοῦμε προσεχῶς.

## 9. ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΓΓΟΥΡΗ

Κώδικας Μονῆς Ταξιάρχου Σερίφου  
 (Μορφωτ. Ἴδρυμα Ἐθνικῆς Τραπεζῆς)

22 Νοεμβ. 1782

Περιγραφή: Ἡ διαθήκη, ὅπως καί ἡ ἀπόφαση τῶν προκρίτων Σίφνου, πού δημοσιεύεται ἀμέσως μετά ἀπ' αὐτήν, ἀποτελοῦν ἀντίγραφα (τῶν πρωτοτύπων) τά ὁποῖα ἔχουν καταχωρισθεῖ στό φ. 131 τοῦ Κώδικα τῆς Μονῆς τοῦ Ταξιάρχου Σερίφου, ὑπέρ τῆς ὁποίας ἡ διαθέτις κατέλιπε «τά δένδρα ὁποῦ ἔχει εἰς τοῦ Μουγγοῦ... διά νά τήν μνημονεύουν».

### Διαθήκη τῆς Σταματούλας 1782 Νοεμβρίου 22 Σίφνος-Κόπια

Τήν σήμερον μέ ἐκραξεν ἡ Σταματούλα θυγάτηρ Δημήτρη Μάγγουρη νά τῆς κάμω τήν παροῦ<sup>3</sup>σαν διαθήκην καί ὑστερινήν της παραγγελίαν ἀθετώντας κάθε ἄλλην ὁποῦ ἔχει προκαμωμένην, <sup>4</sup>ἀλλά ἡ παροῦσα νά ἔχη ὄλην τήν ἰσχύν. Ὅθεν ζητεῖ τήν τελείαν συγχώρησιν ἀπό ὄλους τούς χριστι<sup>5</sup>ανούς καθῶς καί ἀτή της τοῖς πᾶσιν ἀφήνει. Ἐπειτα θέλει καί διορίζει τό εἶ τι τῆς εὐρίσκεται<sup>6</sup>, ἀπό πολύ ἕως ὀλίγον. Δίδει τό σπίτι της μέ τό κελλάρι καί μέ τό χωράφι ὀμπρός, τοῦ Κατερινιοῦ, <sup>7</sup>γυναικός τοῦ Ἀποστόλου Μπουρδίνου, περό νά ἔχη χρέος νά τῆς κάμη τό σαρανταλείτουργόν της εἰς τήν <sup>8</sup>ἐνορίαν της εἰς τόν Ἅγιον Σπυρίδωνα καί νά ἀνάπη καί τό κανδήλι της νά κάνη καί μίαν ἐορτήν<sup>9</sup> τά χρόνια της εἰς τόν Ἅγιον Σπυρίδωνα εἰς τās 23 Ἀπριλίου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, περό ὅτι μασα<sup>10</sup>ριές τό σπῆτι καί τό κελλάρι νά τά μοιράζουν τά δύο της ἀνέψια. τά δένδρά ὁποῦ ἔχει<sup>11</sup> εἰς τοῦ Μουγγοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος τά ἀφιερώνει εἰς τό μοναστήρι τῶν Ταξιαρχῶν εἰς τό νησί<sup>12</sup> τῆς Σέρφου διά νά τήν μνημονεύουν παρρησία· νά κάμουν καί μίαν ἐορτήν εἰς τās 15 Αὐ<sup>13</sup>γούστου τῆς Παναγίας εἰς τόν Ἅγιον Γεώργιον εἰς τό Πλακωτό, τό δέ ἀναπολειφθέν πᾶγμα ὁποῦ τῆς<sup>14</sup> εὐρίσκεται ἀπό πολύ ἕως ὀλίγον νά εἶναι εἰς τά δύο της ἀνέψια Κωνσταντῆ καί Ἰωάννην<sup>15</sup> νά τά μοιράζουν, οἱ ὁποῖοι καί νά ἔχουν χρέος νά κάνουν ὄλα τά ἐξοδα τῆς ταφῆς τῆς<sup>16</sup> κατὰ τήν τάξιν τῶν χριστιανῶν καί εἶ τι ἐγγαριαῖς ἔχει ὅπου ἔκανε κατὰ τό προικοσύμφωνόν<sup>17</sup> της, νά ἔχουν χρέος νά τίς κάνουν. ὅθεν διά τό βέβαιον τῆς ἀληθείας παρακαλεῖ καί ἀξιο<sup>18</sup>πίστους μάρτυρας νά ὑπογράψουν εἰς ἀσφάλειαν:

<sup>19</sup> - Σκευοφύλαξ Σίφνου μαρτυρῶ

<sup>20</sup> - παπα Θεόδωρος Ἀντρόνικας μαρτυρῶ

<sup>21</sup> - Ἀγάπιος Ἱερομόναχος Σέρφου μαρτυρῶ

<sup>22</sup> - Σακελλάριος Σίφνου Μπάος ἔγραψα τό παρόν καί οὕτως μαρτυρῶ.

Μέ τό νά δώση τό κοινόν χρέος ἡ Σταματούλα Μάγγουρη καί μέ τό νά ἔχη διαθήκην μέ χέρι τοῦ ἀγίου<sup>3</sup> Σακελλαρίου Μπάου καί μέ ἀξιόπιστους μάρτυρας, εἰς τήν ὁποίαν προσηλώνει καί ἀφιερώνει τά δένδρα<sup>4</sup> τῆς τὰ γονικά τῆς στοῦ Μουγγοῦ, τοποθεμένα εἰς τήν Ἁγίαν Τριάδα, εἰς τό μοναστήρι τῆς Σέρφου<sup>5</sup> εἰς τόν μέγαν Ταξιάρχην, μά μέ τό νά ἔχη ἀρκετόν χρέος, ἐπαρακινήσαμεν τόν ἅγιον κα<sup>6</sup>θηγούμενον κύριον κύρ Καλλίνικον Γρυπάρην καί ἔδωσε καί ἐμέτρησεν ἐπάνω εἰς τό χρέος<sup>7</sup> γρόσια ἑκατόν, ἦτοι γρ. 100 καί ἀπό τήν σήμερον ἀποφασίζομεν κατά τήν διαθήκην καί<sup>8</sup> κατά τό δίκαιον νά εἶναι τά ἄνω εἰρημένα δένδρα εἰς τήν ἐξουσίαν καί κυριότητα τῆς μονῆς<sup>9</sup> τοῦ μέγα Ταξιάρχου Σέρφου, ὑποσχόμενος καί ὁ ἅγιος καθηγούμενος καί οἱ πατέρες νά τήν μνη<sup>10</sup>μονεύουν παρρησία γράφοντες τό ὄνομά τῆς εἰς τό βρεβείον τοῦ ἱεροῦ μοναστηρίου, ὅθεν ἀποφα<sup>11</sup>σίζομεν νά εἶναι παντοτεινόν ἀπόκτημα τοῦ ἱεροῦ μοναστηρίου καί διά κάθε καιροῦ ἐνδειξιν<sup>12</sup> ἔγινε τό παρόν καντζιλιερικόν γράμμα ὑπογεγραμμένον ἰδιοχειρῶς τῶν προεστῶτων<sup>13</sup> τοῦ τόπου εἰς ἀσφαλειαν.

<sup>14</sup> – ὁ οἰκονόμος Σίφνου μάρτυς – ὁ Σακελλάριος Σίφνου μάρτυς

<sup>15</sup> – πρωτοπαπᾶς Σίφνου μάρτυς – Σκευοφύλαξ Σίφνου μάρτυς

<sup>16</sup> – Ἀπόστολος Μπάος μάρτυς – Λεονάρδος Ντεπάστης μάρτυς

<sup>17</sup> – Πέτρος Καμαράσης μάρτυς – Γεώργιος Γρυπάρης μάρτυς

<sup>18</sup> – Κωνσταντῖνος Μάτζας μάρτυς – Κωνσταντῖνος Μπάος μάρτυς

<sup>19</sup> – Ἰωάννης Καμπάνης μάρτυς – Ἀλέξανδρος Καμπάνης μάρτυς

<sup>20</sup> – Ἀπόστολος Σακελ. Μπάος μάρτυς

<sup>21</sup> Ἰωάννης Μάτζας καντζιλιέρης

<sup>22</sup> τῆς Κοινότητος ἔγραψα καί οὕτως μαρτυρῶ.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

2. ἡ Σταματούλα θυγάτηρ Δημήτρη Μάγγουρη οἰκογένεια Δημήτρη καί Μαρίας Μάγγουρη ἀναφέρεται στίς 10 Μαρτίου 1652. Ὁ γιός τους Γεώργης εἶχε σύζυγο Μαργαρίτα καί τέκνο τόν Δημήτρη. Ὅλοι ἦταν μέλη τοῦ Ἁγιοταφικοῦ Ἀδελφάτου Σίφνου (Ἀρχαιοφυλ. Πατριαρχ. Ἱεροσολύμων. Κώδικας ἀριθ. 509)

3. ἀθετώντας κάθε ἄλλην ὁποῦ ἔχει προκαμωμένην, ἀνακαλώντας κάθε προγενέστερη διαθήκη τῆς.

6-7. τοῦ Κατερινιοῦ, γυναικός τοῦ Ἀποστόλου Μπουρδίνου, πρόσωπα ἐντελῶς ἀγνωστα.

7-8. εἰς τήν ἐνορίαν τῆς εἰς τόν Ἅγιον Σπυριδῶνα, ἕνας ἀκόμη ἐνοριακός ναός, στόν Ἀρτεμώνα.

10-12. τά δένδρά ὁποῦ ἔχει εἰς τοῦ Μουγγοῦ (στή θέση) τῆς Ἁγίας Τριάδος, τά ἀφιερώνει εἰς τό μοναστήρι τῶν Ταξιάρχων εἰς τό νησί τῆς Σέρφου, διά νά τήν μνημονεύουν παρρησία, ἀφιερώνει τά ἐλαιόδενδρα στόν Ταξιάρχη τῆς Σερίφου γιά νά τήν μνημονεύουν κατά τίς ἱερές ἀκολουθίες.

14. τά δύο τῆς ἀνέψια Κωνσταντῆ καί Ἰωάννην, ἀγνωστο ἂν τά ἀνίψια αὐτά εἶναι τέκνα τῆς ἀνωτέρω εὐεργετουμένης Κατερινιοῦ Μπουρδίνου.

16-17. καί εἰ τις ἐγγαριαῖς ἔχει ὅπου ἔκανε κατά τό προικοσύμφωνόν τῆς. Μολοντί ἡ διαθήκη φέρεται ἀγαπή, ἀφοῦ ἀναφέρεται ὡς «θυγάτηρ Δημήτρη Μάγγουρη», εἶχε συνταχθεῖ ὑπέρ αὐτῆς προικοσύμφωνο. Μέ τό τελευταῖο, παράλληλα μέ τά προικιζόμενα, τῆς εἶχαν ἐπιβληθεῖ καί «ἐγγαριαῖς», δηλ. ὑποχρεώσεις τελέσεως ἐορτῶν, λειτουργιῶν κλπ., τίς ὁποῖες ἐντέλλεται νά τελοῦν, μετά τόν θάνατό τῆς, τά εὐεργετούμενα μέ τή διαθήκη δύο ἀνίψια τῆς.

19. Σκευοφύλαξ Σίφνου, ἀναφέρεται στίς πηγές ἀπό 1779-1784 ὁ ἱερεὺς Νικόλαος Καντζιλιέρης.

20. παπα Θεόδωρος Ἀντρόνικας, ὑπογράφει καί ἐγγραφο τῆς 26 Φεβρ. 1784 (τοῦ Ἀρχείου Βάου, «ἐκκλήσ. δικαίωμ.»).

22. σακελλάριος Σίφνου Μπάος, ὁ Νικόλαος πού ἤδη ἔχουμε ἀναφέρει.

## ΣΧΟΛΙΟ

Όταν απέβίωσε, πρό τῆς 18 Μαΐου 1783, ἡ Σταματούλα Μάγουρη, δημοσιεύθηκε ἡ ἀνωτέρω διαθήκη τῆς μέ «τὴν ὁποῖαν προσηλώνει καὶ ἀφιερώνει τὰ (έλαιο)δενδρά τῆς τὰ γονικά τῆς στοῦ Μουγγοῦ, τοποθετημένα εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδα, εἰς τὸ μοναστήρι τῆς Σέρφου εἰς τὸν μέγαν Ταξιάρχην». Τότε ἐπῆγε στὴ Σίφνου ὁ καθηγούμενος τοῦ κύρ Καλλίνικος Γρυπάρης γιὰ νὰ παραλάβει τὴν κληρονομίαν. Ἀπεδείχθη ὁμως ὅτι ἡ Σταματούλα εἶχε «ἀρκετὸν χρέος» πρὸς διαφόρους πού τὴν εἶχαν δανείσει χρηματικά ποσά, τὰ ὅποια ἔπρεπε νὰ ἐξοφληθοῦν, εἴτε μέ πώληση τῆς περιουσίας τῆς, εἴτε ἀπὸ τοὺς εὐεργετούμενους μέ τὴ διαθήκη. Οἱ προεστοὶ τῆς Σίφνου, πού ἐξέτασαν καὶ τὴν περίπτωση τοῦ Ταξιάρχου, ἐξήγησαν στὸν ἡγούμενο Καλλίνικο ὅτι ἦταν συμφέρον τῆς μονῆς νὰ κρατήσῃ τὰ ἐλαιόδενδρα πληρώνοντας «ἐπάνω εἰς τὸ χρέος» τῆς Σταματούλας γρόσια ἑκατόν. Ὁ ἡγούμενος συμφώνησε μέ τὴν πρόταση καὶ ἐγινε στὴν καντζηλαρία τῆς Σίφνου τὸ ἀνωτέρω ἔγγραφο μέ τὸ ὁποῖο διασφαλίσθηκε καὶ ἡ ἐπιθυμία τῆς Σταματούλας νὰ μνημονεῦται «τὸ ὄνομά τῆς εἰς τὸ βρεβεῖον τοῦ ἱεροῦ μοναστηρίου».

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

14. ὁ οἰκονόμος Σίφνου – ὁ σακελλάριος Σίφνου. σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες τῶν πηγῶν, οἰκονόμος Σίφνου, ἀπὸ τὸν Ὀκτ. 1777 – Νοεμβρ. 1784, διετέλεσεν ὁ ἱερομόναχος Νικόδημος Μάτζας. Σακελλάριος, τὸ 1783, ὁ Νικόλαος Μπαῶς.

15. ὁ πρωτοπαπᾶς Σίφνου – Ὁ σκευοφύλαξ Σίφνου. Ποιὸς ἦταν πρωτοπαπᾶς τὸ 1783 δέν εἶναι ἀκριβῶς γνωστὸ. Οἱ πληροφορίες τῶν πηγῶν ἀναφέρουν στὶς 12 Ἰουνίου 1780 τὸν πρωτοπαπᾶ Καντζιλιέρη (Βάου, «λύσεις διαφορῶν»), τὸ δὲ 1784, Δεκ. τὸν πρωτοπαπᾶ Βερνίκο (Πετροπ., Μνημεῖα, 351). Σκευοφύλαξ ὁ Νικόλαος Καντζιλιέρης (1779-1784).

16-20. Ὅλα τὰ πρόσωπα τῶν στίχων αὐτῶν εἶναι πολὺ γνωστὰ ἀπὸ πηγές τῆς ἐποχῆς.

21. Ἰωάννης Μάτζας καντζιλιέρης τῆς κοινότητος, κατὰ τὰ ἔτη 1773, 1782-1785, 1808-1812 (Συμμεωνίδη, Ἱστορία, σελ. 184).

## 10. ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΙΑΝΝ. ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ

Ἰδιωτ. Συλλογὴ Ε. Βάου

20 Νοεμβρίου 1820

Περιγραφή : Μονόφυλλο διαστάσ. 0,30x0,21 σέ ἀρίστη κατάσταση (παρένθετο στὸν Κώδικα Ἁγίου Κωνσταντίνου). Γραφὴ πολὺ καλὴ διὰ χειρὸς ἱερέως Νικολάου Μπαῶς, οἰκονόμου Σίφνου. Καὶ οἱ ὑπογραφές διὰ χειρὸς τοῦ ἀντιγραφέως. Τὸ κείμενο καταλαμβάνει καὶ τὸ 1/3 τῆς ὀπισθίας ὄψεως.

Ἴσον ἀπαράλλακτον τοῦ πρωτοτύπου, τῆς διαθήκης Ρηνίου Γιανουλλάκι Μαγκανάρη 1820 Νοεμβρίου 20 Σίφνος

Τὴν σήμερον ἐκράχθημεν ἡμεῖς οἱ κάτωθεν ὑπογραφόμενοι παρά τῆς κυρίας Εἰρήνης θυγάτηρ|<sup>4</sup> ποτὲ Γιαννουλάκι Μαγκανάρη, συλλογιζόμενη τὸ ἄωρον καὶ αἰφνίδιον τοῦ θανάτου, κάμνει τὴν παροῦσαν τῆς|<sup>5</sup> διαθήκην καὶ ὑστερινὴν τῆς παραγγελία, ἔχοντας σῶας τὰς φρένας καὶ τὴν γλώτταν ἐλευθέραν εἰς τὸ λαλεῖν|<sup>6</sup> καὶ πρῶτον περικαλεῖ ἅπαντας τοῖς εὐσεβοῖς καὶ ὀρθοδόξοις χριστιανοῖς νὰ τὴν συγχωρέσουν, ὡς ἄνθρωπος|<sup>7</sup> ἔπετσεν εἰς τινὰ καθὼς καὶ ἡμοια συγχωρεῖ ἀπὸ τὰ βάθη ψυχῆς καὶ καρδίας ἅπασιν τοῖς ἀνθρώποις|<sup>8</sup>. ἔπειτα μέ ἴδια τῆςβουλή καὶ ἀβιάστῳ διαθέσει διορίζει τὸ ὅσον πρᾶγμα ἔχει σήμερον ὑπὸ τὴν ἐξουσί|<sup>9</sup>αν τῆς κινήτων καὶ ἀκίνητων εἰς τὰ αὐταδέλφια τῆς. Ἀρχή. Ἀφήνει τῆς αὐταδέλφης τῆς Μαρίας διὰ |<sup>10</sup> τὰς παλαιὰς

καί ἀρχαίας ἐκδουλεύσεις της τό ὀσπήτιον τό μητρικόν της μέ ὄλα τά εἶδη ὀποῦ εὐρίσκονται μέ<sup>11</sup> σα, ροῦχα, κρεββάτια καί μαλαματικόν, ὄλα ἐδικά της, ὀμοίως καί τό χωράφιον ἀπέξω μέ τό<sup>12</sup> πηγάδι, τό πρᾶγμα εἰς τήν Λαγκάδαν, μέ ἐλαιόδενδρα, ἀμπέλια, συκιές καί μέ ταῖς δύο θεμω<sup>13</sup> νιές καί νά ἔχη χρέος ἡ Μαρία νά δίδη τοῦ γαμβροῦ της Ἀντωνίου γρόσια διακόσια πενήντα<sup>14</sup> ἤτοι Νο 250 τά ὀποία τά ἔδωσεν εἰς καιρόν ὀποῦ ἤπανδρεύθη διά χρέος τοῦ πατρός της καί νά κάμη<sup>15</sup> ἄπαντα τά ἔξοδα τῆς θανῆς της καί νά κάμη μίαν αρτοκλασίαν εἰς τόν Ἅγιον Κωνσταντῖνον ὄπου<sup>16</sup> μέλλει νά ἐνταφιασθῆ διά τά χρόνια της ἀενάως, κατά τήν τοπικήν συνήθειαν καί ἄλλην μία<sup>17</sup> εὐορτήν εἰς Ἅγιον Κωνσταντῖνον εἰς τό Φοινικίδι τῆς μεσοπεντηκοστῆς νά τήν ἐφημερευῆ ὀ κατά<sup>18</sup> καιρόν ἐφημέριος τοῦ Ἅγίου Κωνσταντῖνου, ἡ ὀποία ἀγροικᾶται μέσα εἰς τό σπίτι ὄς ἀπό πάτροπα<sup>19</sup> ράδων ἔλαβεν. ἡ δέ εὐορτή διά τά χρόνια της νά ἀγροικᾶται εἰς τό πρᾶγμα τῆς Λαγκάδας καί μίαν<sup>20</sup> λειτουργίαν τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ. ἀφήνει καί τοῦ ἀυταδέλφου της Γεωργίου τό κάτω λουρί εἰς τήν<sup>21</sup> Λαγκάδαν μέ συκιές καθὼς εὐρίσκεται καί νά ἔχη χρέος νά δίδη τῆς ἀυταδελφῆς του Μαρίας<sup>22</sup> γρόσια τόν ἀριθμόν πενήντα, διά νά τά δώση ἡ ὀμοια Μαρία καθὼς ἐγὼ τήν διορίζω<sup>23</sup> ἀφήνει καί τοῦ ἀυταδέλφου της Ἰωάννη τό πρᾶγμα εἰς τό Ἀγδονίον μέ ταῖς συκιές καθὼς εὐρίσκεται<sup>24</sup> καί νά ἔχη χρέος νά δίδη εἰς τήν ἀυταδέλφην του Μαρίαν γρόσια τριάντα, νά τά δώση ἡ ὀμοια<sup>25</sup> ἐκεῖ ὀποῦ τά χρεωστῆι διά ἱατρικά τῶν ἱατρῶν. τό δέ χωράφιον εἰς ταῖς Λίμνες τό χαρί<sup>26</sup> ζει εἰς τήν φιλιότζα της Φλουρέζαν. θυγάτηρ Νικολάου Ἀντωνίου Δεπάστε, διά εἶδος φώτων ὀποῦ<sup>27</sup> τήν ἐδέχθην ἐκ τῆς ἁγίας Κολυμβήθρας. ἀφήνει καί ἕνα ἐλαιόδενδρον εἰς τό μοναστήριον<sup>28</sup> τῆς Σέρφου τῶν Ταξιαρχῶν διά νά τήν μνημονεύουν ἀενάως. Ταῦτα πάντα εἰς ὄσα διορίζει εἰς τήν<sup>29</sup> παροῦσαν της διαθήκην ἐκουσία της βουλῆ καί προαιρέση θέλει νά εἶναι στέρεα<sup>30</sup> καί ἀνεκόπτα καί ὄποιος ἀπό τά ἀυταδέλφια της ἤθελε ἀνατρέψη τό παραμικρόν εἰς ὄσα εἰς τήν<sup>31</sup> παροῦσαν της διαθήκην διορίζει, τόν παραδίδει, εἰς τό φοβερόν κριτήριον τοῦ ἀδεκάστου καί ἀπροσωπολή<sup>32</sup> πτου θεοῦ καί νά ἔχη τήν κατάρτα τῶν γονέων της καί τήν ἐδική της ὄς ἀμαρτωλός καί διά βεβαίωση τοῦ<sup>33</sup> κάθε καιροῦ τήν ὑπογράφουν καί μάρτυρες ἀξιόπιστοι εἰς ἀσφάλειαν.

<sup>34</sup> Πρὸς τούτοις τό πρᾶγμα εἰς τήν Ἀγδινίαν ὀποῦ ὄπισθεν διορίζει τοῦ ἀυταδέλφου της Ἰωάννου, τό<sup>36</sup> ἀφήνει εἰς τόν ἄνδρα της Ἀντωνίον διά νά τό καρποτρώγη εἰς ὄλην του τήν ζωὴν καί νά πλερώση τά τριάκοντα γρόσια ὄς ὄπισθεν γράφομεν καί μετὰ τόν θάνατόν του νά μένη τό πρᾶγμα<sup>36</sup> εἰς τόν Ἰωάννην ἐλεύθερον, αὔτη εἶναι ἡ θέλησή της, παρόντος καί τοῦ ἀυταδέλφου της Ἰωάννου ἐγρά<sup>27</sup> φθη τό παρόν ὄς εἰρηταικαί λέγει ὄτι αὔτη εἶναι ἡ γνώμη καί θέλησή της.

<sup>38</sup> = ὄ οἰκονόμος Μπᾶος μάρτυς

<sup>39</sup> = Ζανῆς Ἰωάννου Καμπάνης μάρτυς

<sup>40</sup> = Πέτρος Μάτζας μάρτυς,

<sup>41</sup> = Ἀπόστολος Ἰωάννου Μάτζα μάρτυς

<sup>42</sup> Νικόλαος ἱερεύς οἰκονόμος Μπᾶος γραφεύς καί μάρτυς.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

3-4. τῆς κυρίας Εἰρήνης θυγάτηρ ποτέ Γιαννουλάκι Μαγκανάρη, δέν ἔχουμε ἄλλες πληροφορίες.

13. νά δίδη τοῦ γαμβροῦ της Ἀντωνίου γρόσια διακόσια πενήντα, ἐννοεῖται τοῦ γαμβροῦ της διαθέτιδος.

18-19. ἡ ὀποία ἀγροικᾶται μέσα εἰς τό σπίτι ὄς ἀπό πατροπαράδων ἔλαβεν, ἡ τέλεση τῆς εὐορτῆς τῆς Μεσοπεντηκοστῆς στόν Ἅγιον Κωνσταντῖνο στό Φοινικίδι γίνεται ἀπό τόν κατέχοντα τό σπίτι πατροπαράδοτα (πατροπαράδων).

23. εἰς τόν Ἀγδονίον ἢ εἰς τήν Ἀγδινίαν (στίχ. 34), πν., στά Β.Α. τοῦ νησοῦ· σήμερα «Ἀγδονησία».

26. *εις τήν φιλιότητα της Φλουρέζαν, θυγάτηρ Νικολάου Ἀντωνίου Δεπάστε.* ἡ βαφτισιμιά της Φλουρέζα δέν εἶναι γνωστή ἀπό ἄλλη πηγή. Στίς 4 Φεβρ. 1823 ἀναφέρεται «ἀρχων ἁγας Νικολαος Δεπάστας» (Πετροπ., Μνημεία, 167).

35. *εις τόν ἄνδρα της Ἀντώνιον διά νά τό καρποτρῶγη εἰς ὄλην του τήν ζωὴν καί νά πλερώση τά τριάκοντα γρόσια ὡς ὀπισθεν γράφομεν.* Τό κτῆμα μέ τό ὁποῖο εὐεργετοῦσε τόν ἀδελφό της Ἰωάννη, κείμενο στόν Ἀγδονιό, θά περιέρχονταν σ' αὐτόν μετά τόν θάνατο τοῦ συζύγου της, ὁ ὁποῖος θά μπορούσε «νά τό καρποτρῶγη εἰς ὄλην του τήν ζωὴν» ὑπό τόν δρον «νά πλερώση τά τριάκοντα γρόσια» πού ὀριζε νά πληρώσει ὁ Ἰωάννης «διά ἰατρικά τῶν ἰατρῶν», της. Ἐτσι ὁ Ἰωάννης δέν θά ἐπλήρωνε μέν τά χρήματα, ἀλλά θά ἀνέμενε τόν θάνατο τοῦ πατέρα του γιά νά γίνεи κύριος τοῦ κτήματος.

38. *ὁ οἰκονόμος Μπάος μάρτυς,* δέν εἶναι ὁ οἰκονόμος τῆς ἐποχῆς αὐτῆς, ἀλλά ὁ πρῶν οἰκονόμος Ἀποστόλος Μπάος (Συμεωνίδη, Ἱστορικά, σελ. 42), ὁ ὁποῖος μόλις τότε εἶχε παραιτηθεῖ ὑπέρ τοῦ γιοῦ του Νικολάου Μπάου, τοῦ γραφέως τῆς παρούσης διαθήκης.

39, 40, 41. οἱ μάρτυρες αὐτῶν τῶν στίχων εἶναι πολύ γνωστά πρόσωπα τῆς ἐποχῆς.

## ΣΧΟΛΙΟ

Παρατηροῦμε ὅτι ἡ διαθήκη, παρ' ὅλο πού εἶναι νυμφευμένη, συντάσσει τή διαθήκη της χρησιμοποδιώντας τό δικό της οἰκογενειακό ἐπώνυμο. Ἀκόμη ὅτι ὅλα τά διατιθέμενα περιουσιακά στοιχεῖα ἀποτελοῦν «τό ὄσον πρᾶγμα ἔχει σήμερον ὑπό τήν ἐξουσίαν της», δηλαδή τήν προσωπική της, ἀποκλειστικά, περιουσία. Τό ἴδιο κάνει καί ἡ κερά Μαργιά Ἀντ. Βερνίκου (διαθήκη ἀριθ. 8) πού διαθέτει «ἐκεῖνο ὅπου (τῆς) ἄφισεν εἰς τήν διαθήκην του ὁ πατέρας της», ὅπως καί ἡ διαθήκη τῆς ἐπομένης, ἀριθ. 11, διαθήκης Κατερίνα Παχή τό «μερικόν πρᾶγμα ὅπου ἔχει γονικόν της», δηλαδή προσωπική της περιουσία. Ἡ τελευταία μάλιστα, στούς στίχους 15-16 τῆς διαθήκης της, καταλίποντας ἕνα λουρί στόν ἀνιψιό της Γερώνυμο, ἐπισημαίνει ὅτι τοῦτο δέν προέρχεται ἀπό τά πατρογονικά κτήματά της, ἀλλ' ὅτι «εἶναι ἀγορά» πού ἔχει κάνει μέ δικά της χρήματα.

Τά στοιχεῖα αὐτά, πού ἐνδιαφέρουν τοῦς ἱστορικούς τῆς νομικῆς ἐπιστήμης, θά ἐξηγηθοῦν ἀπ' αὐτούς διεξοδικά.

## 11. ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΗ ΠΑΧΗ

Ἰδιωτ. Συλλογή Γ. Γαϊτάνου

28 Νοεμβρ. 1826

Περιγραφή: Μονόφυλλο διαστάσ. 0,28x0,19 σέ ἀρίστη κατάσταση. Γραφή πολύ καλή διά χειρός τοῦ ἄρχοντος τοῦ Εὐαγγελίου Ποτεντάκη. Δέν ὑπογράφουν μάρτυρες. Τό κείμενο ἐπί τῆς προσθίας ὄψεως.

1826 Νοεμβρίου 28 Σίφνος

Ἐστοντας καί νά εὐρίσκεται ἡ κερά Κατερίνα τοῦ ποτέ μακαρίτη Γεώργη Παχῆ θυγάτηρ, ἀ<sup>3</sup> στενής εἰς τό σῶμα, σῶα καί ἀνελλιπής εἰς τό νοῦν, θέλοντας διά νά κάμει τήν ὑστερινήν<sup>4</sup> παραγγελίαν, ἐπροσκάλεσεν ἐμένα τόν γραφέα καί τοῦς κάτωθεν ὑπογεγραμμένους μαρτύ<sup>5</sup> ρους, διά νά διορίση μερικόν πρᾶγμα ὅπου ἔχει γονικόν της εἰς τόν ἀνιψιόν της Ἀντώνη<sup>6</sup> διό παρακαλεῖ συγχώρ(η)σιν ἀπό ὄλους τοῦς εὐσεβεῖς χριστιανούς, τό αὐτό καί (ἡ) ἴδια δίδει τοῖς πᾶσιν<sup>7</sup> καί ἔπειτα θέλει καί ἀφίνει τό(ν) ἀνιψιόν της Ἀντώνη ὡς ἴδιον της καί κληρονόμον καί παιδί<sup>8</sup>, τήν θεμωνιάν μέ χωράφι ὡς καθῶς εὐρίσκεται, εἰς τά Κοπριανά τό κάτω μερδικόν ὡς<sup>9</sup> καθῶς εὐρίσκεται,

εις τήν Π(λ)ατειά Ράχη χωράφι ὡς καθῶς εὐρίσκεται, εἰς τοῦ Κοντοῦ χωράφι μέ<sup>10</sup> ἓνα δέντρο καί ὅτι μοῦ εὐρεθεῖ ὅταν μέ καλέση ὁ Κύριος ὅτι μοῦ εὐρεθεῖ ἡ πάπλωμα ἢ ρουχικά<sup>11</sup> νά εἶναι καί αὐτά τοῦ παιδίου ὡς κληρονόμο(υ) μου καί νά ἔχη χρέος νά μέ θάπη κατά τήν τάξιν<sup>12</sup> (τῶν) εὐσεβῶν Χριστιανῶν, διό ἀφίνω καί τῆς ἀνιψιάς μου Μαρίας εἰς τὰ Κοπριανά τό χωράφι<sup>13</sup> τό ἀπάνω μερδικόν ὡς καθῶς εὐρίσκεται, εἰς τό Βαθῦ τό λιβάδι μέ συκές, μέ δέντρη ὡς κα<sup>14</sup>θῶς εὐρίσκεται, περό νά κάνη τήν ἑορτήν τῆς Παναγίας τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου εἰς τόν<sup>15</sup> Σταυρόν τοῦ Τζηριάκη, τοῦ ἀνιψιοῦ μου τοῦ Γερώνμου τοῦ ἀφίνω εἰς τὰ Κοπριανά τοῦ Κριστοῦ τό<sup>16</sup> λουρί ὅπου εἶναι ἀγορά καί εἰς τήν Ἀνεραῖδα τό χωράφι ὅπου εἶναι ἀπό πάνω τό ἀμπέλι τοῦ<sup>17</sup> Ἰωάννη Χαδοῦ. Ταῦτα πάντα θέλει νά εἶναι στέρεα καί ἀνέκοπτα εἰς τοὺς αἰῶνας καί ὅποιος ἀπό τοὺς<sup>18</sup> κληρονόμους ἤθελε σηκωθεῖ καί ἐνοχλήση ἀπό τά ὄσα ἐτεστάρησα νά ἔχη τὰς ἀράς τῶν ὀσ<sup>19</sup>ίων τριακοσίων δέκα καί ὀκτώ θεοφόρων καί τήν κατάρα τῶν γονέων μας καί ἐμένα τῆς ἀ<sup>20</sup>μαρτωλῆς, διό θέλω νά εἶναι στέρεα καί ἀνέκοπτα εἰς τοὺς αἰῶνας.

<sup>21</sup> Ἄρχων τοῦ Εὐαγγελίου Ποτεντάκης παρακληθεῖς<sup>22</sup> ἀπό τήν Κατερίνα ἔγραψα καί οὕτως μαρτυρῶ.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

2. ἡ κερά Κατερίνα τοῦ ποτέ μακαρίτη Γεώργη Παχῆ θυγάτηρ, εἶναι ἄγνωστο πρόσωπο.

8. εἰς τὰ Κοπριανά. πιν., ἄγνωστο σήμερα.

14-15. εἰς τόν Σταυρόν τοῦ Τζηριάκη, βλ. στόν παρόντα τόμο τά προικῶα ἐγγραφα ἀριθ. 17 καί 19.

16. εἰς τήν Ἀνεραῖδα. πιν., στά Δ τοῦ νησιοῦ στό μονοπάτι πρὸς τόν ὀρμίσκο Βλυχάδα. Λαογραφία: στήν περιοχὴ γίνεται σὺναξη νεραΐδων.

17. Ἰωάννη Χαδοῦ, πρόσωπο ἄγνωστο.

21. Ἄρχων τοῦ Εὐαγγελίου Ποτεντάκης, στό ὀφφίκιο ἀνευρίσκονται ὁ Νικόλαος Ποτεντάκης (26 Φεβρ. 1784, Ἄρχεῖο Βάου, «ἐκκλησ. δικαιώμ.») καί κάποιος «Συντινάκης» (22 Φεβρ. 1814, ἔφημ. «Σιφν. Φωνή», Ἰαν. 1971) πού θεωρῶ ὅτι ἔχει ἀναγνωσθεῖ ἐσφαλμένα. Μᾶλλον πρόκειται περὶ τοῦ αὐτοῦ Ποτεντάκη.

## ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΟ 1862

Μετά την έξωση του βασιλέως Όθωνος, τό βράδυ τῆς 10ης πρὸς τὴν 11η Ὀκτωβρίου 1862, ἐκδόθηκε τό ἀκόλουθο Ψήφισμα:

«Τό Ψήφισμα τοῦ Ἐθνους

Τά δεινά τῆς Πατρίδος ἔπαυσαν. Ἀπασαί αἱ ἐπαρχίαι καί ἡ πρωτεύουσα συνενωθεῖσαι μετὰ τοῦ στρατοῦ ἔθεσαν τέρμα εἰς αὐτά. Ὡς κοινή δέ ἐκφρασίς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐθνους ὀλοκλήρου κηρύττεται καί ψηφίζεται:

Ἡ βασιλεία τοῦ Ὀθωνος καταργεῖται. Ἡ ἀντιβασιλεία τῆς Ἀμαλίας καταργεῖται. Προσωρινή Κυβέρνησις συνιστᾶται ὅπως κυβερνήσῃ τό κράτος μέχρι συγκαλέσεως τῆς Ἐθνικῆς Συνελεύσεως, συγκειμένη ἐκ τῶν ἐξῆς πολιτῶν: Δημητρίου Βούλγαρη Προέδρου, Κωνσταντίνου Κανάρη, Βενιζέλου Ρούφου. Ἐθνική συντακτική συνέλευσις καλεῖται ἀμέσως πρὸς σύνταξιν τῆς Πολιτείας καί ἐκλογὴν ἡγεμόνος.

Ζήτω τό Ἔθνος! Ζήτω ἡ Πατρίς!

Ἐγένετο ἐν Ἀθήναις ἐν ἔτει σωτηρίῳ 1862 ἐν μηνί 8βρίῳ τῆ δεκάτῃ αὐτοῦ»<sup>1</sup>.

Μέ τό «Ψήφισμα τοῦ Ἐθνους», ὅπως ἀπεκλήθη τό ψήφισμα αὐτό, γιατί προῆλθε ἀπευθείας καί ἄμεσα ἀπό τόν λαό, δέν καταργήθηκε ὁ θεσμός τῆς βασιλείας, ἀλλά ἡ συγκεκριμένη βασιλεία τοῦ Ὀθωνος καί ἡ, προβλεπομένη στό Σύνταγμα τοῦ 1844, ἀντιβασιλεία τῆς βασιλίσσης Ἀμαλίας. Ἡ ἐκλογή νέου ἡγεμόνος ἀνετίθετο σέ ἐθνική «συντακτική» συνέλευση, ἡ δέ διοίκηση τοῦ κράτους σέ «Προσωρινή Κυβέρνηση» πού τήν ἀπετέλεσαν τά ἀναφερόμενα στό Ψήφισμα πρόσωπα. Κατά τήν περίοδο ἀπό 12 Ὀκτωβρίου 1862 – 18 Ὀκτωβρίου 1863, πού εἶναι γνωστή καί ὡς περίοδος τῆς «μεσοβασιλείας», ἡ Προσωρινή Κυβέρνηση ἄσκησε τά καθήκοντά της μέ σύνεση καί πολιτεύθηκε γενικῶς καλά. Μόνη «ἀνώμαλη» ἐνέργειά της θεωρεῖται ἡ προκήρυξη δημοψηφίσματος, μέ ψήφισμα τῆς 19 Νοεμβρίου 1862, γιά τήν ἐκλογή βασιλέως ἀπό τόν λαό, πρὶν ἀπό τή σύγκληση τῆς Ἐθνικῆς Συνελεύσεως. Στήν ἐνέργεια αὐτή προῆλθε ἀφοῦ ἔλαβε ὑπ' ὄψιν «τὴν πανταχόθεν πολυειδῶς δηλωθεῖσαν θέλησιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ἵνα προβῇ αὐτός οὗτος ἀμέσως εἰς τὴν ἐκλογὴν βασιλέως»<sup>2</sup>. Μέ τό ψήφισμα δέν ὀρίσθηκε ἐνιαία ἡμέρα διεξαγωγῆς τῆς ψηφοφορίας, ἀλλά δόθηκε σέ κάθε Δῆμο δεκαήμερη προθεσμία μέσα στήν ὁποία ἔπρεπε νά διενεργήσῃ τό δημοψήφισμα. Ἡ προθεσμία τοῦ δεκαημέρου ἀρχίζε ἀπό τὴν τρίτη ἡμέρα δημοσιεύσεως τοῦ ψηφίσματος στοὺς Δήμους. Ἐπίσης δέν προβλέφθηκε ὑποβολή ὑποψηφιοτήτων, ἀλλά κάθε Ἑλληνας πολίτης, πού εἶχε συμπληρώσει τό 20ο ἔτος τῆς ἡλικίας του, εἶχε δικαίωμα νά γράφει τό ὄνομα τοῦ προσώπου πού προτιμοῦσε γιά ἡγεμόνα στό εἰδικό πρωτόκολλο πού ὑπῆρχε σέ κάθε Δῆμο, καί ἐτηροῦσε τριμελῆς Ἐπιτροπή, ὑπεύθυνη γιά τὴ διεξαγωγή τῆς ψηφοφορίας.

1. Ἐκδοτ. Ἀθηνῶν Α.Ε., Ἱστορία Ἑλλήν. Ἐθνους, τομ. ΙΓ', σελ. 220.

2. Αὐτόθι, σελ. 221.

Πρόσωπα προς έκλογήν προβλήθηκαν τρία: α) ο πρίγκιπας Άλφρέδος, δευτερότοκος γιός της Βασιλίσσης Βικτωρίας της Άγγλίας πού η άγγλική διπλωματία, ύποσκάπτοντας από χρόνια τό θρόνο του Όθωνος, είχε έπιτύχει νά είναι δημοφιλής στους Έλληνες, β) ο πρίγκιπας της Βαυαρίας Λουδοβίκος, άνιψιός του Όθωνος, υπέρ του όποιου έκινήθηκαν οι Όθωνιστές και γ) ο όρθόδοξος δούκας του Λούχτεμπεργκ Νικόλαος, άνιψιός του Τσάρου Άλεξάνδρου Β΄ και έγγονός του θετου γιου του Μεγ. Ναπολέοντος Ευγενίου Μπωρναί, πού είχε τήν ύποστήριξη της Γαλλίας και Ρωσίας<sup>3</sup>.

Νικητής άναδείχθηκε ο Άλφρέδος μέ συντριπτική πλειοψηφία. Έπί πληθυσμού της Ελλάδος 1.100.000 περίπου κατοίκων, έψήφισαν συνολικά 240.701, από τους όποιους 230.016 υπέρ του Άλφρέδου<sup>4</sup>. Όμως η ύπερψήφιση του δέν έφθασε για νά γίνει βασιλιάς της Ελλάδος γιατί άρνήθηκε η μητέρα του βασίλισσα Βικτωρία και άντέδρασαν οι άλλες μεγάλες Δυνάμεις.

Ό κατάλογος του διενεργηθέντος τότε στη Σίφνο δημοψηφίσματος, εύρισκόμενος στό Άρχείο Έγγράφων του Μπενακειού Μουσείου, Συλλογή Λαδά, παρουσιάζει ιδιαίτερο ένδιαφέρον και έπιτρέπει τήν έξαγωγή ίκανών συμπερασμάτων.

Τό δημοψήφισμα διενεργήθηκε στό δεκαήμερο από 23 Δεκεμβρίου 1862 μέχρι και 1 Ίανουαρίου 1863, άφου προηγουμένως, στις 20 Δεκεμβρίου 1862, η Τοπική Άρχή Σίφνου, έδημοσίευσε τήν ακόλουθη διακήρυξη της:

«Άριθ. Πρωτ. 619 Βασιλείον της Ελλάδος

Ή Τοπική Άρχή Σίφνου

Πρός τους κατοίκους

Δημοσιεύοντες αντίτυπα του από 19 Νοεμβρίου τ.έ. Ψηφίσματος της Προσωρινής Κυβερνήσεως, περί της ύπό του λαού άμέσου έκλογής του Βασιλέως της Ελλάδος, καλούμεν ύμäs όπως έκαστος παρουσιαζόμενος εις τό Δημοτικό Κατάστημα, καταγράφη τό όνομα του Βασιλέως, όν εκλέγει, εις τό εκεί εκτεθειμένο πρωτόκολλον, συμμορφούμενοι μέ τό άρθρο (2) του ψηφίσματος.

Ή έναρξις της έκλογής αρχεται μετά τρεις ημέρας από της δημοσιοποιήσεως, ήτοι από της προσεχούς Κυριακής, 23 τρέχοντος και θέλει διαρκέσει δέκα συνεχείς ημέρας από της 9ης ώρας π.μ. μέχρι της 4ης μ.μ. διευθυνομένη ύπό της κατά τό άρθρο (4) του Ψηφίσματος Έπιτροπής.

Ή παρούσα θέλει δημοσιευθή προσηκόντως και κηρυχθή ύπό του κήρυκος προς γνώσιν του κοινού.

Έν Σίφνω τή 20 Δεκεμβρίου 1862

Ή Τοπική Άρχή της Σίφνου

Ζαφείριος Διαλεισμάς

Σ. Πάτμιος»

Τό δημοψήφισμα άρχισε κανονικά τήν προκαθορισμένη ημέρα και ώρα στό Δημοτικό Κατάστημα του νησιού μέ τήν καταχώριση στην αρχή του βιβλίου πρωτοκόλλου της ψηφοφορίας, της έπομένης πράξεως της Έπιτροπής διενεργείας του:

3. Έκδοτ. Άθηνών, ό.π.π. σελ. 221.

4. Αυτόθι.

«Σήμερα την εικοστήν τρίτην τοῦ μηνός Δεκεμβρίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ ἐξηκοστοῦ δευτέρου ἔτους, ἡμέραν Κυριακὴν, ὥραν ἐνάτην πρό μεσημβρίας συνήλθεν ἡ ἐπιτροπὴ συγκειμένη ὑπὸ τῆς Τοπικῆς Ἀρχῆς, τοῦ Δημοδιδασκάλου καὶ τοῦ ἱερέως οἰκονόμου Βᾶου εἰς τὸ Δημοτικὸν κατάστημα συμφώνως πρὸς τὸ πρόγραμμα τῆς ἀρχῆς ὑπ' ἀριθ. 619 τῆς εἰκοστῆς Δεκεμβρίου πρὸς ἐκπλήρωσιν τῶν ἀνατεθειμένων αὐτῇ καθηκόντων ὑπὸ τοῦ ἀπὸ 19 Νοεμβρίου τ.ἐ. Ψηφίσματος τῆς προσωρινῆς Κυβερνήσεως τῆς Ἑλλάδος περὶ ἐκλογῆς τοῦ Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων ἤρξατο ἡ ψηφοφορία ὡς ἀκολουθῶς ἐπὶ παρουσία τῶν ἀναφερομένων μελῶν.

Ἡ Τοπικὴ Ἀρχὴ  
Ζαφ. Διαλεισιμᾶς  
(Τ.Σ.) Σ. Πάτμιος

Ὁ ἱερεὺς  
Ν. Βᾶος  
Οἰκονόμος Σίφνου

Ὁ Δημοδιδάσκαλος  
Νικόλ Ψαραύτης».

Ἀκολούθησε ἡ προσέλευσις τῶν ψηφοφόρων πού ἐψήφισαν καθημερινὰ ἀπὸ τὶς 9 π.μ.-4 μ.μ. Οἱ προσερχόμενοι, μετὰ τὴν ἀναγραφὴν στοῦ πρωτόκολλο αὐξοῦ ἀριθμοῦ, ἔγραφαν ἰδιοχείρως τὰ στοιχεῖα τοὺς καὶ τὸ ὄνομα τοῦ προσώπου πού προτιμοῦσαν γιὰ βασιλέα. Γιὰ ἐκείνους πού δὲν ἐγνώριζαν γράμματα, τὶς σχετικὲς ἀναγραφές στοῦ πρωτόκολλο ἔκανε ὁ, ἐκ τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς, οἰκονόμος Βᾶος μετὰ τὴν ἐπὶ πλέον σημείωσιν «ἀγράμματος».

Ἐπὶ συνόλου 4.273 κατοίκων, ἐψήφισαν 694 ἐνήλικες ἄρρενες, ὅλοι ἀνεξαιρέτως τὸν Ἀλφρέδο τῆς Ἀγγλίας. Εἶναι φανερό ὅτι δὲν ἐψήφισαν οἱ ὀθωνιστὲς ἢ πολλοὶ ἀπ' αὐτούς. Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ἐγγραμμάτους ψηφοφόρους ἔκαναν καὶ πρόσθετες σημειώσεις ἐπὶ τοῦ πρωτοκόλλου, ὑποδηλωτικὲς τῆς ἐντονης ἀντιθέσεώς τοὺς μετὰ τὸ τέως καθεστῶς. Ἀνέγραψαν:

α) Ὁ μέ αὐξ. ἀριθμὸς 6 Ἀριστοτέλης Β. Βαφίας: «Ἀλφρέδος ἢ θάνατος ἐκ τῆς ἀριστοκρατίας σας».

β) Οἱ μέ αὐξ. ἀριθ. 12, Κων. Διαλεισιμᾶς καὶ ἀριθ. 40, Σταῦρος Νικολιδάκης ἢ Κακαβελάκης: «Ἀλφρέδος ἢ θάνατος».

γ) Οἱ μέ ἀριθ. 14, Θεόδωρος Γαϊτάνος, ἀριθ. 17, Νικ. Φ. Δεπάστας, ἀριθ. 18, Ἰωσήφ Ν. Μαζαρός, ἀριθ. 135, Γ. Πανώριος, ἀριθ. 136, Γ. Παπαδοσταυριανός, ἀριθ. 206, Α.Ι. Πρόκος καὶ ἀριθ. 207, Θεόδωρος Ν. Ρώτας: «Ἀλφρέδος ἢ Δημοκρατία».

δ) Ὁ ἀριθ. 170, Φρασὲς Πρόκος: «Ἀλφρέδος καὶ ὀγλήγορα».

ε) Ὁ ἀριθ. 182, Γεώργιος Ψαχαρόπουλος: «Ἀλφρέδος ἢ Ὑψηλάντες».

στ) Ὁ ἀριθ. 188, Ν.Ζ. Θεολόγος: «Ἀλφρέδο θέλω τὸν Ἑγγλέζο».

ζ) Ὁ ἀριθ. 283, Ζανῆς Ν. Βορδώνης: «Ζήτηω ὁ Ἀλφρέδος Βασιλόπαις».

Κατὰ τὴν δεκαήμερην ψηφοφορίαν προσῆλθαν:

- Κυριακὴ, 23 Δεκ. 1862 οἱ ὑπ' αὐξ. ἀριθμοὺς 1-166
- Δευτέρα, 24 Δεκ. 1862 οἱ ὑπ' αὐξ. ἀριθμοὺς 167-180
- Τρίτη, 25 Δεκ. 1862 οἱ ὑπ' αὐξ. ἀριθμοὺς 181-208
- Τετάρτη, 26 Δεκ. 1862 οἱ ὑπ' αὐξ. ἀριθμοὺς 209-272
- Πέμπτη, 27 Δεκ. 1862 οἱ ὑπ' αὐξ. ἀριθμοὺς 273-335
- Παρασκευὴ, 28 Δεκ. 1862 οἱ ὑπ' αὐξ. ἀριθμοὺς 336-354
- Σάββατο, 29 Δεκ. 1862 οἱ ὑπ' αὐξ. ἀριθμοὺς 355-363
- Κυριακὴ, 30 Δεκ. 1862 οἱ ὑπ' αὐξ. ἀριθμοὺς 364-602
- Δευτέρα, 31 Δεκ. 1862 οἱ ὑπ' αὐξ. ἀριθμοὺς 603-626
- Τρίτη, 1 Ἰαν. 1863 οἱ ὑπ' αὐξ. ἀριθμοὺς 627-694.

Ὁ ὄνομαστικός κατάλογος τῶν ψηφοφόρων δημοσιεύεται κατωτέρω, ὄχι ὅπως ἀκριβῶς ἔχει στό πρωτόκολλο, ἀλλά, γιά διευκόλυνση τῶν ἀναγνωστῶν, κατ' ἀλφαβητική σειρά. Σ' αὐτόν προτάσσεται τό ἐπώνυμο, ἀκολουθεῖ, ὅπου ὑπάρχει, τό πατρώνυμο καί τελευταῖο τό ὄνομα. Μετά ἀπ' αὐτό σημειώνεται ὁ ἀξίων ἀριθμός τοῦ πρωτοκόλλου καί, γιά τοὺς ἀγραμμάτους, τό γράμμα Α. Ὅπου δέν ὑπάρχει Α σημαίνει ὅτι οἱ ψηφοφόροι ἔγραψαν καί ὑπέγραψαν ἰδιοχειρῶς. Ἐπί συνόλου 694 ψηφοφόρων, οἱ 393 ἦταν ἐντελῶς ἀγράμματοι, ἐνῶ οἱ 301 ἐγνώριζαν γράμματα (οἱ περισσότεροι τά στοιχειώδη).

Ἀκολουθεῖ ὁ κατάλογος:

- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Ἀβραμᾶς Ἀντώνης, 164-Α.           | Ἀτζόνιος Ν., 425-Α.        |
| Ἀβρανᾶς Γ., 502-Α.                | Ἀτσόνιος Ἀποστ., 499-Α.    |
| Ἀβραῦς Γεωργ. Βασίλειος, 497-Α.   | Ἀτσόνιος Γ., 481-Α.        |
| Ἀβραῦς Σωκράτης, 152              | Ἀτσόνιος Ἰωάν., 495-Α.     |
| Ἄγας Γεώργιος, 468-Α              | Ἀτσόνιος Γ.Ν., 239-Α.      |
| Ἄγας Μιχαήλ, 662-Α                | Ἀτσόνιου Γ., 501-Α.        |
| Ἄγας Νικόλαος, 469-Α.             | Ἀφεντάκης Ἀλκ., 205.       |
| Ἄγας Γ. Νικόλ., 666.              | Ἀφεντάκης Ζουάνης, 412-Α.  |
| Ἄγγελετος παπα Ν., Ἀπόστ., 566-Α. | Ἀφεντάκης Ν. Ἰωάν., 580-Α. |
| Ἀγγελῆς Ν. Δημ., 360-Α.           |                            |
| Ἀγγελίκας Μ. Ἰωάνν., 79-Α.        | Βαλῆς Ἰωάννης, 448.        |
| Ἀγγελίκας Μ. Πέτρος, 304-Α.       | Βαλλῆς Π. Ἰωάν., 392.      |
| Ἀγγελίνης Ντουλφῆ Γεωργ., 553.    | Βᾶος Ἰωάννης, 225.         |
| Ἀγερικός Ν., 631-Α.               | Βᾶος Οἰκ. Κων/νος, 378.    |
| Ἀθυμαρίτης Γ., 134-Α.             | Βᾶος Νικόλ., οἶκον., 4.    |
| Ἀθυμαρίτης Κ., 68-Α.              | Βάρδας Α., 236.            |
| Ἀλβέρτης Γ., 120.                 | Βαρελιᾶς Κ., 429.          |
| Ἀλέξανδρος Γ., 120.               | Βάρος (;) Γεώργ., 108-Α.   |
| Ἀλεξάνδρου Ι. Γεώργ., 653-Α.      | Βασάλος Ἰωάν., 91-Α.       |
| Ἀλεξάνδρου Γ. Ἰωάν., 678.         | Βασάλος Κ., 65-Α.          |
| Ἀλημπέρτης Ν., 534-Α.             | Βασάλος Πέτρος, 660.       |
| Ἀλιμπέρτης Ν. Ἀντ., 255-Α.        | Βασάλος Στέλιος, 180.      |
| Ἀλιμπέρτης Ἰωάν., 435.            | Βασσάλος Ἀν., 124-Α.       |
| Ἀλιμπέρτης Παῦλος, 333.           | Βασσάλος Γεώργ., 486-Α.    |
| Ἀνδρεάδης Στυλ., 139.             | Βατῆς Ἀνανίας, 397.        |
| Ἀνδρόνικος Ν., 177.               | Βατῆς Ν. Μπατῆς, 361-Α.    |
| Ἀντιλαβῆς Γ., 545-Α.              | Βαφίας Β. Ἀριστοτ., 6.     |
| Ἀντιλαβῆς Ν., 548-Α.              | Βαφίας Γ., 544-Α.          |
| Ἀντωνίου Ἀναστ., 43.              | Βαφίας Β. Ἰάκ., 500.       |
| Ἀποστολίδης Φραγένης, 86-Α.       | Βέλης Φ. Γεώργιος, 358.    |
| Ἀργάνης Π., 137-Α.                | Βέλλης Πέτρος, 443.        |
| Ἀργουζάκης Κ., 629-Α.             | Βενάκης Γ., 117.           |
| Ἀργουζάκης Λουρ., 461-Α.          | Βενιός Ν., 661.            |
| Ἀργουζάκης Μανώλ., 288.           | Βεντούρης Α., 27.          |
| Ἀρμελινού Πέτρος, 20.             | Βεντούρης Ἀντ., 171.       |
| Ἀτζόνιος Ἀντ., 427-Α.             | Βεντούρης Κων., 37.        |
| Ἀτζόνιος Γ., 439-Α.               | Βεντούρης Σήφης, 604-Α.    |

- Βερνίκος Γ., 127-A.  
 Βερνίκος Έμμ., 202.  
 Βερνίκος Ίωάνν., 130-A.  
 Βερνίκος Ίωάν., 201.  
 Βερνίκος Γ. Κων., 119.  
 Βερνίκος Ν., 131-A.  
 Βερνίκος Ν., 342-A.  
 Βερνίκος Σακελλ., 384.  
 Βηολάκης Ίω., 146.  
 Βλασερός Νικόλ., 356.  
 Βορδώνης Άντών., 163.  
 Βορδώνης Ν. Ζανής, 283.  
 Βουκάκης Π. Νικόλ., 193.  
 Βουτσᾶς Μ. Ίωάν., 292.  
 Βουτσᾶς Κ., 305-A.  
 Βουτσή Α. Γεώργ., 215.  
 Γαϊτάνος Θεόδωρος, 14.  
 Γαϊτάνος Ίωάννης, 73-A.  
 Γαϊτάνος Α.Ν., 143-A.  
 Γαϊτάνος Πέτρος, 24.  
 Γαλιάτσος Ν., 456-A.  
 Γερονικολού Γ. Άντών., 669-A.  
 Γερονικουλού Γ., 105-A.  
 Γεροντής Άντών., 284.  
 Γεροντόπουλος Άβέρκιος, 620.  
 Γεροντόπουλος Άγγελος, 11.  
 Γεροντόπουλος Γεώργ., 573.  
 Γεροντόπουλος Ίωάν., 310-A.  
 Γεροντόπουλος Δ. Ίωάν., 447.  
 Γεροντόπουλος Κ., 506-A.  
 Γεροντόπουλος Ν., 504-A.  
 Γεροντόπουλος Φ., 145-A.  
 Γεωργιάδης Πέτρος, 54.  
 Γεωργίλας Α., 216.  
 Γεωργίου Μανώλης, 186.  
 Γεωργούλης Ίωάν., 612-A.  
 Γεωργούλης Κων., 586.  
 Γιαμάκης Τουλής, 455-A.  
 Γιαννάκης Ν., 535-A.  
 Γιαννούτζικος Γ., 28.  
 Γκαρής Κ., 608-A.  
 Γκιών Κ. Ίωάν., 115.  
 Γλεζάκης Σήφης, 62-A.  
 Γοζαδίνος Ν., 299-A.  
 Γοζαδίνος Ν., 341-A.  
 Γουλάκης Ζ. Ίωάν., 355.  
 Γραμματικῆς Ίωαννίκιος, 540.  
 Γραμματικός Νικήτας, 570.  
 Γραφίος Κ., 109-A.  
 Γραφίος Μ., 110-A.  
 Γρυπάρης Α., 210.  
 Γρυπάρης Ι. Ζανής, 57.  
 Δάλπης Γεώργιος, 683-A.  
 Δάλπης Μ.Γ., 85-A.  
 Δάλπης Δημήτρ., 263-A.  
 Δαπεράκης Άντών., 658-A.  
 Δασκαλάκης Μ.Γ., 185.  
 Δασκαλάκης Ζώρξης, 650.  
 Δειμέξης Λουκάς, 381.  
 Δεκαβάλλες Α. Νικ., 332.  
 Δελεμᾶς Κ. Άποστ., 7.  
 Δεληβενάκης Παῦλος, 33.  
 Δελφοῦς Ίωάν., 116.  
 Δεπάστας Άγγελος, 9.  
 Δεπάστας Γ. Άντ., 369.  
 Δεπάστας Ι.Α., 56.  
 Δεπάστας Ι. Γεώργ., 245-A.  
 Δεπάστας Α. Ίωάν., 409.  
 Δεπάστας Ίωάν., 279.  
 Δεπάστας Ν., 338.  
 Δεπάστας Φ. Νικ., 17.  
 Δεπάστες Άντ., 58.  
 Δεπάστες Κ. Άντ., 408.  
 Δεπάστες Ν. Γεώργ., 445.  
 Δεπάστες Ν. Ίω., 576-A.  
 Δεπάστες Φραγκ., 359.  
 Δεσποτάκης Άν., 498-A.  
 Δεστουνιάνος Γ., 26.  
 Δεστουνιάνος Κων., 25.  
 Δηγενῆς Γεώργ., 546.  
 Δημητριάδης Ίωάν., 8.  
 Διαλεισμᾶς Ζαφείρ., 1.  
 Διαλεισμᾶς Κων., 12.  
 Διαμαντῆς Γιανν. Γεώργ., 691-A.  
 Διαμαντῆς Γιαννούλης, 690-A.  
 Διαμαντῆς Γιάν., Έμμαν., 692-A.  
 Διαρεμές Γεώργ., 290.  
 Διαρεμές Ζανής, 377.  
 Διαρεμές Ίω., 452-A.  
 Διαρεμές Ι. Κων., 366.

- Διγενής Ἰωάν., 319-A.  
 Διδασκαλογεωργάκης Μανουῖσος, 581-A.  
 Διενῆς Γεώργ., 647-A.  
 Διπολίτης Κων., 585.  
 Δραγάσης Γ. Ἰωάν., 21.  
 Δραγάσης Λουρέζος, 323.  
 Δραγάτης Ἰωάννης, 118-A.  
 Δραγάτσης Ν. Ἀγγελέτος, 208.  
 Δραγάτσης Ἀπόστ., 682.  
 Δραγάτσης Νικ., ἱερεύς, 610.  
 Δρακάκης Γεώργ., 252-A.  
  
 Ἐλευθερίου Ν., 685-A.  
 Ἐξελζές Ἀντών., 633-A.  
  
 Ζαμπέλης Ἄνθιμος, 473.  
 Ζαμπέλης Ν. Βασίλ., 285.  
 Ζαμπέλης Βασίλ., 591-A.  
 Ζαμπέλης Ἰωάν., 315-A.  
 Ζαμ(π)έλης Μιχαήλ, 102.  
 Ζαμπέλης Νικ., 592-A.  
 Ζαμπέλης, πρωτοπαπᾶς, 471.  
 Ζαμπλάκος Νικολός, 39.  
 Ζάνης Ἀντ., 159-A.  
 Ζερβός Ἀπόστολ., 374-A.  
 Ζερβός Ἰωάννης, 518-A.  
 Ζερβός Κων., 491-A.  
 Ζερβός Φραζέσκος, 380-A.  
 Ζερβουδάκης Ν., 103-A.  
 Ζήσης Ἀπόστ., πρωτέκτικος, 350.  
 Ζιότης Α. Δημήτρ., 665.  
 Ζιώτης Ἀπόστ., 294.  
 Ζιώτης Ἄνδρ. Ἰωάν., 571-A.  
 Ζουάνης Ἀντ. Ν., 243-A.  
  
 Θεοδοσίου Ἰωάν., 668-A.  
 Θεοδώρου Ἀντ., 511-A.  
 Θεοδώρου Γεώργ., 549-A.  
 Θεοδώρου Κ. Ἰωάν., 562-A.  
 Θεοδώρου Κωνστ., 488-A.  
 Θεολόγος Ἀγγελέτος, 80-A.  
 Θεολόγος Ἀντών., 494-A.  
 Θεολόγος Ζ. Ἀπόστ., 153-A.  
 Θεολόγος Γ., 122-A.  
 Θεολόγος Γιώργος, 308-A.  
  
 Θεολόγος Ζ., 451.  
 Θεολόγος Γ. Ἰωάν., 357.  
 Θεολόγος Γεωργ. Ἰωάν., 496.  
 Θεολόγος Ν. Ἰωάν., 45.  
 Θεολόγος Γ.Κ., 317.  
 Θεολόγος Ζ.Ν., 188.  
  
 Ἰωάννου παπά Κων., Ἰωάν., 577-A.  
 Ἰωάννου παπά, Κων/νος 532-A.  
  
 Καζηλιέρης Ι. Ἀντών., 386.  
 Κακαβελάκης ἡ Νικολιδάκης Σταῦρος, 40.  
 Κακωνῆς Ἀντώνιος, 160.  
 Καλαμάρης Ἐμμαν., 87-A.  
 Καλαμάρης Ν., 98-A.  
 Καλογεράκης Γεώργ., 414-A.  
 Καλόγερος Κων., 416-A.  
 Καλογέρου Κ. Ἀντών., 579-A.  
 Καλογέρου Ἀπόστ., 517-A.  
 Καλογέρου Ν., 507-A.  
 Καλόγηρος Γιώργος, 307-A.  
 Καλογήρου Ἀπ. Ἀντ., 244-A.  
 Καλογήρου Γ. Ἰωάν., 55.  
 Καμπάνης Ἀλέξ., 231.  
 Καμπουράκης Ἀντ., 458-A.  
 Καναβάρης Α. Νικ., 35.  
 Κανδυλάκης Μ. Κων., 640.  
 Κανδυλάκης Κ. Μανουῖσος, 223.  
 Κανῆς Μιχαήλ, 23.  
 Κανσελιέρης Θεόδωρος, 684-A.  
 Κανσιλιέρης Ἰωάν., 83-A.  
 Κανσιλιέρης Κων., 264-A.  
 Καντζιλιέρης Α., 175.  
 Καντζιλιέρης Ν., 609.  
 Καπετανάκης Ἀπόστ., 265-A.  
 Κάραβος Ἰωάννης, 538-A.  
 Καραγιάννης Ἀπόστ., 280.  
 Καραγιάννου Γ. Νικόλ., 639.  
 Καραϊωάννης Ἀπόστ., 637-A.  
 Καραϊωάννου Γεώργ., 636-A.  
 Καργιός Ἀπόστ., 492-A.  
 Καργιός Ν., 557-A.  
 Καρδίτσης Τ. Ἰωάν., 195.  
 Καρδίτσης Πλούταρχ., 601.  
 Καριός Ι.Γ., 156-A.

Καριότης Τριαντάφυλλ., 104-A.  
Καρύδης Κων., 489-A.  
Κασνέτζης Ν. Θωμάς, 199.  
Κάτζας Τριαντάφ., 349.  
Κιουρής Ἀπόστ., 628-A.  
Κλειτός Γ., 465-A.  
Κοζῆς Γ.Ν., 123-A.  
Κόκκινος Δημ., 373-A.  
Κόκκινος Δ.Κ., 148-A.  
Κολαράκης Ἀπόστ., 362-A.  
Κολαράκης Π. Γεώργ., 320-A.  
Κολαράκης Γ., 428-A.  
Κολαράκης Ἰωάν., 485-A.  
Κολαράκης Ἰωάν., 524-A.  
Κολαράκης Ἰωάν., 552-A.  
Κολαράκης Ἰωάν., 405-A.  
Κολαράκης Ν., 161-A.  
Κολαράκης Φραζ., 406-A.  
Κολονέλλος Α., 337.  
Κόμης Α., 99-A.  
Κόμης Γεωργ., 402-A.  
Κόμης Δημητρ., 459-A.  
Κόμης Ἰωάννης, 327-A.  
Κόμης Κων/νος, 454-A.  
Κόμης Φραζέσκος, 51.  
Κοπανάκης Ἀντ., 312-A.  
Κορακῆς Βασίλ., 646-A.  
Κορακῆς Ἰω. Δημ., 289.  
Κορακῆς Ἰωάννης, 667-A.  
Κορακῆς Γ. Ἰωάν., 680-A.  
Κοσκινάκης Ἀντών., 347-A.  
Κοσμῆς Α., 30.  
Κοσμῆς Α.Β., 613.  
Κοσμῆς Ν., 97-A.  
Κουζαουστᾶς Λουκάς, 677-A.  
Κουζουρής Ἰωάννης, 689-A.  
Κουζουρής Γ., 174-A.  
Κουζουρής Ἰωάννης, 70-A.  
Κούκιας Γ., 126-A.  
Κουλούρης Γ., 567-A.  
Κουλούρης Γ.Κ., 75-A.  
Κουλούρης Κ., 44.  
Κουλούρης Μιχ., 568-A.  
Κουλλούρης Π. Φραζ., 200.  
Κούμας Γ., 123-A.  
Κούμας Κ., 556-A.

Κουράγιος Γεώργ., 328-A.  
Κουράγιος Ἰερώνυμ., 66-A.  
Κουρῆς Γαβριήλ, 141.  
Κουτήρας Ἐμμαν., 493-A.  
Κουτσῆκος Γ. Σπυρ., 144-A.  
Κόχιλας Κ., 627.  
Κρηνίδης Ἰωάν., 114-A.  
Κρηνιός Ν., 421-A.  
Κρηνιότης Γ., 422-A.  
Κρητικᾶκης Ἰωάν., 671-A.  
Κρητικός Ι. Ἀντών., 318-A.  
Κρητικός Ἰωάννης, 88-A.  
Κρούστης Ἀντ., 625-A.  
Κρούστης Ἀπόστ., 346.  
Κρούστης Ἀπόστ., 626-A.  
Κρούστης Γεώργ., 470-A.  
Κρούστης Ἰωάννης, 623-A.  
Κρούστης Κ., 440-A.  
Κρούστης Α.Ν., 73-A.  
Κρούστης Κ.Ν., 563-A.  
Κρούστης Πέτρος, 624-A.  
Κτενάκης Ἐμμαν., 106-A.  
Κωλένης Ἰωάν., 47.  
Κώμης Ἰω., Ν., 113-A.  
Κώμης Ν., 431-A.  
Κώστας Ι.Α., 211.  
Κώστας Ι.Γ., 228.  
Κώστας Ι.Κ., 224.

Λαμπρινός Γ. Ἰωάν., 595-A.  
Λάνσης Κ., 262-A.  
Λειμβαῖος Οἶκον. Ἰωάν., 209.  
Λεμονῆς Γεώργ., 295.  
Λεμονῆς Ἰωάν., 519-A.  
Λεμονῆς Φραζ., 642-A.  
Λεμπέσης Ἀγγελέτος, 129-A.  
Λεμπέσης Γ. Ἀντων., 151.  
Λεμπέσης Γ., 128-A.  
Ληβέρης Νικόλ., 572.  
Λουκάκης Μιχαήλ, 336.  
Λουκατάρης Ἀντών., 483-A.  
Λουκατάρης Ἀντών., 407-A.  
Λουκατάρης Ἀντών., 510-A.  
Λουκατάρης Ἀπόστ., 503-A.  
Λουκατάρης Γεώργ., 297.  
Λουκατάρης Λαμπρινός, 383.

Λουκατάρης Ν., 242-Α.  
Λουκατάρης Ν., 55-Α.  
Λούμης Ἀλέξ., 594-Α.  
Λουμῆς Ἰωάννης (;), 672.  
Λῦκος Ἐμμαν., 527-Α.  
Λῦκος Ν., 379-Α.  
Λυμπέρης Ζανάκης, 217.  
Λυμπέρης Κ., 190-Α.  
  
Μαγκανάρης Ἀντών., 569-Α.  
Μαγκανάρης Γ., 278.  
Μαγκανάρης Γ., 476.  
Μαγκανάρης Γιαννούλ., 467-Α.  
Μαγκανάρης Ἰωάν., 430-Α.  
Μαγκανάρης Νικόλ., ἱερεὺς, 277.  
Μαζαρός Γεώργ., 15.  
Μαζαρός Ν. Ἰωσήφ, 18.  
Μακρῆς Γ. Ἀπόστ., 648-Α.  
Μάλης Δαμῆς, 589-Α.  
Μανδελένης Γεράσιμος, 396.  
Μανός Γεώργιος, 632.  
Μανός Δημήτριος, 298-Α.  
Μαριδάκης Μ. Σοφ., ἰατρός, 269.  
Μαρούλης Γ. Ἀπόστ., 41.  
Μαρούλης Γ. Ἰωάν., 42.  
Μάρτος Ἀντ. Μιχαήλ, 246-Α.  
Μαστρόκαλος Ἀντών., 423-Α.  
Μαστρόκαλος Ἀπόστ., 302-Α.  
Μαστρόκαλος Γεώργ., ἱερεὺς, 274.  
Μαστρόκαλος Ἰω. Γ., 343.  
Μαστρόκαλος παπα Γεωρ. Κων.,  
659.  
Μαστρόκαλος Ν., 449.  
Μαστρόκαλος Νικηφ., 663-Α.  
Μαστρόκαλος Στρατῆς, 529-Α.  
Μάτσας Β. Ἰωάνν., 142.  
Μάτσης Ἐμ. Ἀνδρέας, 168.  
Μαυρογόνατος Ἰωάν., 559-Α.  
Μαυρομάτης Ἀντών., 240-Α.  
Μαυρομάτης Μιχαήλ, 251-Α.  
Μεγαλογιάννης Κων., 419-Α.  
Μελαλᾶς Θεόδωρος, 291.  
Μεληφός Δημήτριος, 53.  
Μενεγάκης Ἀναστάσ., 596-Α.  
Μενεγάκης Δημ., 259-Α.  
Μενεγάκης Δημ., 593-Α.

Μενεγάκης Ἰάκ., 261-Α.  
Μενεγάκης Ἰωάν., 590-Α.  
Μετάλας Ἀντών., 326-Α.  
Μιχάγλης Γ. Ἰωάν., 446.  
Μιχαήλ Γ., 509-Α.  
Μιχαήλος Νικηφ., 434.  
Μιχαήλου Ν., 403-Α.  
Μιχάλης Γ. Ἀγγελέτ., 578-Α.  
Μοσκούτης Κων., 100-Α.  
Μουλαδάκης Χης, 31.  
Μπαλαμπάνος Ἀντών., 351-Α.  
Μπαλαμπάνος Ν., 649-Α.  
Μπαλαφεντάκης Ἰωάν., 606.  
Μπᾶος Δ. Ζαφείρ., 222.  
Μπαστάρδος Γεώργ., 415-Α.  
Μπατῆς Νικόλ., 344.  
Μπελαράκης Γ., 172-Α.  
Μπελιβανάκης Ἐμμ., 22.  
Μπεναρδάκης Γ., 605.  
Μπεσαξῆς Ἀναστ., 219.  
Μπήλικας Δημήτρ., 157-Α.  
Μπιρμπίλης Ἀντών., 404-Α.  
Μπόκρης Φ., 306-Α.  
Μπολάνης Π. Ἰωάν., 652.  
Μπουκάκης Ἀπόστ., 368-Α.  
Μπουκάκης Γεώργ., 399-Α.  
Μπουκάκης Γ., 615-Α.  
Μπουκάκης Ἰωάν., 162-Α.  
Μπουκάκης Πέτρος, 325-Α.  
Μπουρδάκος Θεοχ., 655.  
Μπρουνιάς Γιαννούλη Ν., 272-Α.  
Μυτιληναῖος Γεώργ., 214.  
Μυτιληναῖος Δημ., 48.  
Μυτιληναῖος Εὐστρ., 49.  
Μυτιληναῖος Ἰάκ., 71-Α.  
Μυτιληναῖος Κωνστ., 213.

Ναδάλες, Δ., 19.  
Ναδάλες Δ., 59.  
Ναδάλες Ἰωάν., 324-Α.  
Ναδάλες Νικόλ., 442.  
Ναδάλες Ν., 536-Α.  
Ναδάλης Βασίλ., 266-Α.  
Ναδάλης Ἰωάν., 564-Α.  
Ναρλῆς Ἀν., 525.  
Ναρλῆς Θ., 526.

- Ναυλῆς Ἰωάν., ἱερεὺς, 353.  
 Νεόφυτος Γεώργ., 686-Α.  
 Νεόφυτος Ν., 426-Α.  
 Νεοφύτου Γεωργ. Ν., 531-Α.  
 Νεοφύτου Γεωργ. Ν., 688-Α.  
 Νικηφοράκης Μ. Γεώργ., 334-Α.  
 Νικηφοράκης Ν.Γ., 248-Α.  
 Νικηφοράκης Νικηφ., 36.  
 Νικηφοράκης Νικ., 654.  
 Νικηφόρου Μιχ., 436.  
 Νικολιδάκης ἢ Κακαβελάκης Σταῦ-  
 ρος, 40.  
 Νῆκος Ν., 599-Α.  
 Νόννος Ἀντώνης, 600-Α.  
 Νούφριος Γεώργ., 523-Α.  
  
 Ξανθάκης Ἀντών., 74-Α.  
 Ξανθάκης Γεώργ., 254-Α.  
 Ξανθάκης Ν., 253-Α.  
 Ξανθός Ἰωάννης, 694.  
 Ξουράφης Σπῦρος, 165.  
 Ξύδης Γεώργιος, 286.  
  
 Ὀνούφριος Ν., 67-Α.  
 Ὀνουφρίου Ν. Ζανῆς, 475-Α.  
 Ὀρφανός Ἄνθιμος, 619.  
 Ὀρφανός Γ. Ἰωάν., 410.  
  
 Παλαιόκαπας Πέτρος, 389.  
 Παλαιός Ἀπόστ., 514-Α.  
 Παλαιός Γεώργ., 418-Α.  
 Παλαιός Γ., 513-Α.  
 Παλαιός Κ., 480-Α.  
 Παλαιός Κων., 512-Α.  
 Παλαιός Ν., 339-Α.  
 Πανόριος Ἀγγελέτος, 335-Α.  
 Πανόριος Γ. Ἰωάν., 575.  
 Παντελιάδης Γεώργ., 398-Α.  
 Πανώργιος Ἀντ., 432-Α.  
 Πανώργιος Βασίλ., 413-Α.  
 Πανώργιος Γ., 508-Α.  
 Πανώργιος Κων., 411-Α.  
 Πανώργιος Π. Στέφ., 270-Α.  
 Πανώργιος Στέφ., 558-Α.  
 Πανώριος Γ., 135.  
 Πανώριος Α.Ν., 282.  
  
 Παξιμάδες Γεώργιος, 656.  
 Παπαγιάννης Γ., 29.  
 Παπαδοσταυριανός Γ., 136.  
 Πατερούλης Ἰωάν., 187-Α.  
 Πατζιάρης Ν., 464-Α.  
 Πατῆς Δημήτρ., 76-Α.  
 Πάτμιος Σ., 3.  
 Πατριάρχης Ἀπ., 424-Α.  
 Πατσαρδῆς Ν., 329-Α.  
 Πετρουδάκος Μιχ., 150.  
 Πητσινός Ἰωάν., 38.  
 Πικουλιός Ν., 490-Α.  
 Πικουλιός Φραζ., 417-Α.  
 Πίκουλου Φ. Ἄνδρ., 385.  
 Πιτζινός Ἰάκ., 95-Α.  
 Πλημένος Ν., 679-Α.  
 Πλημένου Ι. Ἀπ., 393.  
 Ποδενές Ν., 533-Α.  
 Ποδότας Ν., 330-Α.  
 Πολαινάκης Ἐμμαν., 32.  
 Πολάνης Γ. Κων., 638.  
 Πολένης Χη Γεωργός, 60-Α.  
 Ποσταζεδάκης Κ., 607.  
 Πουλλάκης Γεώργ., 352-Α.  
 Πραντούνας Α. Φραγκ., 2.  
 Πρεζάνης Ἀπόστ., 101.  
 Πρεζάνης Ἄνδρ. Ζώρξης, 16.  
 Πριμικήρης Ν., 602-Α.  
 Πριμικήριος Ἀντ., 194-Α.  
 Προκῆς Χαζῆ Ἰωάννης, 321-Α.  
 Προκῆς Ἰω. Πέτρος, 365.  
 Πρόκος Ἰω. Ἀντώνιος, 260-Α.  
 Πρόκος Ι. Ἀπόστολος, 34.  
 Πρόκος Ἀπόστολος, 69-Α.  
 Πρόκος Ι.Α., 206.  
 Πρόκος Βάσος, 198.  
 Πρόκος Ἰωάννης, 169.  
 Πρόκος Ν. Ἐπαμ., 184.  
 Πρόκος Γ. Ἰωάν., 565.  
 Πρόκος Φρασές, 170.  
 Προυνιαῖς Ἀντών., 316.  
 Προυνιαῖς Κ.Α., 132-Α.  
 Προυνιαῖς Ἰωάννης, 313-Α.  
 Προυσιανός Σταυρῆς, 89-Α.  
 Πρωτοσύγγελος Ἰω(άννης),  
 ἱερεὺς, 273.

Ραμένας Δημήτρ., 191-A.  
 Ραπτόπουλος Νικόλ., 401.  
 Ραυτόπουλος Παῦλος, ἱερέυς, 276.  
 Ραφελέτος Ἄνθιμος, 477.  
 Ραφελέτος Ἀντώνης, 311-A.  
 Ραφελέτος Ἀπόστ., 197.  
 Ραφελέτος Ν., 176.  
 Ραφελέτος Νικ., 226.  
 Ραφελέτος Α. Παῦλος, 167.  
 Ραφελέτος Φραζέσκ., 331-A.  
 Ραφελέτος Φρανζέσκ., 387.  
 Ραφελιᾶς Ἰωάν., 96.  
 Ραφελιᾶς Φραζέσκ., 111-A.  
 Ρεγκήνης Ἰω., 178-A.  
 Ρεκάρης Ν., 651-A.  
 Ρεκιάρης Ἰωάν., 166-A.  
 Ρηβελάκης Γεώργ., 388.  
 Ρικάρης Ἀπόστ., 603-A.  
 Ροδούσης Γ. Ἄριστ., 391.  
 Ροδούσης Γεώργ., 107-A.  
 Ροῆς Γ., 530-A.  
 Ροῆς Ν., 541-A.  
 Ρουμेलιώτης Κων., 617.  
 Ρωμάνος Ἀντών., 220.  
 Ρωμάνος Κ., 227.  
 Ρωμάνος Δημ. Ν., 621-A.  
 Ρώτας Ν. Θεόδωρ., 207.  
  
 Σαμψών Ἀγγελέτ., 478-A.  
 Σα(μ)ψών Λουκάς, 395.  
 Σαννάκης Κων., 516-A.  
 Σαννάκης Ν., 484-A.  
 Σάρδης Ἰωάν., 370.  
 Σάρδης Ν., 257-A.  
 Σγουρδαῖος Τομάζος, 293.  
 Σεριάνης Θεμιστοκ., 233.  
 Σερίφις Ἰωάν., 267-A.  
 Σιριγότης Ἄγγ., 560-A.  
 Σιριγότης Ἰωαν., 561-A.  
 Σκλάβενας Ζ. Ἄντ., 158-A.  
 Σκλάβενας Γεώργ., 521-A.  
 Σκῦφος Γαβριήλ, 275.  
 Σκῦφος Γεώργιος, 528-A.  
 Σουδιανός Ἀντων., 230.  
 Σουδιανός Γεράσιμος, 582.  
 Σουδιανός Τριαντ., 229.  
  
 Σοφιανός Ἰωάν., ἱερέυς, 583.  
 Σπάθος Ζουάνης, 221.  
 Σπεράντσα Ἀπόστ., 218.  
 Σπεράντσα Ι. Γεώργ., 234.  
 Σπεράντσα Θεοδόσ., 138.  
 Σπεράντσα Β. Νικολ., 212.  
 Σπεράντσα Παναγ., 354-A.  
 Σπεράντσα Ἰω. Φρασές, 584.  
 Σπερκύλας Θεμιστοκλ., 232.  
 Σταφυλοπάτης Γ. Ἀπόστ., 189-A.  
 Σταφυλοπάτης Ἰω. Ν., 61-A.  
 Στυλιανός Γ. Ἀντών., 645-A.  
 Στυλιανός Γεώργ., 644-A.  
 Στυλιανός Ἰωάννης, 179-A.  
 Στυλιανοῦ Στυλ., 598-A.  
 Συνοδινός Ἀντώνιος, 433.  
 Συναδινός Γρηγόριος, 204.  
 Συναδινός Ἰωάννης, 90-A.  
 Συναδινός Ν. Ἰωάν., 296.  
 Συναδινός Νικόλ., 394.  
 Συναδινός Ν., 444.  
 Συναδινός Ν., 268-A.  
 Συναδινός Ν., 574-A.  
 Συρῖγος Ν., 121-A.  
 Συρμαλένιος Μιχ., 140.  
 Σφακιώτης Ἰωάν., 542-A.  
 Ταλίπης Χαράλ., 693.  
 Τάλπης Νικόλ., 420.  
 Τεζάκης Ἀντών., 597-A.  
 Τέφης Κ. Γεώργ., 670.  
 Τζαμαρίας Γ., 543-A.  
 Τζαμουλάκης Γ., 250-A.  
 Τζελεμεντές Κ., 82-A.  
 Τζελέντες Σταμ., 181-A.  
 Τουλῆς Ἀντώνιος, 314-A.  
 Τουλῆς Κ. Ἰωάννης, 112-A.  
 Τουλῆς Ν. Ἰωάννης, 611-A.  
 Τουλῆς Ἰωάννης, 300-A.  
 Τουλῆς Κων/νος, 375-A.  
 Τουλῆς Ι. Κων/νος, 367.  
 Τουλῆς Ν., 303-A.  
 Τουλῆς Φραζέσκος, 550-A.  
 Τρεχαντήρης Ν., 658-A.  
 Τριαντάφυλλος Κων., 450.  
 Τριπολίτης Ν., 196-A.  
 Τρίχας Κ., 84-A.

Τρίχας Ν., 93-Α.  
Τρούλος Ζ. Ἀντών., 94-Α.  
Τρούλος Ἀπόστ., 587-Α.  
Τρούλλος Ἰωάν. ἱερεύς, 679.  
Τσαλίκης Ἀντώνιος, 616.  
Τσαλίκης Θεόδωρος, 588-Α.  
Τσιλιμπουνίδης Α., 13.  
  
Ἵψηλάντες Ν., 505-Α.  
  
Φασόλης Ἀντών., 466-Α.  
Φασόλης Γ., 125-Α.  
Φασόλης Α.Γ., 155-Α.  
Φασόλης Ζώρξης, 203.  
Φασόλης Ν., 256-Α.  
Φιλιππάκης Ἰωάν., 46.  
Φίλιππας Ἰω. Ἀντών., 390.  
Φίλιππας Κων., 463-Α.  
Φλουρέζος Α. Κων., 78-Α.  
Φορτσάρης Μελέτιος, 618.  
Φουτούγιος Ἀπόστ., 438-Α.  
Φουτούγιος Γεώργ., 474-Α.  
Φραγκιάς Ἀπόστ., 258-Α.  
Φραζεσκάκης Ἰωάν., 309-Α.  
Φραζέσκαρος Ν., 622-Α.  
Φραζέσκαρος Ἀν. Φρ., 674-Α.  
Φραζέσκαρου Ἀντ., 537-Α.  
  
Χαλκεύς Ἰωάν., 515-Α.  
Χαμάδης Βασίλ., 72-Α.  
Χαμάδης Σήφης, 81-Α.  
Χάνογλος (;) Μ., 10.  
Χανούτσος Ἡρακλ., 371.  
Χατζηδάκης Νικ., 681.  
Χατζητζάνες Δημ., 376.  
Χειμώνας Ν., 437-Α.  
Χίος Ν. Χατζής, 92-Α.  
Χιότης Ἀπόστ., 249-Α.  
Χλωρός Ἀπόστ., 77-Α.  
Χλωρός Ἰωακείμ, 614.  
Χρήστου Ἰωάννης, 457-Α.

Χρυσίδης Ἡλίας, 348-Α.  
Χρυσίνης Ν., 520-Α.  
Χρυσόγελος Ἀντ., 634-Α.  
Χρυσόγελος Ι. Ἀπ., 271-Α.  
Χρυσόγελος Γεώργ., 673-Α.  
Χρυσόγελος Ν. Γεώργ., 364.  
Χρυσόγελος Γιαννούλ., 635-Α.  
Χρυσόγελος Ἰωάν., 301-Α.  
Χρυσόγελος Α. Νικ., 554.  
Χρυσόγελος Α. Νικ., 149.  
Χρυσόγελος Ι.Ν., 154-Α.  
Χρῦσος Ἰω. Ν., 147-Α.  
Χρῦσος Τριαντάφ., 479-Α.  
Χρύσου Ἀπόστολος, 551-Α.  
Χρύσου Ι. Χρῦσος, 237.  
Χρυσοφός Νικόλαος, 382.  
Χρυσοφός Φραζέσκ., 522-Α.  
Χρυσοχόος Ἰωάν., 643-Α.  
Χρυσοχόος Κων., 372-Α.  
Χρυσοχόος Ν. Μιχ., 664-Α.  
Χρυσοχόος Ν., 641-Α.  
Χωρικόπουλος Ἰωάν., 322.  
  
Ψαυάτης Ἀντών., 363.  
Ψαυάτης Ἰωάν., 487-Α.  
Ψαυάτης Νικόλ., 5, διδάσκ.  
Ψαυάτου Μ.Α., 345.  
Ψαρῆς Ἀντώνιος, 400-Α.  
Ψαρῆς Ἀντώνιος, 547-Α.  
Ψαρῆς Μιχαήλ, 453-Α.  
Ψαρῆς Μιχαήλ, 460-Α.  
Ψάρος Ἀντ. Ἰωάν., 241-Α.  
Ψαχαρόπουλος Γεώργ., 182.  
Ψαχαρόπουλος Ἰωάν., 287.  
Ψιλιάκος Α., 173.  
Ψιλιάκος Α., 281.  
Ψιλιάκος Ν., 235.  
Ψυχούλης Ἀναστάς., 52.  
Ψυχούλης Ἱερεμίας, 472.  
Ψυχούλης Ἰωάν., 64-Α.  
Ψυχούλλης Α. Δημ., 50.

---

# ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

---

\* Τά «Σιφνιακά» κυκλοφορούν ἔγκαιρα τόν δεύτερο τόμο τους, κατά τήν υπόσχεση πού ἔδωσαν, καί μάλιστα μέ περισσότερες σελίδες ἀπό ἐκεῖνες πού ἔχει προδιαγράψει ἡ οἰκονομική δυνατότητα τοῦ ἐκδότη. Τοῦτο ἐγινε δυνατό μέ τήν ιδιαίτερη χορηγία τῶν συμπολιτῶν κ.κ. Μιχάλη Ἐλ. Κορακῆ, δικηγόρου, Φραγκ. Λεμονῆ, βιομηχάνου καί Εὐαγγ. Θ. Παντάζογλου, ἀεροναυπηγοῦ, μέ τίς ἐνισχύσεις ἄλλων συμπολιτῶν (κ.κ. Ἰ. Βαλλῆ, πολ. μηχανοῦ, Καίτης Βενιέρη, Νίτσας Κυριακίδου, Κων. Θ. Σπεράντσα, δικηγόρου, Φλώρας καί Ἄγγελου Χρυσσοφοῦ, Σοφίας Καρακλή καί Ἄντ. Τάντουλου, ἱατροῦ ἐκ Μήλου) καί μέ τήν διάθεση ἀριθμοῦ ἀντιτύπων τοῦ πρώτου τόμου ἀπό τούς ἐν Σίφνω συμπολίτες κ.κ. Ἀντώνιο Λεβαντῆ, πρωτοπρεσβύτερο-ἀρχιερατ. Ἐπίτροπο, Νίκο Προμπονά, Δ/ντή Λυκείου, Αἰκατ. Καραγιάννη-Λεμπέση, καθηγήτρια, Κώστα Κασιώτη, πρόεδρο Κοινότητος Ἀρτεμῶνος, Γιώργο Ν. Θεοδώρου καί Χρῆστο Μαργαρίτη, τραπεζικούς ὑπαλλήλους. Ὑπάρχει ἐλπίδα, μέ μικρή αὐξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν χορηγῶν καί ἐνισχυτῶν τῆς προσπάθειάς μας, οἱ προσεχεῖς τόμοι νά περιέχουν 400-500 σελίδες ἕκαστος, ὥστε νά γίνει δυνατή ἡ παρουσίαση περισσοτέρων, μικρῶν καί μεγάλων, μελετῶν, πού ἀπό χρόνια περιμένουν νά δοῦν τό φῶς τῆς δημοσιότητος. Ἀκόμη, ἡ δημοσίευση, συσσωματωμένου στά «Σιφνιακά», τοῦ «Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Σίφνου» ἀποτελουμένου ἀπό χιλιάδες ἔγγραφα πού προέρχονται ἀπό ἀρχαϊκές πηγές τοῦ ἐσωτερικοῦ καί ἐξωτερικοῦ, ἀποτελέσμα 35χρονων ἐρευνῶν τοῦ ἐκδότη, κατά τό ὑπόδειγμα πού δίνεται στόν παρόντα τόμο. Μέ τόν τρόπο αὐτό θά διασωθοῦν ὅσα, μέ μόχθο καί πολλά ἐξοδα, ἔχουν συγκεντρωθεῖ καί, ιδιαίτερα, τά ἔγγραφα τῶν Ἀρχείων τῆς Ἁγίας Προπαγάνδας τῆς Ρώμης καί τοῦ Κρατικοῦ τῆς Βενετίας, μέ σπουδαιότατες ἱστορικές πληροφορίες γιά τή Σίφνο, κυρίως, καί ἄλλα νησιά.

\* Μέ τήν παραχώρηση στά «Σιφνιακά» ἀπό τήν κ. Εὐρυδίκη Γαϊτάνου, φωτοαντιγράφων τῶν ἐγγράφων τοῦ ἀρχείου τῆς οἰκογενείας της, ἐγινε δυνατή, μέ τήν χρησιμοποίηση καί ἄλλων στοιχείων, μιᾶ ἱκανοποιητικῆς ἀνάπτυξη τῆς ἱστορίας τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ, ἐντελῶς ἀγνωστής μέχρι σήμερα. Τό ἴδιο ἀρχεῖο συνετέλεσε στή γνωστοποίηση καί ἄλλων προικῶν ἐγγράφων καί παλαιῶν διαθηκῶν, χρησίμων γιά τήν προαγωγή τοῦ Δικαίου πού ἐπικρατοῦσε στή Σίφνο κατά τήν τουρκοκρατία, παρέχει δέ δυνατότητες ἀναπτύξεως καί ἄλλων κεφαλαίων τῆς Ἱστορίας τοῦ νησιοῦ μας. Ἐπίσης ὁ κ. Γιώργος Πρόκος, διδάσκαλος, ἔθεσε στή διάθεση τοῦ περιοδικοῦ φωτοαντίγραφα ληξιαρχικῶν βιβλίων τριῶν (ἄλλοτε) ἐνοριακῶν ναῶν τοῦ Κάστρου, καί παλαιῶν ἐντύπων βιβλίων (ἐκδόσεις Ν. Καμπάνη, Κ. Διαλησημᾶ, Ἰακ. Δραγάτση) προερχομένων ἀπό μικρό ἀρχεῖο πού εἶχε δημιουργήσει ὁ ἀείμνηστος πατέρας του παπα-Βασίλης, ἐφημέριος Κάστρου, τά ὅποια θά ἀξιοποιηθοῦν καταλλήλως. Εἶθε τό παράδειγμά τους νά μιμηθοῦν καί ἄλλοι συμπολίτες πού κατέχουν ἐλάχιστα ἢ πολλά παλαιά ἔγγραφα, τά ὅποια φυλάσσουν ὡς οἰκογενειακά κειμήλια καί πολύ καλά κάνουν. Πρέπει ὁμως νά ἀναλογισθοῦν ὅτι μόνον ἡ διαφύλαξή τους δέν ἀρκεῖ. Ἐπιβάλλεται νά γίνει γνωστό καί τό περιεχόμενό τους τό ὅποιο, σέ συνδυασμό μέ ἄλλα στοιχεία καί μαρτυρίες, εἶναι δυνατόν νά ἐπιλύσουν προβλήματα, νά ἀποκαταστήσουν

σφάλματα και νά αποκαλύψουν σκοτεινές πτυχές του ιστορικού βίου της Σίφνου. Τά «Σιφνιακά», ο μόνος κατάλληλος χώρος για την παρουσίαση-διάσωσή τους, τούς παρακαλούν νά αποστείλουν σέ φωτοαντίγραφα ό,τι κατέχουν, ακόμη και τά θεωρούμενα ως άσημαντα ή άνευ ενδιαφέροντος. Στην προαγωγή της Ίστορίας όλα έχουν τή σημασία τους.

\* Μέ τή συνεργασία του συμπολίτου κ. Εύαγγ. Θ. Παντάζογλου και τήν έξ ολοκλήρου ανάληψη από τόν ίδιο τής δαπάνης, έγινε δυνατή ή έκδοση του βιβλίου του Αύστραλου πανεπιστημιακού διδασκάλου κ. N.G. Ashton μέ τίτλο «Σίφνος. Άρχαίοι Πύργοι π.Χ.» Έτσι, ένα ιδιαίτερα σημαντικό βιβλίο για τήν Άρχαία Ίστορία του νησιού μας είδε τό φώς τής δημοσιότητας από τήν αγάπη και τό «ιερό πάθος» ενός ανθρώπου πρός τόν τόπο του. Ένός ανθρώπου μέ διορατικότητα και βαθύτατη επίγνωση τής αξίας πού ενέχει ή αποκάλυψη του ιστορικού παρελθόντος μας και τής σημασίας του για τό σήμερα και τό αύριο, τό μέλλον μας. Μέ τό έργο αυτό και τίς άλλες γνωστές προσφορές του, ο κ. Παντάζογλου έχει αναδειχθεί σέ «χορηγό», όπως τότε, στην Κλασσική Έποχή τής Σίφνου και αξίζει μεγάλης τιμής από «τόν Δήμο και τήν Βουλή» των Σιφνίων. Ό κ. Ashton τής ευγνωμοσύνης μας.

\* Σέ μιάν εποχή πού τήν χαρακτηρίζει ή σύγχυση των ιδεών, ή Σιφνιακή Άδελφότητα Κυριών έπιτελεί στη Σίφνο έργο ιδιαιτέρας σημασίας μέ τά συνεχώς ευρυνόμενα «έργαστήρια» (θέατρο, λογοτεχνία, ζωγραφική, μουσική, Λαϊκή Τέχνη και Παράδοση) και τίς άλλες παράλληλες έκδηλώσεις της. Η μετάκληση στο νησί διακεκριμένων έπιστημόνων, λογοτεχνών, καλλιτεχνών, μουσικολόγων, συντηρητών έργων Τέχνης κ.ά. πού αναπτύσσουν, καθ' όλην τήν διάρκεια του έτους, θέματα σχετικά μέ τίς ειδικότητές τους, αλλά και ή ενεργός συμμετοχή στα προγράμματα αυτά των τοπικών παραγόντων και του πνευματικού δυναμικού του, δημιουργούν ένα έξαιρετο κλίμα διακινήσεως «καλών Ίδεών» μέ ευεργετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα επί τής νεολαίας. Παράλληλα ενισχύουν τά υπάρχοντα έρείσματα αναδείξεως τής Σίφνου σέ τόπο συνάξεως ανθρώπων του πνεύματος και τής Τέχνης και προσδιορίζουν τά πλαίσια του δικού μας τουρισμού, του καλώς νοουμένου τουρισμού.

\* Η Άκαδημία Άθηνών έβράβευσε, μετά τόν δεύτερο έκδότη της (1932-1974) αείμνηστο Άπόστολο Καλογήρου, και τήν σημερινή έκδότρια (1974-1991) τής εφημερίδος «Σίφνος» κ. Ούρανία Άποστ. Καλογήρου για τήν έπιτυχή και αδιάκοπη συνέχιση τής έκδόσεώς της. Δικαία ή βράβευση γιατί, μέ μύριες αντιξοότητες, ή κ. Καλογήρου συνεχίζει άπτόητη μία παράδοση 111 ολοκλήρων ετών, ή όποία, πέραν των άλλων, περιποιεί τιμή στο νησί μας μέ τήν τοποθέτησή του στην κορυφή του έλληνικού περιοδικού Τύπου. Η ήθικη δικαίωση του πόνου και μόχθου των, υπέρ του πνεύματος και τής Παραδόσεως, αγωνιστών απέμεινε ή μόνη ικανοποίησή τους.

## ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΑ

\* N.G. Ashton, συνεργασία Ε.Θ. Παντάζογλου, «Σίφνος, Άρχαίοι Πύργοι π.Χ.», Άθήνα 1991, δίγλωσσο (άγγλικά-έλληνικά), σχήμα 0,29 x 0,21, σελίδες 158. Έκδοση πολυτελής-εικονογραφημένη.

Οί Άρχαίοι Πύργοι τής Σίφνου είναι θέμα πού άπασχολεί τούς έπιστήμονες εδώ και 150 χρόνια. Πρώτοι διενήργησαν έρευνες οί Γερμανοί Karl Gustav Fielder και Ludvig Ross στα τέλη τής δεκαετίας του 1830. Άκολούθησαν οί J.Th. Bent (1885), Henry Hauttecoeur (1898), R. Dwakins και A.J. Wace (1905-1906) και ό Σίφνιος Ίάκωβος Δραγάτσης, ό όποιος, μεταξύ των ετών 1915-1924, παρουσίασε τά αποτελέσματα των έρευνών του δίνοντας τήν πρώτη έπιστημονική καταγραφή των πύργων,

τόν αριθμό τῶν ὁποίων ἀνεβίβασε σέ 38. Ὁ Ἀμερικανός ἀρχαιολόγος John Young (1938) ἐνετόπισε 21 ἀπό τοὺς πύργους τοῦ Δραγάτη καί ἄλλους τρεῖς πού δέν εἶχαν ἀναφερθεῖ. Στὴ δεκαετία τοῦ 1970 ὁ Ἀγγλὸς ἀρχιτέκτων John Birkett-Smith, ἐπέτυχε νά σημειώσει σέ ἄρτιο περιγραμματοκὸ χάρτη τῆς Σίφνου 23 ἀπό τοὺς πύργους. Ἀπὸ τὸ 1980 καί ἐξῆς ἀσχολήθηκαν ἐπίσης ὁ Ἀγγλὸς Richard Catling, ὁ Γερμανὸς Hans Lobmann καί ἡ Γαλλίδα Catherine Circhowski. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐπιστήμονες, ἄλλος λιγότερο-ἄλλος περισσότερο, προήγαγαν θετικὰ τὶς σχετικὲς ἐρευνες. Στὴ χορεία τους προσετέθη τὸ 1981 ὁ Αὐστραλὸς δρ. Norman Ashton, λέκτωρ Κλασσικῆς καί Ἀρχαίας Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Αὐστραλίας, ὁ ὁποῖος, μὲ τὴν ἀνωτέρω «σύντομη», ὅπως τὴν χαρακτηρίζει, ἐργασία του, ἐπέτυχε νά μᾶς παρουσιάσει μίᾶ συνολικὴ θεώρηση τοῦ σπουδαίου θέματος. Ὁ δρ. Ἄστον ἐπισκέφθηκε τὴ Σίφνο ἐξὶ φορές, ἐπὶ πολὺμηνα διαστήματα, ἀγάπησε τὸ νησί, ἐγινε ἕνα μὲ τοὺς κατοίκους καί ἐπιδόθηκε μὲ τὴ βοήθειά τους, σέ πολὺμοχθεῖς ἐρευνες γιὰ τὸν ἐντοπισμό, χαρτογράφηση, σχεδιασμό, μέτρηση, περιγραφή καί φωτογράφηση τῶν πύργων, πού τοὺς ἀνεβίβασε σέ 55. Ὁ συνεργάτης στὴν ἔκδοση κ. Παντάζογλου «συνεισέφερε στὴ φωτογράφηση, τόσο στὸ ἔδαφος, ὅσο καί σὰν συν-φωτογράφος τοῦ Δρος Ἄστον κατὰ τὴ δίωρη πτήση ἐπάνω ἀπὸ τὴ Σίφνο μὲ ἐλικόπτερο... καί σέ δύο ἀποστολὲς ἐδάφους γιὰ ἐντοπισμὸ νεοευρεθέντων πύργων». Ἀκόμη στὸν κ. Παντάζογλου ὀφείλονται, ἐκτός ἀπὸ τὴν περίφημη εἰκονογράφηση, καί αὐτὴ «ἔκδοση τοῦ βιβλίου... χάρις στὴ μεγαλόψυχη προσφορά του νά τὸ χρηματοδοτήσει», νά ἐπιμεληθεῖ τὴν ἑλληνικὴ μετάφραση (ἀπὸ τὰ ἀγγλικά) καί ὅλες τὶς ἐργασίες τυπογραφείου μὲ ἀγάπη καί ἰδιαίτερη φροντίδα στὶς λεπτομέρειες.

Ὅπως ἐξηγεῖ ὁ συγγραφέας στὴν ἀρχὴ τοῦ βιβλίου, μετὰ τὶς ἐπιτόπιες ἐρευνες καί τὴ συγκέντρωση τοῦ ὕλικου του, ἐπιδόθηκε σέ ἐξειδικευμένες καί πρωτοποριακὲς μελέτες καί ἐργασίες μὲ χρησιμοποίησις ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστοῦ ἐφαρμογῆς συστήματος ARC/INFO γιὰ ψηφιακὴ χαρτογράφηση μὲ ἐνσωματωμένα προγράμματα TIN, DEM κ.ἄ. γιὰ τὴν ἐξακρίβωση σημαντικῶν λεπτομερειῶν. Βάσει αὐτῶν ἐπέτυχε τὴν ἀποτύπωση σέ τρισδιάστατους χάρτες τῶν περιοχῶν τῶν 55 πύργων καί τῶν ἀρχαίων ἀκροπόλεων τοῦ νησιοῦ γιὰ τὶς μεταξὺ τῶν ὁποίων σχέσεις παρέχει σέ ἰδιαίτερο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου λεπτομερεῖς ἐξηγήσεις. Ἀκολουθῶς, μὲ παράθεση τῶν γνωστῶν ἀρχαίων κειμένων-ἀναφορῶν περὶ Σίφνου, ἐντοπίζει ἐπιτυχῶς καί μὲ κριτικὸ πνεῦμα τὶς περιόδους εὐμάρειας καί οικονομικῆς καταπτώσεως τῆς ἀρχαίας Σίφνου καί ἀξιολογεῖ, σέ συσχετισμὸ μὲ αὐτές, τὶς αἰτίες ὑπάρξεως τῶν πύργων, τῶσων πολλῶν πύργων ἐπάνω σ' ἕνα μικρὸ νησί καί προσδιορίζει τὴν ἀνέγερσή τους ἀπὸ τὸν 6ο μέχρι τὸν 3ο π.Χ. αἰῶνες. Στὸ κύριο μέρος τοῦ βιβλίου καί σέ δύο ἀντικρυστὲς γιὰ κάθε πύργο σελίδες, μὲ φωτογραφίες-χάρτη-σκαρίφημα ἐπὶ κορυφῆς, περιγράφει μὲ σχολαστικὴ λεπτομέρεια τοὺς 55 πύργους. Τὸ βιβλίο τελειώνει μὲ «συμπεράσματα» τοῦ συγγραφέα καί παράρτημα στὸ ὁποῖο ἐκτίθενται σύντομα τὰ πρῶτα στοιχεῖα ἐντελῶς πρόσφατης ἀνακαλύψεως ἀρχαίου κτίσματος στὴ θέση Φυλλαδάκι.

Ἡ ἄκρως ἐνδιαφέρουσα ἔκδοση τῶν κ.κ. Ἄστον-Παντάζογλου, μὲ ἰσχυρὰ ἐπιχειρήματα καί ὅμοια ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα, θέτει ἐκ νέου ἐπὶ τάπητος τὸ θέμα τῆς εὐπορίας τοῦ ἀρχαίου κράτους τῆς Σίφνου πού προήλθε ἀπὸ τὸν πλοῦτο τῶν μεταλλείων του καί ἀπὸ ἄλλες δραστηριότητες τῶν κατοίκων του. Ἀποτελεῖ, ὡς ἐκ τούτου, καί νέα πρόκληση γιὰ περαιτέρω ἀρχαιολογικὲς ἐρευνες στὸ νησί. Ἡ εὐμάρεια τῆς Σίφνου κατὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη δέν εἶναι δυνατόν νά περιορίσθηκε μόνο σέ ἔργα κατασκευῆς πύργων καί ἀκροπόλεων ἢ τοῦ περιφήμου Θησαυροῦ τῶν Σιφνίων στοὺς Δελφούς. Οἱ τοπικοὶ παράγοντες τῆς Σίφνου, μετὰ τὸ βιβλίο τοῦ κ. Ἄστον, πρέπει νά στρέψουν τὸ ἐνδιαφέρον τους πρὸς τὴν κατεύθυνση διενεργείας ἀρχαιολογικῶν ἀνασκαφῶν στὸ νησί, συστηματικῶν ἀνασκαφῶν, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἔχουν νά προκύψουν ὁπωσδήποτε πολλὰ.

\* **Ἀρχιμ. Φιλάρ. Ἀπ. Βιτάλη**, **Θαύματα τῆς Παναγίας Χρυσοπηγῆς Σίφνου**, Β', Ἀθήναι 1991, σελίδες 142, ἔκδοση Ἱ. Προσκυνήματος Χρυσοπηγῆς, εἰκονογραφ.

Μετά τὴν ἀνάλυση τῆς ἐννοίας τοῦ «θαύματος» βάσει τῶν πηγῶν τῆς ἐκκλησιαστ. Γραμματολογίας καὶ Ἱστορίας καὶ τῆς ἀγιολογίας, ὁ κ. Βιτάλης περιγράφει λεπτομερῶς 35 νεότερα θαύματα τῆς Παναγίας Χρυσοπηγῆς ἀπὸ τοῦ 1918-1984 κατ' ἐξακριβωμένες μαρτυρίες πιστῶν. Ἡ καταγραφή, δευτέρη μετὰ τὴν ὁμοία ἄλλων 35 θαυμάτων πού μᾶς παρέδωσε ἡ πολύτιμη γραφίδα τοῦ Κρητικοῦ ἱερομονάχου Παρθενίου Χαιρέτη (1677), ἀποτελεῖ ἀκόμη μία ἱστορική μαρτυρία τῆς πηγαίας εὐσεβείας καὶ λατρευτικῆς διαθέσεως τῶν Σιφνίων, ἰδιαίτερα αὐτῆς πού τρέφουν πρὸς τὴν Ὑπεραγία Χρυσοπηγή, πολιούχο τῆς Σίφνου, προστάτιδα καὶ πλουσιόδωρη χορηγὸς τους. Ἡ εὐσέβεια τῶν Σιφνίων, ἀκόμη καὶ στὴ σύγχρονη ἐποχὴ τοῦ συγκεχυμένου καὶ ἀνεργάτιστου τῶν ἰδεῶν, διαποτισμένη ἀπὸ τὸ στοιχεῖο τῆς ἀγιότητος, ἀποτυπώνεται ἀπὸ τὸν συγγραφέα μὲ τὸ γλαφυρὸ ὕφος πού τὸν διακρίνει, στὸ νέο βιβλίο, ἄλλο ἓνα βιβλίο μετὰ τὰ ὕμνογραφικά πρὸς τὴν Παναγία Χρυσοπηγή, πού ἰδιαίτερα τιμᾷ. Στὸ τρίτο μέρος τοῦ βιβλίου παραθέτει τὸ ἱστορικό τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος μὲ ἐπίσημες μαρτυρίες καί, ἀκολουθῶς, καταγράφει λεπτομερῶς τὰ συντελεσθέντα σ' αὐτὸ ἔργα ἐπισκευῶν καὶ βελτιώσεων κατὰ τὴν δεκαετία 1980-1990 ἀπὸ Διαχειρ. Μοναστηρ. Ἐπιτροπὴ μὲ πρόεδρο τὸν Ἀρχιερ. Ἐπίτροπο Σίφνου κ. Ἀντώνιο Λεβαντιῆ, πρωτοπρεσβύτερο. Σέ ἄλλα κεφάλαια «δίνει τὸν λόγο στὴ λαϊκὴ μούσα» τοῦ νησιοῦ μὲ ὕμνητικά τῆς Χρυσοπηγῆς τραγουδία λογίων καὶ ἀπλοϊκῶν ποιητῶν «π' ἀγάπησαν ὀλόψυχα καὶ τραγουδῆσαν τὴν Πολιούχο Δέσποινα τῆς Σίφνου» ὅπως καὶ τὸν ἐγκεκριμένο ἀπὸ τὴν Ἱερά Σύνοδο Παρακλητικὸ Κανόνα καθὼς καὶ ὕμνους καὶ προσευχὴ «εἰς τὴν θαυματουργὸν Παναγίαν τὴν Χρυσοπηγὴν» δικῆς του συνθέσεως.

\* Στὴ σειρά τῶν ἐκδόσεων τοῦ Σιφνιακοῦ Πνευματικοῦ Ἰδρύματος «Ἅγιος Ἰωάννης, ὁ Θεολόγος» Μογκοῦ, ἐκυκλοφόρησαν τὰ ἐπόμενα ἔργα τοῦ προέδρου τοῦ **ἀρχιμ. Φιλάρτου Βιτάλη**:

- Κανὼν παρακλητικὸς εἰς τὴν Μεγαλόχαρην Παναγίαν Χρυσοπηγὴν τῆς Σίφνου, Ἀθήναι 1991, ἔκδοσις 5η, σελίδες 16.
- Ἡ ἀνομβρία στὴ Σίφνο μίᾳ 100ετίᾳ καὶ ἡ ἐπικλήσι τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τοῦ Σιφνίου στὸν Προφήτη Ἠλία, Ἀθήναι 1991, σελίδες 47.
- Κανὼν παρακλητικὸς εἰς τὴν Μεγαλομάρτυρα Ἁγίαν Βαρβάραν τὴν Δακρυρροοῦσαν ἐν Σίφνω, Ἀθήναι 1991, σελίδες 22.
- Ἱεροὶ Ὑμνοὶ καὶ Προσευχὴ πρὸς τὴν Παναγίαν Χρυσοπηγὴν τῆς Σίφνου, Ἀθήναι 1992, σελίδες 16.

\* **Ἀντ. Γ. Τρούλλου**, Ἡ Ἀγγειοπλαστικὴ στὸ νησί τῆς Σίφνου, Σίφνος 1991, σχῆμα 21x24, σελίδες 224, εἰκονογραφημένο.

Ὁ βραβευμένος ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν κ. Ἀντῶν. Γ. Τρούλλος συνεχίζει τὴν προσφορὰ του στὴ Λαογραφία τῆς Σίφνου μὲ μία ἀκόμη ἔκδοση ἰδιαίτερου, πράγματι, ἐνδιαφέροντος, ἀφοῦ τὸ θέμα τῆς ἡ Ἀγγειοπλαστικῆς, εἶναι συνυφασμένο μὲ τὴ ζωὴ τοῦ νησιοῦ ἀπὸ παμπάλαια χρόνια. Τὸ νέο βιβλίο δὲν ἀποτελεῖ μία, κατὰ τὴν αὐστηρὴν ἐννοία, ἐπιστημονικὴ ἐργασία μὲ ἐξειδικευμένες ἀναλύσεις στὴν Τέχνη καὶ τὴν τεχνικὴ τῆς ἀγγειοπλαστικῆς, μὲ στοιχεῖα οἰκονομικῶν καὶ κοινωνικῶν ἐπιπτώσεων, στατιστικῆς κ.λπ. Ὁ ἴδιος, ἄλλωστε, ὁ συγγραφέας δηλώνει εὐθαρσῶς ὅτι δὲν εἶναι εἰδικὸς καὶ ἐκφράζει τὴν εὐχὴ νὰ βρεθοῦν, προσεχῶς, ἄλλοι, πιὸ ἀρμόδιοι, νὰ ἐπιχειρήσουν συστηματικὲς ἐρευνες καὶ μελέτες ἐπὶ τοῦ θέματος (σελ. 219). Ἡ ὁμολογία αὐτῆ τοῦ κ. Τρούλλου, πού φανερώνει τὸ ἦθος τοῦ ἀνδρός, ἔχει ὅλως ἰδιαίτερη σημασία γιατί ἀποκαλύπτει, εὐρύτερα ἐξεταζομένη, ὅτι ἂν δὲν ὑπῆρχαν οἱ ὀλίγοι «μὴ εἰδικοί», πλὴν μετὰ πάθους ἀφοσιωμένοι στὴν «Ἰδέα» τῆς προσφορᾶς στὴν

πατρίδα, δέν θά γνωρίζαμε τίποτε από τή Λαογραφία ή τήν Ἱστορία τῆς Σίφνου. Εἶναι ἀνάγκη νά ἐπισημανθεῖ τό γεγονός γιατί «κάθε γενεά θά κερδίσει τήν Ἐλευθερίαν της ἐφ' ὅσον θά εἶναι ἰκανή νά τήν ὑπερασπίσει οὐ μόνον διά τῶν ὀπλῶν, ἀλλά καί διά τῆς παιδείας καί τῆς ἀνανεώσεως καί τῆς ἐκτιμῆσεως τῆς, πρό αὐτῆς, παραδόσεως» (Ν.Β. Τωμαδάκης, καθηγ. Πανεπιστ. Ἀθηνῶν).

Ἔτσι, τό νέο βιβλίον τοῦ «μὴ εἰδικοῦ» κ. Τρούλλου, γραμμένο μέ πολύ ἀγάπη καί ὑπευθυνότητα, εἶναι, ἐκτός ἀπό ἐπαρκῆ ἀνάπτυξη ἐνός ὅλως ἐξειδικευμένου θέματος, καί θετικότερη συμβολή στή σιφνιακὴ Λαογραφία ἀφοῦ διασώζει ὀνομασίες παραδοσιακῶν χειροεργαλείων καί προϊόντων τοῦ πηλοῦ, χρηστικῶν καί διακοσμητικῶν, τήν ἀρχιτεκτονικὴ παλαιῶν καμινιῶν καί ἀγγειοπλαστικῶν, διηγήσεις ἀγγειοπλαστῶν καί παραδοσιακῆς «ποιητικῆς» περιγραφῆς τοῦ ἐπαγγέλματος, καί τῆς δύσκολης ζωῆς τῶν ἐργατῶν του. Μέ σύντομες ἀναφορὰς στίς Προϊστορικὴ καί Κλασσικὴ Ἐποχὴς καί περιγραφῆς τῶν ἀγγείων τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Σίφνου καί τῶν πολυαριθμῶν ἐκθεμάτων τοῦ ἀντιστοίχου Λαογραφικοῦ, ἐπιτυγχάνει τήν ἱστορικὴ σύνδεση τοῦ θέματος του, μέ τήν πρόσφατη καί τὴ σύγχρονη Ἐποχὴ τῶν Σιφνίων μαστόρων καί καλλιτεχνῶν, οἱ ὅποιοι, ἂν καί ὀλίγοι, συνεχίζουν πιστὰ καί μέ ζῆλον τὴ δημιουργικὴ παράδοση τοῦ τόπου.

Μέ λεπτομερεῖς καταγραφῆς ἐργαστηρίων καί ὀνομάτων ἀγγειοπλαστῶν, μέ χρησιμοποίησι πλουσίας εἰκονογραφῆσεως, χαρτῶν, πινάκων καί ἰκανῶν συγκριτικῶν στοιχείων, παρουσιάζει σὲ πολλὰς σελίδες τὴ σύγχρονη θέσι τῆς Ἀγγειοπλαστικῆς στὴ Σίφνο. Περιγράφει τὸ θέμα τῶν ἐποχιακῶν καί μονίμων μετακινήσεων τῶν ἀγγειοπλαστῶν τοῦ νησιοῦ σὲ παλαιότερα χρόνια πρὸς ἄλλες περιοχὰς τοῦ ἐσωτερικοῦ καί ἐξωτερικοῦ (Ἀμερικὴ, Χιλὴ, Κογκό), καθὼς καί τὴ «μετανάστευση» στὸ Μαρουσι, ὅπου ἡ δυναμικὴ παρουσία τῶν «μεταναστῶν» συνετέλεσε στὴν ἀνάδειξη τῆς περιοχῆς στὸ σύγχρονον κέντρο κεραμικῆς τῆς Χώρας. Στὰ τελευταῖα αὐτὰ κεφάλαια τοῦ βιβλίου εἶναι ἀποτυπωμένος ὁ τριαντάχρονος μόχθος τοῦ συγγραφέα γιὰ τὴν ἀνεύρεση καί συγκέντρωση τῶν στοιχείων του, πολυτίμων στοιχείων, ἀπὸ ἀγγειοπλαστες πού ἐξῆσαν καί ἔλαβαν μέρος στὴν ἀγωνιώδη, ἀλλὰ δημιουργικὴ, πορεία τῆς σιφνέικης Ἀγγειοπλαστικῆς Τέχνης μιᾶς ἑκατονταετίας (1890-1990). Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ, πλουτισμένα μέ χρονολογικά καί ἄλλα τεκμήρια, προσδίδουν στὸ βιβλίον καί τὸν χαρακτῆρα τῆς ἱστορικῆς πηγῆς ἀφοῦ στίς σελίδες του ἔχει θησαυρισθεῖ σπουδαιότατο ὑλικό, τὸ ὅποιο ἐκινδύνευε μέ παντελὴ ἀφανισμό. Στὴν πηγὴ αὐτὴ θά προστρέξουν ἀσφαλῶς καί οἱ μέλλοντες εἰδικοί πού θά θελήσουν νά ἀσχοληθοῦν μέ τὸ ἴδιον θέμα.

## ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

- \* Βελμύρας Κωστής, Λίγα Τραγούδια, ἔκδοσι Ἀρ. Ράλλη-Ἀθήνα 1929, ἐπανέκδοσι Ἐταιρείας Ἑλλήν. Λογοτεχν. καί Ἱστορικοῦ Ἀρχείου, Ἀθήνα 1991.
- \* Βερόνη-Καμμη Ἐυαγγελία.
  - Ἱστορίες ἀπὸ τὴ Μυκονιάτικη Θυμοσοφία, Μύκονος 1991.
  - Ἀλεοφαῖσσα, ἓνα παλιὸ μυκονιάτικο παραμῦθι, Μύκονος 1991.
- \* Γιαγκάκης Κ. Γεώργιος,
  - Τὸ Ἀρχιπέλαγος τῆς Μεγίστης καί τὰ κυριαρχικά δικαιώματα τῆς Ἑλλάδος στὴ Λυκία Θάλασσα, Ἀγκίστρι τοῦ Σαρωνικοῦ 1991.
  - Τέλενος, τὸ Βραχοπαῖδι τῆς Καλύμνου, Ἀπόνησος 1991.
- \* Ἡ Καῖρειος Βιβλιοθήκη κατὰ τὸ 1990 καί 1991 (ἔγραψε ὁ κ. Δημήτριος Ι. Πολέμης). Ἄνδρος 1991. Δεύτερον ἐνημερωτικὸ φυλλάδιον, στὸ ὅποιο ἐκτίθεται τὸ λαμπρὸ ἔργον πού ἐπετέλεσε ἡ Βιβλιοθήκη καί ἀναλύεται τὸ πρόγραμμα τῶν νέων ἐπιδιώξεων.

- **Κατσούρης Άρτ. Μανόλης**, Οί φούρνοι στόν Κυνίδαρο τής Νάξου, 'Αθήνα 1990. 'Ανάτυπο από τό 554(41) και τό 559(42) «Φιλολογικό» Ναξιακό Μέλλον.
- \* **Νόνικας Σπύρος**,  
 – Καβάφης, ό δάσκαλος τής αλήθειας, (δοκίμιο), 'Αθήνα 1990.  
 – 'Ελλάς ή Αύτοφυής (πατριωτικά τραγούδια και παρατράγουδα), 'Αθήνα 1991.
- \* **Μίσσιος Γ. Κώστας**, 'Η όρδή τών βασιβουζούκων, ήγουν ή «συμμορία» του Μυριβήλη, Μυτιλήνη 1991.
- \* **Πατραμάνη Γ. Μαρία**, 'Ενα προξενιό του έτους 1508 με προξενητή τό Δούκα τής Κρήτης 'Ιερώνυμο Donado, 'Ηράκλειον, Δεκ. 1989 – 'Ιούν. 1990, ανάτυπο από τό «Παλίμψηστον», τεύχος 9/10.
- \* **Πελοποννήσιος Β. Μάρκος**, Τό ιστορικό Γυμνάσιο Σύρου και ή συμβολή του στην αναγέννηση τής Παιδείας, 'Αθήνα 1991.
- \* **Πολέμης Ι. Δημήτριος**, 'Από τήν έποχήν τής παρακμής τής Δυτικής 'Επισκοπής 'Ανδρου (1591-1648), Βενετία 1990, ανάτυπο από τά «Θησαυρίσματα», τ. 20 (1990).
- \* **Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Μυκόνου**, Τά τραγούδια του Γάμου στόν τόπο μας, Μύκονος 1991.
- \* **Ρηγόπουλος Γιάννης**, Ut Pictura, Poesis, τό «έκφραστικό» σύστημα τής ποίησης και ποιητικής του Κ. Καβάφη, 'Αθήνα 1991.
- \* **Σέργης Γ. Μανόλης**, Τό Μοναστήρι τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στο Γλινάδο Νάξου, 'Αθήνα 1990 (έκδοση του Προοδ. Όμίλου Γλινάδου Νάξου). Μελέτη ή όποία έχει γραφεί με ύπευθυνότητα και συστηματική κατάταξη τής ύλης που προέρχεται από τά Γεν. 'Αρχεία του Κράτους, τό 'Ιστορ. 'Αρχειο Νάξου και τή Μονή Ξηροποτάμου 'Αγ. Όρους. Πρώτο βιβλίο του συγγραφέα που ύπόσχεται θετική προσφορά στην 'Ιστορία.
- \* **Τσικνάκης Γ. Κώστας**,  
 – 'Ενα άγνωστο κείμενο του Οπορίο Belli για τίς αρχαιότητες τής Κρήτης (1591), 'Ηράκλειον, Δεκ. 1989- 'Ιούν. 1990, ανάτυπο από τό «Παλίμψηστον», τεύχος 9/10.  
 – Μία περίπτωση έκβιασμού τής Βενετίας από κατοίκους τής Μάνης (1575-1576), 'Αθήνα 1990, ανάτυπον εκ τών «Λακωνικών Σπουδών», τόμ. Ι' (1990).  
 – 'Ο Μητροπολίτης Χίου 'Ιππόλυτος Καστρίσιος, Βενετία 1990, ανάτυπο από τά «Θησαυρίσματα», τ. 20 (1990). 'Ο κ. Τσικ., έκλεκτός φίλος από τή Βενετία, από τήν έποχή που ήταν ύπότροφος στο 'Ελλην. 'Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών (ήδη έρευνητής στο 'Εθνικό Κέντρο Έρευνών), με τίς άνωτέρω τρεις μελέτες του (προϊόντα του μόχθου του στα 'Αρχεία τής Βενετίας) αποκαλύπτει με άνέκδοτα ντοκουμέντα σημαντικές λεπτομέρειες τής ιστορίας Κρήτης και Μάνης και του βίου του ποτέ μητροπολίτου Χίου 'Ιππολύτου.
- \* **Χαραμαντᾶς Δρ. Γεώργιος**, πρεσβύτερος  
 – 'Ο πάνσεπτος ιστορικός 'Ιερός Ναός τής Παναγίας Κεχαριτωμένης Χώρας Καλύμνου, β' έκδοση, Κάλυμνος 1990.  
 – Οί εικόνες του τέμπλου του πανσέπτου 'Ιερού Ναού τής Παναγίας Κεχαριτωμένης Χώρας Καλύμνου, Κάλυμνος 1990.  
 – 'Η 'Ιερά Μονή τής Παναγίας τής Κυραψηλής Καλύμνου, Κάλυμνος 1991.
- \* **Χιονίδης Χ. Γιώργος**  
 – 'Ο 'Απόστολος Παύλος στη Βέροια, Βέροια 1991. Έκδοση 'Ι. Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης.  
 – 'Η συμβολή τών Μακεδόνων στην 'Επανάσταση του '21 Θεσσαλονίκη 1991.  
 'Ακούραστος ό φίλος και συμφοιτητής κ. Χ., ιστορικός τής Βέροιας, συνεχίζει τό λαμπρό έργο του με έκδόσεις-ντοκουμέντα, πλουτίζοντας τήν 'Ιστορία τής γενέτειράς του και του λοιπού Μακεδονικού χώρου.

## ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

- \* «Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα», τεύχη 20-24 (1991). Δ/ντής-Εκδότης Γιώργος Ι. Καλλέγιας.
- \* «Αναζητήσεις» στο χώρο της Κοινωνιολογίας, της Φιλολογίας και της Λογοτεχνίας. Περιοδικό έρευνας και λόγου. Υπεύθυνος Αντώνης Κολτσιδάς. Βέροια, τεύχος 1. Άνοιξη 91, τεύχος 2. Φθινόπωρο 91.
- \* «Ναξιακά», τρίμηνη επίθεώρ. Όμοσπ. Ναξιακῶν Συλλόγων, έτος VII, τεύχος 29 (1991). Δ/ντής Μανόλης Ναυπλιώτης, πρόεδρος ΟΝΑΣ.
- \* «Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου», Μύκονος, τ.5/1991. Υπεύθυνος, Γ.Μ. Δρακόπουλος. Από τον Δ.Χ. Γκόφα δημοσιεύεται «Ένα ναυτοδάνειο του 1802 από την Ύδρα», της Συλλογής Γ. Μαριδάκη.
- \* «Παριανά», έτος ΙΒ' (1991), τεύχη 40-43, Ίδιοκτ. Δ/ντής Νίκος Χρ. Άλιπράντης. Δώδεκα ήδη πολύτιμοι τόμοι μεγάλης πνευματικής προσφοράς του φίλου κ. Άλιπρ. στο δημοφ. νησί του.
- \* «Τηνιακά Σύμμεικτα», περιοδική έκδοση ιστορικής κλπ. ύλης. Άριθ. τεύχ. 1 (1991), ένθετο στην έφημερ. «Ύστερνιωτικά». Υπεύθυνος Κώστας Δανούσης. Μία ευγενική προσπάθεια αγάπης στην ιστορία της Τήνου. Διανέμεται δωρεάν.
- \* «Ο Φυσιολάτρης», τριμηνιαία έκδοση του όμωνύμου Συνδέσμου Έκδρομέων.

## ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΔΕΛΤΙΑ

- «Μήλος», «Νέα Μύκονος», «Σιφναϊκά Νέα», «Σίφνος», «Τά Θερμιά».
- «Άφροδίτη» διμηνιαίο ένημερ. δελτίο του Συνδέσμου των Άπανταχού Μηλίων ή «Άγία Σοφία». Ίαν. 1992, άρ. φ. 1.
- «Τά Νέα του Ε.Α.Ι.Α.», τριμην. έκδοση της Έταιρείας Έλλην. Λογοτεχν. και Ίστορικού Άρχείου.

## ΠΕΡΙ ΑΧΛΥΜΠΑΡΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Γιά τον Άγγελή Άχλυμπάρη, τον πρώτο Σίφνιο τυπογράφο, για τον όποιο γράψαμε στον προηγούμενο τόμο, σελ. 121-123, και την οικογένεια Άχλυμπάρη, προέκυψαν και τά έπόμενα, συμπληρωματικά, στοιχεία:

α) Στόν Β' Κώδικα της Μονής της Βρύσης και στίς καταγραφές των κτημάτων της, δύο άπ' αυτά αναφέρονται ως όμορα μέ τον Άγγελή Άχλυμπάρη.

β) Έπιτύμβια έπιγραφή, στό προαύλιο της Παναγίας Καταβατής, αναφέρει:

*«Άγγέλου Άχλυμπάρη ιερέως, γεννηθέντος μέν έν Σίφνω τών 1790, τελευτήσαντος δ' έν Κωνσταντινουπόλει τώ 1866, όστά εύλαβώς κομισάμενος, ένθάδε τέθεικεν ό προσφιλής αυτός υιός Γεώργιος, 1871».*

Είναι πολύ πιθανόν νά πρόκειται περί του τυπογράφου Άγγελή Άχλυμπάρη, ό όποιος νά άκολουθήσε βραδύτερα τον ιερατικό κλάδο.

**ΣΙΜΟΥ ΜΙΑΤ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ**

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ**

- 1. Τό αντίγραφο τοῦ Α΄ Κώδικος τῆς Βρυσιανῆς.**
- 2. Κώδικας ἔτους 1784 τῆς Συλλογῆς Ε. Βάου.**

**ΑΘΗΝΑΙ**  
**1992**



# ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ Α΄ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΡΥΣΙΑΝΗΣ

## Ίστορικό.

Ὁ Κώδικας Α΄ τῆς ἱστορικῆς Μονῆς τῆς Κυρίας Βρυσιανῆς λέγεται ὅτι ἔχει κλαπεί κατά τόν Β΄ παγκόσμιο πόλεμο (1940-1944) ἀπό τούς Ἰταλούς κατακτητές, μαζί μέ ἄλλα, ἀρχαιολογικῆς σημασίας εὐρήματα, πού ἀπεκάλυψε ἡ σκαπάνη τῆς Ἀγγλικῆς Ἀρχαιολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν κατά τίς ἀνασκαφές πού ἐνήργησε, λίγο πρίν τόν πόλεμο, στήν περιοχή τοῦ Κάστρου. Ἡ ἀπώλεια εἶχε ὡς συνέπεια νά στερηθοῦμε τῆς κυρίας πηγῆς ἀντλήσεως πληροφοριῶν περί τοῦ βίου καί τῆς ἱστορικῆς πορείας τῆς Μονῆς ἀπό τῆς ἐποχῆς ἀνιδρύσεώς της καί ἐπί δυόμισυ τοῦλάχιστον αἰῶνες. Εὐτυχῶς πού, «κατ' Αὐγούστον 1936», ὁ μετὰ πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Σπ. Ράμφος, ἐκ Κιμῶλου, «παρεπιδημών εἰς Σίφνον, ἐπεσκέφθη τήν Ἱερᾶν Μονήν Παναγίας τῆς Βρύσεως, τιμωμένης ἐπ' ὀνόματι τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου, ἔνθα ἀντέγραψε τόν ἀποκείμενον εἰς τὰ ἀρχαία αὐτῆς κώδικα»<sup>1</sup> καί μάλιστα τόν Α΄, ἀφοῦ ἀπό τοῦ ἔτους 1783 εἶχε δημιουργηθεῖ καί ὁ Β΄.<sup>2</sup>

Τό 1958, εὐρισκόμενος στά πρῶτα βήματα τῶν ἱστορικῶν ἐρευνῶν μου περί Σίφνου, ἐζήτησα τήν καθοδήγησιν καί συμπαράστασιν τοῦ π. Ράμφου στήν προσπάθειά μου, ὁ ὁποῖος, ἀποδέχτηκε τήν παράκλησίν μου μέ τήν συμφωνία ὅτι θά συγκέντρωνα, γιά λογαριασμό του, ὅσα ἱστορικά ἔγγραφα περί Κιμῶλου εὕρισκα στά Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους (Γ.Α.Κ.), ὅπου τότε διεξήγαγα τίς πρῶτες ἐρευνές μου. «Ὡς ἀντάλλαγμα», μοῦ ἐδήλωσε, «θά σοῦ δώσω τόν Κώδικα τῆς Βρύσης, πού ἀντέγραψα προπολεμικά καί τώρα δέν ὑπάρχει».

Μόνον ἱστορικοί ἐρευνητές εἶναι δυνατόν νά ἐννοήσουν τί αἰσθάνθηκα τότε καθώς καί τήν ἀδημονία μου νά ἀποκτήσω τό σπουδαιότατο ντοκουμέντο. Ἐπιδόθηκα λοιπόν, ἐπί μῆνες, σέ ἐρευνες στά Γ.Α.Κ. γιά τήν ἀνεύρεση ἐγγράφων τῆς Κιμῶλου, ἀντιγράφοντας ὅ,τι καί ὅσα εὕρισκα μέ τό χέρι, ἀφοῦ τότε δέν ὑπῆρχαν φωτοτυπικά μηχανήματα ἢ δυνατότητες φωτογραφῆσεως τους. Ἐνα χρόνο μετὰ, τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1959, ἀφοῦ παρέδωσα τό ἱστορικό ὑλικό περί Κιμῶλου πού εἶχα ἀνεύρει, ὁ π. Ράμφος μοῦ ἐλέτρεψε νά ἀντιγράψω τό δικό του ἀντίγραφο τοῦ Κώδικος, πλὴν τῶν τριῶν πρῶτων σελίδων του πού ἐκράτησε. Στήν ἀρχή καταπτοήθηκα καί ἀπογοητεύθηκα γιὰτί διεπίστωσα ὅτι δέν ἐπρόκειτο γιά ἀκριβές ἀντίγραφο, ἀλλά περιληπτικό ὁμοιο τοῦ Κώδικος, πλὴν τῶν τριῶν πρῶτων σελίδων πού παρεκράτησε καί μερικῶν ἄλλων κειμένων. Μελετώντας το ὁμοιο, διεπίστωσα ὅτι, ἔστω καί περιληπτικό, τό ἀντίγραφο ἐκεῖνο περιεῖχε πολὺτιμα πράγματι στοιχεῖα, τά ὁποῖα ἐφρόντισα νά ἀξιοποιήσω καταλλήλως. Κατ' ἀρχὴν κατέστρωσα ἕναν κατάλογο τῶν ἡγουμένων, τόν ὁποῖο ἐδημοσίευσα σέ συνέχειες καί μέ τόν τίτλο «Οἱ ἐπί τρεῖς αἰῶνες διατελέσαντες ἡγούμενοι τῆς κατὰ Σίφνον Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Θεοτόκου, Βρύσεως ἐπιλεγομένης» στήν ἐφημερίδα «Σίφνος» στά φφ. Νοεμ.-Δεκ. 1959 μέχρι Ὀκτωβρ. 1961. Στή συνέχεια, σθηριζόμενος καί σέ ἄλλες πηγές (ὅπως στόν Β΄ Κώδικα τῆς Μονῆς, πού ἐν τῷ μεταξύ ἀνευρέθη σέ ὑπόγεια κρύπτη τῆς, σέ ἔγγραφα τῶν Γ.Α.Κ., κλπ.) προήλθα στήν ἐκδοσὴν τοῦ βιβλίου «Ἡ Κυρία Βρυσιανή, ἡγουν συμβολή εἰς τήν Ἱστορίαν τῆς ἐν Σίφνω Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου», Ἀθῆναι 1966, σελ. 1-216. Τέλος, μετὰ τήν ἀνακάλυψιν καί ἄλλων στοιχείων στήν Ἱερὰ Μονή Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου τῆς Πάτμου (τά ὁποῖα μοῦ παρεχωρήθησαν εὐχαρίστως σέ μικροφίλμς ἀπό τή Διοίκησιν τῆς Μονῆς), ἀπεκατέστησα μέ τό βιβλίον «Ἡ Κυρία Βρυσιανή, τά νεώτερα ἱστορικά στοιχεῖα» Ἀθῆνα 1981, σελ. 1-56, δι-ἀφορα σφάλματα, συμπλήρωσα κενά καί περιέλαβα καί τίς τρεῖς πρῶτες σελίδες τοῦ Κώδικος Α΄ (ἰδρυτικό τῆς Μονῆς), πού μοῦ παρέδωσε ὁ π. Ράμφος, μετὰ τήν ἐκδοσὴν τοῦ πρώτου βιβλίου (1966) καί ἀφοῦ προηγουμένως τίς εἶχε δημοσιεύσει τό 1968 στήν ἐφημερίδα «Σιφναϊκή

1. Ἰωάννου Σπ. Ράμφου, πρωτοπρ., Τό κτητορικόν τυπικόν τῆς ἱερᾶς μονῆς τῆς «Βρύσεως», ἐφημ. «Σιφναϊκή Φωνή», Ἰανουάρ. 1968.

2. Συμεωνίδη, Βρυσιανή 1966, σελ. 193-194.

Φωνή», όπου μάλιστα έδήλωσε ότι έπεφυλάσσονταν «νά δώσει εις τήν δημοσιότητα ό λ ό - κ λ η ρ ο ν τό κείμενον του άπολεσθέντος κώδικος της Μονής»<sup>3</sup>, πράγμα όμως που δέν έκανε μέχρι του θανάτου του (1986).

Έτσι, παρά τίς τόσες δυσχέρειες επέτυχα, όπως πιστεύω, μιάν αξιόλογη συμβολή στη διαφώτιση της ιστορίας της Κυρίας Βρυσιανής, έστω και σε μη ένιαίο κείμενο. Όμως, τό αντίγραφο του Κώδικος Α΄ της Μονής, ως σύνολο, εξακολουθει νά παραμένει άγνωστο, αφού μόνο στοιχειά του έχρησιμοποίησα, ή δέ ανεύρεση του πρωτοτύπου, παρά τίς επίμονες έρευνές μου, δέν έγινε μέχρι σήμερα δυνατή. Γι' αυτούς τούς λόγους, τά «Σιφνιακά», σκοπός των όποιων είναι ή συναγωγή των περισσευόντων κλασμάτων «ίνα μή τι απόλλυται», δημοσιεύουν στίς σελίδες τους τό σπουδαίο αυτό κείμενο, ώστε άλλο ένα ντοκουμέντο νά είναι στη διάθεση του μελλοντικού συγγραφέως ανασυντάξεως της ιστορίας της Μονής.

### Περιγραφή Κώδικος (κατά Ί. Ράμφον)

Έπί του όπισθίου έξωφύλλου και έσωθι έχει αναγραφεί υπό του έπαρχου Μήλου Νικ. Γερακάρη, τήν 9 Ίουλίου 1834, ότι «ήριθμήθησαν ύπ' αυτού και εύρέθησαν φύλλα έκατόν πέντε».<sup>4</sup> Έπί της πρώτης σελίδος έκάστου φύλλου έτέθη ή σφραγίδα του Έπαρχείου Μήλου. Ό Κώδιξ περιέχει άπαντα τά φύλλα του. Άγραφα τά φφ. 72-91<sup>α</sup>, 102<sup>β</sup>, 103<sup>β</sup>, 104<sup>α</sup>. (Σημ. Σ. Όπως θά παρατηρήσει ό αναγνώστης από τήν άρίθμηση των φύλλων –μέ μαύρα στοιχειά– στό κείμενο που ακολουθει, εμφανίζονται και άλλα φφ. κενά, στά όποια, πιθανόν νά υπήρξαν και άλλες έγγραφές που δέν άντέγραψε ό π. Ράμφος).

3. Ράμφου, ό.π. Πρέπει νά διευκρινισθει ότι οι τρεις πρώτες σελίδες που έδημοσίευσε ό π. Ράμφος δέν αποτελούν «τό κτητορικό τυπικό» της μονής, αλλά «κτητορική διαθήκη» του Βασιλ. Λογοθέτη. Περί της διακρίσεως βλ. Κων. Ά. Μαναφή, Μοναστηριακά τυπικά-διαθήκαι, Μελέτη Φιλολογική, Άθήναι 1970, σελ. 124 έπ. Τήν υπόδειξη όφειλω στόν κ. Δημ. Κασαπίδη, που τόν εύχαριστώ ιδιαίτερα.

4. Η θεώρηση έγινε τό 1834, όχι όμως 9 Ίουλίου, αλλά 9 Άπριλίου, κατά τήν όποια, βεβαιωμένα, θεωρήθηκε και ό Κώδικας Β΄.

### Τό κείμενο:

**φ.1α** «Ἐπειδή καί μέ σκοπόν καλόν καί θεϊκόν ἔρωτα καί διά μνημόσυνον πάντων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, καί διά τINA βοήθειαν τῆς πατρίδος ὠκοδόμησα τό μοναστήριον ἐτοῦτο τῆς Παναγίας τῆς Βρύσης: καί καθῶς ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπί τάς πηγάς τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐπιποθεῖ καί ἐμένα ἡ ψυχὴ μου τοῦ ταπεινοῦ Βασίλη Λογοθέτου νά εἶναι κυβερνησμένον εἰς τὰ ἀρμόδια ὅπου χρειάζονται, διά ἐπίσκεψιν καί κυβέρνησιν τοῦ ἄνωθι μοναστηρίου· διά τοῦτο λοιπόν ἕκαμα ἕνα λίμπρον<sup>5</sup> ὀνομαζόμενον μαρέγολα<sup>6</sup> εἰς τό ὅποῖον θέλουν γραφεῖ τὰ ὄρδινε<sup>7</sup> ὅπου ἐγώ κάμνω, τὰ ὅποια θέλω καί οἱ πατέρες οἱ κατά καιρούς εὐρισκόμενοι νά ὀσερβάρουν<sup>8</sup> καί νά τὰ φυλάγουν εἰς τό τυπικόν καί ὅποιος ἤθελεν ἐμποδίσει... (ἡμιτελής).

+

Εἰς τό ὄνομα τοῦ πατρὸς καί τοῦ υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου πνεύματος ἀμήν.

Ἐν μηνί μαῖω κ' κατά τό ἐν ἀχνδ' ἔτος τό σωτήριον.

**α<sup>οῦ</sup>**: Πρῶτον θέλω οἱ πατέρες νά διάγωνται ἐν ἐναρέτῳ πολιτεία καί νά εἶναι ἀναμέσον αὐτῶν ἀγάπη κατά Θεόν· κεφάλαιον γάρ τῆς ἀρετῆς ἦν ἡ ἀγάπη, καθάπερ τό μαρτυρεῖ τό ἴδιον στόμα τοῦ ἀφέντη μας τοῦ Χριστοῦ.

**β<sup>οῦ</sup>** Στοχαζόμενος πῶς τό κοινόβιον νά εἶναι εὐάρεστον τῷ κυρίῳ, καθῶς ἐκεῖνος ὁ πάνσοφος καί θεῖος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος τό παραγγέλει καί πλεῖστοι ἅγιοι καθῶς μαρτυρεῖ ἡ ἁγία μας ἐκκλησία· ἔτσι θέλω καί ἐγώ πάντοτε τό μοναστηράκι ἐτοῦτο νά πορεύεται κοινόβιον.

**γ<sup>οῦ</sup>** Θέλω νά κάμουνσιν ἡγούμενον ἀπομέσο τοῦ μοναστηρίου, πατέρα μέ βούλησι καί θέλησι.. καί ὅταν (ἔλθῃ) τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ καί περάσω εἰς τήν καλλιότερην ζωὴν τότες νά εἶναι ἐκεῖνος ὅπου θέλει εὐρίσκεται ἀπό τό μέρος τῆς. Καί νά εἶναι πάντοτε καί δύο γέροντες τοῦ κονόμου<sup>9</sup> διά νά στοχαζῶνται τό ἰντερένσε<sup>10</sup> τοῦ μοναστηρίου· καί νά μήν κἀνή ὁ ἡγούμενος τίβοτισ χωρίς τό θέλημά τως καθῶς εἶναι ἡ τάξις τοῦ κοινοβίου.

**δ<sup>οῦ</sup>** Θέλω καί τās ἀκολουθίας τως νά τās περνοῦσι καθῶς ἕως τώρα τās περνοῦσι· καί νά μήν τās ἀμελήσουν, μάλιστα νά τās αὐξάνουν.

**ε<sup>οῦ</sup>** Θέλω τό μνημόσυνον ὅπου ἐγκαταστήσαμεν, νά γίνεται πᾶσα Παρασκευὴν εἰς τό μνημόρι μέ τό κόλυβο καί ἡ λειτουργία πᾶσα σάββατον· ἔτσι νά κοντινονάρη<sup>11</sup> νά γίνεται ἀεννάως.

**στ<sup>οῦ</sup>** Θέλω νά μήν ἐμπένουν εἰς τό μοναστήρι γυναῖκες. Πάρεξ καί τύχη καμία ἀναγκαία μεγάλη χρεῖα· καί τότες μέ θέλημα τῶν γερόντων καί πάσης τῆς συνάξεως.

**ζ<sup>οῦ</sup>** Θέλω καί τινάς ἀπό τούς πατέρας, ἔτσι ἀπό μικρόν ἕως μεγάλον, νά μήν ἔχη φιλίες εἰς κανένα κοσμικόν ὀσπήτι νά παγένῃ· μήτε συντεκνίας νά κάνουν, μήτε εἰς τὰ μοναστήρια τὰ γυναικία νά ἐμπένουν.

**η<sup>οῦ</sup>** Θέλω καί νά μήν ἡμπορῇ τινάς ἀπό τούς εὐρισκομένους τοῦ μοναστηρίου νά πηγένη πούβετις χωρίς τό θέλημα τοῦ προεστοῦ· καί ἀδέν λάχη ὁ προεστός καί τύχη τίβοτις σερβίτζιον χρειάζόμενον, νά πέρνη θέλημα ἀπό τῶν γερόντων.

5. Ἴταλ. libro = βιβλίον, κατάστιχο.

6. Παράφρ. τοῦ ἱταλ. regolare = κανονίζω, ρυθμίζω. Ἐδῶ κανονισμός.

7. Ἴταλ. ordire = διάταξη, διαταγή.

8. Ἴταλ. osservare = τηρῶ, σέβομαι.

9. Δύο πατέρες καί ὁ ἡγούμενος θά ἀσκοῦσαν τήν διαχείριση.

10. Ἴταλ. interesse = τό συμφέρον.

11. Παράφρ. τοῦ ἱταλ. continuare = συνεχίζω, ἐξακολουθῶ.

θ<sup>ον</sup> Νά μήν ἀπομείνη ποτέ τό μοναστήριον ἀψαλτον, μήτε τήν Κυριακήν ἢ ἄλλην ἑορτήν ἢ παραμικρότερη ὅπου τύχη νά μήν ἀφήσουν ἀλειτούργητα.

ι<sup>ον</sup> Νά μήν ἔχουν παιδιά ὅπου νά εἶναι διά σκάνδαλον.

ια<sup>ον</sup> Νά μήν ἀποβγαίνουν τινά τοῦ μοναστηρίου διά μαραμικρόν πτέσιμον, στοχαζόμενοι πρῶτα ἂν ἤμποροῦν νά τό διορθώσουν· ἀλέως καί δέν ἤμποροῦν τότεσ ἄς κάμουν τό καλλιότερον ὅπου νά τῶς φαίνεται.

ιβ<sup>ον</sup> Εἰς τήν τράπεζάν τως νά στέκωνται μέ σιωπήν καί φόβον Θεοῦ· καί οὐχί μέ ἀργολογίαν καί φιλονικεῖαν· καί ὅτανἔχωσι τόν μόδον,<sup>12</sup> νά βάνουν εἰς τήν τράπεζαν ἀνάγνωσιν.

ιγ<sup>ον</sup> Θέλω καί εἰς τό παρόν λίμπρον, λεγόμενον μαρέγολα, νά γράφουν ὄλα τά σκευή καί ἱερά καί χαρτία καί ὅ,τι ἄλλο εἶναι τῆς ἐκκλησίας.

ιδ<sup>ον</sup> Ἀκόμη καί ροῦχα, πεύκια,<sup>13</sup> παπλώματα, στρομάτζα, μαχέρια, πυρουνοκούταλα καί αὐτά νά εἶναι εἰς φύλαξιν ὅταν κάνουν χρεῖαν νά τά ἐπιχειρίζωνται καί εἶναι κονσερβάδα<sup>14</sup> νά ἔχη τήν φροντίδα κάθε φοράν ὅπου θέλει ἀλάσει ὁ ἡγούμενος νά τά κονσενιάρη<sup>15</sup> ἐκεῖνος ὅπου ἐμπαινεῖ· καί νά κάνη ἕνας τοῦ ἄλλου ρετζέβερε.<sup>16</sup>

ιε<sup>ον</sup> Ἀκόμη εἰς τό παρόν λίμπρον νά γράφουν ὅσα χωράφια, ἀμπέλια, δένδρα ὅπου ἔχει ἔως τήν σήμερον τό μοναστήρι, ἕνα καί ἕνα· καί ξέχωρα καθένα μέ τούς καιρούς τως<sup>17</sup> καί σύνορα διά νά εἶναι εἰς παντοτεινόν κονσερβάδα· καί νά μήν ἤμπορῆ πινας ἡγούμενος νά δώση μήτε νά λάξη· μά ἂν εἶναι τίβοτις συμφέρον τοῦ μοναστηρίου, τότεσ νά γίνεται μέ βούλησι καί θέλησιν τῶν γερόντων καί πάσης τῆς συνάξεως, καθὼς εἶναι ἡ τάξις τῶν κοινοβίων· ἀκόμη καί ὄλα ἐκεῖνα τά πράγματα ὅπου εἶναι καί εὐρίσκονται εἰς τήν Ἀντίπαρον, κινητά καί ἀκίνητα, ἀγωραῖς τε καί ψυχικά, ἀμπέλια, χοράφια καί ὀσπήτια καί κάθε ἄλλον ὁμοίως καί ἐκεῖνο τό ἀμπέλι ὅπου εὐρίσκεται καί εἶναι εἰς τά Ἐπισκοπιανά εἰς τήν Πάρον, τό ὅποιον τό ἀγώρασα φαίνεται καί γράφει ἀγορᾶς ἀπό τοῦ Γιάκουμου Ἀλησάφη, νά εἶναι καί ἐκεῖνον ὡς ἄνωθεν ἀφιερωμένα.

φ.2α, ιστ<sup>ον</sup> Ἀκόμη νά κάμουςιν ἄλλον λίμπρον μικρόν νά γράφουν τά βουτζιά, τζάρες, χαλκώματα, σιδερικά, πιάτα, κασέλες καί ὅτι ἄλλην μακαριάν<sup>18</sup> εἶναι εἰς τό μοναστήρι.

ιζ<sup>ον</sup> Ἀκόμη νά γράφουν καί βόδια, ἀγελάδια, κτίματα, κοπάδια καί τοῦτα ὄλα νά δίδουν περκοσένια.<sup>19</sup>

ιη<sup>ον</sup> Θέλω καί ὁ ἡγούμενος νά φροντίζη καί νά ἐννοιάζεται εἰς τά χρειάζόμενα τῶν ἀδελφῶν καί τά πρὸς χρεῖαν τροφῆς ὅσα χρειάζονται.

ιθ<sup>ον</sup> Νά κρατῆ ὁ ἡγούμενος λίμπρον νά γράφῃ τά ὅτι σοδιάζει καί ξοδιάζει νά δίδῃ λογαριασμόν τῆς μέσης.<sup>20</sup>

12. Ἴταλ. modo = τρόπος.

13. Πεύκια = χαλιά.

14. Ἴταλ. conservare = διατηρῶ, συντηρῶ, φυλάσσω.

15. Ἴταλ. consegnare = παραδίδω, παρακαταθέτω.

16. Ἴταλ. riscuotere = παραλαμβάνω ἐπί ἀποδείξει, ἐδῶ ἀπόδειξη.

17. Μέ τούς καιρούς τως = μέ τίς χρονολογίες κτήσεως.

18. Τό σωστό «μασσαρία» ἢ «μασσαριά» = οἰκοσκευή.

19. Πιθανόν τά ἀποδεικτικά στοιχεῖα.

20. Μέση = τό ἡγουμενοσυμβούλιο.

Βασίλης Λογοθέτης<sup>21</sup> βεβείωνω τά ανοθε κε δια πλειοβέβεο θέλο βάλι κε τύ βού-  
λα κατοθέ.

(ή σφραγίς του (δρυτου)  
+ Ζαχαρίας Ιερομόναχος.<sup>22</sup>

**φ.3β** 169(;) ἐν μηνί Ἀπριλλίω

Ἔστοντας καί ὁ αἰδεσιμώτατος κύρ Ἰωνᾶς Ἀποστόλης ἐπίτροπος τοῦ μοναστη-  
ρίου αὐτοθελήτως νά κινηθῆ θείω ζήλω κινούμενος νά πάγη εἰς τήν Βενετιάν νά μπο-  
ρέση νά ρεκοπεσάρη ταῖς δύο χιλιάδες τά δουκάτα ἀπό τά χέρια τοῦ... ἀφισμένα εἰς  
τό μοναστήρι ἀπό τόν μακαρίτη Βενιαμίν τόν Λογοθέτην κτήτορα τοῦ μοναστηρίου,  
ὁ ὁποῖος κύρ Ἰωνᾶς μέ τήν βοήθειαν καί ἐπίσκεψιν τῆς Παναγίας ἐρχόμενος, καλόν  
κατευώδιον, εἰς τό μοναστήρι θέλει καί δείκτει λογαριασμόν τῶν πατέρων, καθῶς  
ἐπακολουθοῦν τά κάτωθι» (ἀκολουθεῖ λογαριασμός).<sup>23</sup>

**φ.4β** κόπια ἀπό τό προτότηπον

Ἀνάθεσις ἐπιτροπείας τῆς Μονῆς εἰς τόν ἐντιμώτατον ἅγιον οἰκονόμον Ντολφίν  
καί τόν πολλά ἐκλαμπρον ἀφέντι Μιχελάκι Φεδέλαι καί ἐντιμώτατον ἅγιον λογοθέ-  
την Γιαννάκη Μοθονιόν. 5, Σεπτεμβρίου 1698.

- ο καθηγούμενος Ἰάκωβος ἐν ιερομονάχοις τῆς ἀγίας μονῆς βεβαιώνω τά ἄνωθεν.

**φ.5α** - ὁ προηγούμενος Νικηφόρος βεβαιώνω τά ἄνωθεν

- Ἰγνάτιος ιερομόναχος βεβαιώνω τά ἄνωθεν
- Μακάριος ιερομόναχος βεβαιώνω τά ἄνωθεν
- Γεράσιμος ιερομόναχος βεβαιώνω τά ἄνωθεν
- Κλήμης ιερομόναχος βεβαιώνω τά ἄνωθεν
- Ἰωσήφ ιερομόναχος βεβαιώνω τά ἄνωθεν
- Γρηγόριος μοναχός - Ἰωακείμ μοναχός
- Ἰάκωβος μοναχός - Μεθόδιος μοναχός

**φ.5β** Τήν 17ην Δεκεμβρίου 1703

Καθίστανται ἐπίτροποι τῆς Μονῆς «ὁ ἐκλαμπρότατος ἀφέντης Κωνσταντάκης  
Μπάος κόνσολος καί ὁ ἐντιμώτατος ἅγιος λογοθέτης Γιαννάκης Μοθονιός»

- Καθηγούμενος Νικηφόρος ιερομόναχος τῆς σεβασμίας μονῆς
- ὁ πρῶην ἡγούμενος Νικηφόρος Δροσᾶς
- ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος καί πρῶην ἡγούμενος
- Ἰγνάτιος ιερομόναχος - Γεράσιμος ιερομόναχος
- Γεράσιμος ιερομόναχος - Μακάριος ιερομόναχος
- Γρηγόριος μοναχός - Ἰάκωβος μοναχός - Ἰωακείμ μοναχός - Μεθόδιος μονα-  
χός.

21. Περὶ τοῦ μεγαλεμπόρου τῆς Σίφνου Βασιλείου Λογοθέτη ἔχω δώσει μέχρι σήμερα ἰκανές  
πληροφορίες. Βλ. α) Βρυσιανή 1981, σέ ὄλο σχεδόν τό βιβλίον, β) Παρθένιος Χαιρέτης, στή  
«Τεύχη τοῦ Ε.Α.Ι.Α.», 1989, τόμος δευτέρος, σελ. 82 ἐπ. γ) Ἱστορία τῆς Σίφνου, 1990, σελ.  
57 ἐπ. καί σέ ἄλλες ἐργασίες μου. Γιά τή μεγάλη αὐτή φυσιογνωμία τῆς Σίφνου καί τῶν Κυ-  
κλάδων ἔχω ἤδη συγκεντρώσει πολλά στοιχεῖα.

22. Γιά τόν ιερομόν. Ζαχαρία βλ. κάποιες ἀπόψεις στή Βρυσιανή 1981, σελ. 34-35.

23. Ἐπί τοῦ κειμένου τούτου, πιθανόν κακογραμμένου στό πρωτότυπο, ἔκανε σφάλματα ἀντι-  
γραφῆς ὁ π. Ράμφος. Ἀ.χ. ἐδιάβασε τό ὄνομα τοῦ Λογοθέτη, ἀντί Βασίλειος, Βενιαμίν καί  
τό ὄνομα τοῦ συνεργάτη του στή Βενετία Νικόλ. Κοντόσταυλου ἄφησε ἀσυμπλήρωτο. Βλ.  
Βρυσιανή 1981, σελ. 39-41.

**φ.6α 3** Ἰουνίου 1719

Εγκαθίστανται ἐπίτροποι «ὁ εὐγενῆς ἀφέντης Ἀναγνωστάκης Γρυπάρης καὶ ὁ ἀφέντης Ζωρζάκης Μπάος».

– ὁ καθηγούμενος Ἰάκωβος ἐν ἱερομονάχοις τῆς ἀγίας μονῆς.

**φ.7β** 1677 Αὐγούστου 17

«Θύμησις διὰ τὸ ἀσήμι καὶ μάλαμα ὁποῦ ἐπροσήλωσεν ὁ παπὰ κύρ Μακάριος Πουλάκης».

– Ἐγὼ Μακάριος ἱερομόναχος Πουλάκης στέργω τ' ἄνωθεν

– Ὁ λογοθέτης Σίφνου Ἰωάννης Μοθονέος καὶ ἐπίτροπος τοῦ μοναστηρίου.

– Κωνσταντῆς Μπάος καὶ ἐπίτροπος τοῦ μοναστηρίου.

– Ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος παρακληθεὶς ἀπὸ τὸν παπὰ κύρ Μακάριον ἔγραψα.

**φ.9β** 21 Νοεμβρίου 1716

Διαθήκη τοῦ μοναχοῦ Ἰωνᾶ ὑποχρεούντος τὴν θυγατέρα του Μαρίαν «νά κἀνη μίαν ἑορτὴν μέσα στὴν Παναγίαν τῆς Βρύσης τὴν ἰδίαν ἡμέραν ὁποῦ θέλει μέ καλέσει ὁ Κύριος· νά τὴν κἀνη ἀγογκήστος...».

– ὁ προηγούμενος Γεράσιμος

– Μακάριος ἱερομόναχος

– Κωνσταντῆνος Μπάος καὶ ἐπίτροπος τοῦ μοναστηρίου

– Καθηγούμενος Ἰάκωβος ἔγραψα καὶ μαρτυρῶ.

**φ.10α** Εἰς δόξαν Θεοῦ 1660 ἐν μηνί Ἀπριλλίῳ πρώτη–Σίφνω

Ἐπειδὴ καὶ ὁ κύρ Ἀπόστολος Μαγγανάρης ἀποθανούσης τῆς γυναικὸς του τῆς κυρά Μαρίας θυγατέρας τῆς κυρά Πετρουνέλας νά θελήσῃ καὶ ν' ἀγαπήσῃ τὸν μοναδικὸν βίον, ἀφίνοντας πάντα τὰ τοῦ κόσμου καὶ νά θελήσῃ νά ἔλθῃ ἐδῶ στὸ μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Βρύσης ἐπωνομαζομένης χωρὶς νᾶχη ἀνάγκασιν ἀπὸ τινά, διὰ τοῦτο καὶ ἡ πεθερά του ἡ κυρά Πετρουνέλα βλέποντας τὴν καλὴν του γνώμην καὶ διάθεσιν, θέλει μέ ἰδίαν τῆς βουλήν καὶ ὄρεξιν καὶ προσηλώνει καὶ ἀφιερώνει εἰς τὸ ἄνωθεν μοναστήριον ὅλον ἐκεῖνον ὁποῦ ἡ μακαρίτισσα ἡ θυγατέρα τῆς τῆς ἀφησε καὶ τὴν ἔκαμε νοικοκυρὰν ὡς θέλη νά τὸ κάμῃ... καὶ διὰ τὸ ἀνύποπτον καὶ βέβαιον τῆς ἀληθείας ἔκραξαν ἐμένα τὸν πρωτονοτάριον τῆς Κοινότητος Σίφνου καὶ ἔγραψα τὸ παρὸν καὶ βάνουν καὶ παρακαλετοὺς μάρτυρας.

– Ἀπόστολος Μαγγανάρης στέργο βεβεόνο τὰ ἄνωθε

+ Ἀντόνις Μαγγανάρης μαρτυρὸ τα ανοθε

– Διάκονος (Σερ) μαρτύς πρωτονοτάριος Σίφνου ἔγραψα μέ θέλημα καὶ βουλήν τῶν ἄνωθεν καὶ μαρτυρῶ.

**φ.11α** Εἰς δόξαν Θεοῦ 1660 ἐν μηνί Ἀπριλλίῳ πρώτη.

Τὴν σήμερον ὁ αἰδεσιμώτατος κύρ Ἰωνᾶς εὐρισκόμενος ἐδῶ εἰς τὸ μοναστήριον τῆς Παναγίας τῆς Βρύσης ἐπωνομαζομένης, θέλει ἰδία του βουλῆ καὶ γνώμη καὶ ἀφιερώνει τὰ σκρήτα τῶν διακοσίων ριαλιῶν, τὸ ἓνα τοῦ μισέρ Μανοῦ Καρδίτση ἀρ. 100 καὶ τὸ ἄλλο τοῦ κύρ Ἀντώνη Λιά Ναδάλε, ἄλλα ἑκατό, τῶν ὁποίων σκρήτων οἱ κόπαις τυπώνονται ἐδῶ διὰ πᾶσαν φύλαξιν καὶ μνημόσυνον τοῦ ἄνωθεν κύρ Ἰωνᾶ Ἀποστόλη.

Κόπαι ἐκ τῶν ἴσων πρωτοτύπων καθὼς εὐρίσκονται καὶ κεῖνται:

= 1656 = νοεμβρίου πρώτη.

Τὴν σήμερον ὁμολογεῖ ὁ μισέρ Μανὸς Καρδίτζης τοῦ Οἰκονόμου υἱός, πὼς ἔλαβε καὶ ἐπερίλαβεν ἀπὸ τὸν ἀφέντη κύρ Ἰωνᾶ προεστὸ τῆς Παναγίας τῆς Βρύσης ριάλια ἑκατόν, ἤγουν ρ. 100, τὰ ὁποῖα ριάλια εἶναι τοῦ μοναστηρίου τῆς Βρύσης καὶ ὀμπλιγάρεται ὅσον καιρὸν ἤθελαν τοῦ ἀφίνῃ νά τὰ κρατῆ καὶ τῶν δίδει διάφορον τὰ δέκα ἔντεκα τὸν χρόνον καὶ διὰ σιγουρετὰ ὀμπλιγάρεται αὐτός καὶ τὰ καλά του, κινητὰ καὶ

ἀκίνητα, ἕως τὸν ἀκέραιον ἀπὸ πλερωμῆν καὶ διὰ ἐμπίστευσιν τῆς ἀληθείας ὑπογρά-  
φει καὶ ἰδιοχειρὸς του καὶ βάνομεν καὶ μάρτυρας.

- Οἰκονόμος Σίφνου ἔγραψα τὸ παρὸν καὶ ἀπομένω καὶ μάρτυς.
- Μανὸς Καρδίτζης στέργω καὶ βεβαιώνω τάνωθεν.

1657 Ἰουλίου πρώτη

Ὁμολογία ὅτι ὁ Ἀντώνης Λιά Ναδάλε ἔλαβε καὶ ἐπερίλαβε ἀπὸ τὸν ἀφέντη κύρ  
Ἰωνᾶ, προεστὸν τῆς Παναγίας τῆς Βρύσης ριάλια ἑκατόν, ἤγουν ρ. 100 τὰ ὅποια εἶναι  
τοῦ μοναστηρίου τῆς Βρύσης

- Ἀντώνης Λιά Ναδάλε
  - Διάκοντος διμαρτύς καὶ πρωτονοτάριος Σίφνου ἐρεκοπιάρισα τὰ ἄνωθεν  
παρόντα σκρήτα.
  - Ἰωνᾶς Ἀποστόλης βεβαιώνω.

**φ.11β** 3 Ἰουλίου 1668

Ὁ Ἀντώνης Νικόλα Ζαμπέλης προσηλοῦται καὶ καταλίπει τῇ Ἱ. Μονῇ τὴν πε-  
ριουσίαν του. Τὸ γράμμα ἐγράφη παρὰ τοῦ διακόνου καντζιλιέρη Σίφνου κατὰ παρά-  
κλησιν τοῦ Ἀντώνη Νικόλα Ζαμπέλη.

**φ.12β** Εἰς τὰς 2 Ἀπριλίου 1673, Σίφνος

Τὴν σήμερον φαίνεται ὁ Ἰωάννης τ' Ἀνδριαδάκη καὶ μέ πᾶσα του καλὴν θέλησιν  
ἐσυμφώνησεν μέ τὸν πανοσιώτατον καθηγούμενον τοῦ μοναστηρίου τῆς Βρύσης κύρ  
Νεκτάριον καὶ ἐκάμασι τὴν παροῦσαν ἀλλαξίαν καὶ τοῦ δίδει ὁ ἄνωθεν καθηγούμε-  
νος μέ βουλήν καὶ τῶν πατέρων τὸ κάτωθι σπῖτι ὁποῦ ἔχουσι εἰς τὸ Σταβρί ἀπὸ τὸν  
καλόγερο Καρά, σύμπλεος ὁ Γεώργης Κορφιάτης, διὰ τὸ ὅποιον σπῖτι δίδει καὶ ὁ εἰ-  
ρημένος Ἰωάννης τῷ μοναστηρίῳ τὸ χωράφι ὁποῦ ἔχει ἄγριον καὶ χέρσον ἀπὸ γονέ-  
ων του εἰς τὸ Χοχλακοπὸν τοῦ Κοντοῦ, σύμπλεος Ἀναγνώστης Γιάκουμου Μπου-  
φούνου...

**φ.15α** - 1782 δεκεμβρίου 27 ἐπλήρωσε ὁ μακαρίτης ὁ προηγούμενος Ἰγνάτιος τὸ  
κοινόν χρέος.

- 1783 Μαΐου 20 ἔδωσε τὸ κοινόν χρέος ὁ παπα-Νικηφόρος.
- 1784 Νοεμβρίου 2 ἡμέρα κυριακὴ ἐπλήρωσε τὸ κοινόν χρέος ὁ (οἰ)κονόμος Μάτ-  
ζας καὶ ὁ Θεὸς νά τὸν ἀναπαύση μετὰ τοὺς δικαίους.
- 1785 Ἰανουαρίου 13 ἐπέθανε ὁ παπαβέρκιος
- 1797 Μαρτίου 30, ἔδωκεν τὸ κοινόν χρέος ὁ μακαρίτης ἅγιος Σίφνου κύρ Ἰωσήφ  
Ἀναγνώστου Γρυπάρης ἀδελφός ὦν καὶ αὐτὸς τῆς μονῆς καὶ ἐτάφη ἐν τῇ σεβασμίᾳ  
μονῆ καὶ ὁ Θεὸς νά τὸν ἀναπαύση μετὰ τῶν δικαίων ἀμῆν.
- 1799 Αὐγούστου 23 ἀνεπαύθη ὁ μακαρίτης Παρθένιος μοναχὸς καὶ πρῶην οἰκονό-  
μος.
- 1834 Ἀπριλίου 2 ἐπλήρωσε τὸ κοινόν χρέος ὁ ἱερομόναχος Ἰωακείμ Πάντζαρης.

**φ.17α** 1679 στὰς 6 Αὐγούτου

Συμφωνία τῶν πατέρων τῆς μονῆς μετὰ τοῦ Ἰωάννου Γεωργίου Ραφελέτου περὶ  
παραχωρήσεως κτημάτων τῆς μονῆς.

- + ὁ πρῶην Πάφου Νεκτάριος βεβαιώνω τὰ ἄνωθεν.
- παπα Γεώργης Ἀλιμπέρτης μαρτυρῶ τὰ ἄνωθεν.
- παπα Ἰγνάτιος μαρτυρῶ τὰ ἄνωθεν.

**φ.17β** 30 Ἰανουαρίου 1691

Ἀφιερωτικὸν γράμμα τοῦ Ἰωάννου Γεωργίου Ραφελέτου δι' οὗ ἀφιερώνει οὗτος  
ἅπασαν τὴν περιουσίαν του εἰς τὴν μονὴν παρακαλῶν νά τὸν ἐνταφιάσουν μέσα εἰς  
τὴν ἐκκλησίαν «στὸ καθολικόν».

– παπαγιώργης Ἀλιμπέρτης

– Μιχέλις Φιδέλες

Τό γράμμα ἐγράφη ὑπό Γεωργίου Ἀναγνώστου Τουλάκη πρωτονοταρίου καί καντζιλιέρη Σίφνου.

**φ.18α** 8 Αὐγούστου 1694

Γράμμα δι' οὗ ὁ Ἰωάννης Ζαννῆ Μάρκου ἀφιερώνει τήν περιουσίαν του εἰς τήν Μονήν

– χαρτοφύλαξ Σίφνου

– παπα Ἰωάννης Κάτζας

Ἐγράφη ὑπό τοῦ ἀνωτέρω καντζιλιέρη.

**φ.19α** Δύο γράμματα ἐνταῦθα

α) 17 Ἀπριλίου 1678 – δωρεά κτημάτων τοῦ Θεοδωρῆ Κουζουρῆ εἰς τήν μονήν, τήν ὁποίαν ὑποχρεώνει νά κάνει τήν ἑορτήν τῆς Δευτέρας Παρουσίας.

β) 14 Μαΐου 1678 – δωρεά ἀμπέλων εἰς τό Βαθύ τοῦ Ἰωάννη Κόπακα Ζαμπέλη.

Ἀμφότερα ἐγράφησαν ὑπό τοῦ διακόνου πρωτονοταρίου Σίφνου.

**φ.19β** 3 Ἰανουαρίου 1678

Ἀφιερωτικόν γράμμα τοῦ «παπα κύρ Γεώργη Νικόλα Μορφογοῦ» ὅστις ἀφιερῶι κτήματα τινα εἰς τήν μονήν.

**φ.20α-β** Περιέχεται τό ἴδιο ἀφιερωτικό γράμμα ὑπογραφόμενο ἀπό τόν «παπα Νεόφυτο μάρτυρα». Ἐγράφη ὑπό τοῦ πρωτονοταρίου Σίφνου καί διακόνου.

**φ.20β** 20 Ἰανουαρίου 1678

Πρᾶξις καθ' ἣν ὁ ἀνωτέρω παπα Νικόλας Μορφογοῦ ἀναχωρεῖ ἀπό τήν μονήν καί παραλαμβάνει καί τήν περιουσίαν του. Ὑπογράφεται ἀπό τόν «+ Πάφου καί Τριμυθούντος Νεκτάριο». Τό ἀφιερωτικό γράμμα διέγραψε διά μελάνης ὁ Πάφου.

**φ.21β** 30 Μαρτίου 1696

Ἀφιερωτικόν γράμμα «τῆς κερά Μοσχοῦς θυγάτηρ τοῦ ποτέ ἀφέντη πετράκη ρόζα», τό ὁποῖον «δι' ὄνομα αὐτῆς» ὑπογράφει ὁ υἱός της Λεονάρδος Καῖρης. Δι' αὐτοῦ ἀφιερῶνται εἰς τήν μονήν κτήματα εἰς θέσιν «Πλατῶ Γιαλός». Παραγγέλονται δι' αὐτοῦ οἱ πατέρες «κατά διαδοχὴν αἰωνίως νά κάμουν μίαν λειτουργίαν τόν κάθε μήνα εἰς τό καθολικόν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, μέρα Σάββατο». Ἐπίσης ὁ υἱός Καῖρης ὑποχρεώνει τοὺς πατέρας «νά δίδουν ἢ νά στέλνουν πρὸς τήν ἰδίαν μου μητέραν ἓνα ταβλομάντιλο καί δώδεκα πετζέτες σωστές καί ὁμορφες ἕως ἐπὶ ζωῆς». Ὑπογράφουν ἐκτός τοῦ Λεονάρδου Καῖρη καί οἱ

– Νικηφόρος ἱερομόναχος καί ἡγούμενος

– ὁ λογοθέτης Σίφνου Ἰωάννης Μοθονιός

– Γεώργης Γρυπάρης μάρτυς

27 Νοεμβρίου 1703

Ἀφιερωτικόν γράμμα δι' οὗ «ὁ κύρ Ἰωάννης ποτέ Γεώργη Ραφελέτου προσηλῶναι εἰς τό ἴδιο μοναστήρι τῆς ὑπεραγίας Βρύσης τά μελίσσια ὅπου ἔχει», ἐπίσης «καί τά πρόβατα ὅπου ἔχει».

– Ἰγνάτιος ἱερομόναχος καί πνευματικός αὐτοῦ

– Ἀπόστολος Γοζαδίνος χωροπίσκοπος Σίφνου μάρτυς

– προηγούμενος Ἰάκωβος μέ θέλημα τοῦ ἄνωθε ἔγραψα καί μαρτυρῶ.

**φ.22α** 6 Ἰουνίου 1704

Ἡ κερά καλογρηά Εὐγενία ποτέ Ἀντώνη Ζαμπέλη δέεται τήν εἴσοδον τοῦ μοναστηρίου τῆς ὑπεραγίας θεοτόκου ὀνομαζομένης Βρύσης κε ενοθιναι τί ἀδελφότητι καί ὑποτάσσεται τό προεστότι καί πᾶσι τῇ ἀδελφότητι καί κατά τήν τάξιν τοῦ μονίρους

βίου· διο πρότον ἀφίνει καί προσιλόνει εἰς τό ἡδιδον μοναστήριον καί εἰς τοῦ Ποθη-  
τοῦ τό χοράφι ὅς καθός εἶναι· καί εἰς τό Σκοτινό σπίτι χοραφι ὅς καθός εὐρίσκονται.  
στῖς Ἰμουδάρες χοραφι... στα Δίο Ποτάμια χοραφι ὅς καθός εἶνε... καί εἰς βεβαίουσιν  
υπογράφουν καί μάρτυρες παρακαλετί καί τα εξῆς:

- ὁ ἡγούμενος Νικηφόρος ἱερομόναχος βεβαιώνω τά ἄνωθεν
- ἀρχιμανδρίτης Ἰακωβος πρώην ἡγούμενος βεβαιώνω τ' ἄνωθεν
- Ἰγνάτιος ἱερομόναχος μαρτυρῶ τά ἄνωθεν
- Ἀπόστολος Γοζαδίνος χωρεπίσκοπος Σίφνου μάρτυς
  - Ἰωάννης (Ντολφίν) πρωτοπαπᾶς καί καντζηλιέρης Σίφνου παρακληθείς  
ἔγραψα.

**φ.23α** 1696 Δεκεμβρίου 28 Σίφνος

Δωρεά κτημάτων εἰς τήν μονήν τοῦ Νικολοῦ Λεργιοῦ

- παπα Ἰερώνυμος Ροῦσος
- Ἰωάννης Ἀναγνώστης Καρδίτσης
- Ἰακωβος ἱερομόναχος Τριαντάφυλλος καί ἀρχιμανδρίτης Σίφνου παρακαλεμέ-  
νος ἀπό τόν ἄνωθεν ἔγραψα καί μαρτυρῶ ὡς ἄνωθεν.

**φ.23β** 1698 Ἰουλίου 25

Κόπια (ἐγγράφου) τοῦ ἀρχιμανδρίτου Ἰακώβου, ὅστις εἰσερχόμενος εἰς τήν μο-  
νήν καί συγκαταριθμούμενος μεταξύ τῶν μοναχῶν αὐτῆς ἀφίνει ρεάλια ἑκατόν (100).

**φ.25α** 1705 Ἰουνίου 28 Σίφνος

Δωρεά «παπανικηφόρου Κριτικοῦ Φούμη» ρεαλιῶν 50 εἰσερχομένου εἰς τήν μο-  
νήν ὡς μοναχοῦ

- παπα Νικηφόρος Φούμης
- ἀρχιμανδρίτης Ἰακωβος καί προηγούμενος.

**φ.26α-β** 1705 Σεπτεμβρίου 18

Δωρεά τοῦ «πρωτοσυγκέλλου παπα κύρ Γεώργη Βερνίκου, ὅστις γενόμενος ἀδελ-  
φός τῆς μονῆς ἀφιερώνει ἅπασαν τήν περιουσίαν του ὡς καί τοὺς ναοὺς τοῦ ἁγίου  
ἀθανασίου καί Παναγίαν εἰς θέσιν Ἀρτεμώνα

- πρωτοσύγκελλος παπαγεώργης βερνίκος
- Ἀρχιμανδρίτης πρώην ἡγούμενος
- Κωνσταντῖνος Μπᾶος καί ἐπίτροπος τοῦ μοναστηρίου
- Γεώργης γρυπάρης μαρτυρό
- Σακελλάριος Σίφνου Κωνσταντῖνος ἔγραψα καί οὕτως μαρτυρῶ.

**φ.27β** 1706 Ἰουνίου 17

Δωρεά ἀγρῶν καί χρημάτων τοῦ ἱερομονάχου Ἰωσήφ Τριανταφύλλου γενο-  
μένου ἀδελφοῦ τῆς μονῆς.

**φ.28α** 1707 Ἰουνίου 3

Δωρεά ἀγρῶν ὑπό τοῦ παπαντῶνη Ζαμπέλη.

Μεταξύ ἄλλων υπογράφει καί ὁ «Νικόλαος ἱερεὺς Γοζαδίνος καί οἰκονόμος  
Σίφνου».

**φ.28β** 1708 Μαρτίου 16

Δωρεά εἰς τήν μονήν τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας εὐρισκομένου ἔναντι τῆς Μονῆς ὑπό  
Φραζέσκου Ζαμπουνιάρη καί τοῦ υἱοῦ του Γιαννάκη.

**φ.30α** 1705 Ἀπριλλίου 22 εἰς Ἀντίπαρον

Δωρεά κτημάτων τοῦ γενομένου μοναχοῦ τῆς μονῆς κύρ Φιλίππου μοστράτου ἐξ  
Ἀντιπάρου.

**φ.31α** 1718 Ιουλίου 7

Δωρεά 100 ρεαλίων του Ἰωάννου μεγαλοκονόμου Πυριγότη γενομένου μοναχοῦ τῆς μονῆς

- καθηγούμενος Ἰάκωβος
- ὁ προηγούμενος Γεράσιμος
- Ζώρης Μπάος καὶ ἐπίτροπος τῆς μονῆς.
- Ἰωάννης μεγαλοκονόμος-Χαρτοφύλαξ Σίφνου
- Ἀναγνώστης Γρυπάρης ἔγραψα τό παρόν μέ θέλημα τῶν δύο μερίδων καί οὕτως μαρτυρῶ.

**φ.32α** 1718 Φεβρουαρίου 28

Δωρεά κτημάτων του Ἀντωνίου Ἰωάννου Ἀρτουλλάνου.

**φ.35β** 1730 πρώτη ὀκτωβρίου

- Ἡ Κυριακή του Ζωῖνου διαθέτει τὴν περιουσίαν της εἰς τὴν μονήν.
- Ζώρης Τραγάνης-Δημήτρης Κουλούρης
- παπαποστόλης Ποτεντάκης βαλμένος ἀπὸ τὰ δύο μέρη ἔγραψα.

**φ.36α** 1732 Αὐγούστου πρώτη

«Τὴν σήμερον καὶ ὁ κάτωθι ὑπογεγραμμένος παπὰ κύρ Ζαχαρίας Ἀλεξάνδρου μέ πᾶσαν του βουλήν καὶ θέλησιν, μὴ ὑπὸ τινος βιαζόμενος, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν χάριν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου παρακινούμενος αὐτοθελήτως ἀφιερώνει καὶ προσηλώνει τὸν ἑμαυτόν του εἰς τό παρόν μοναστήριον τῆς ὑπεραγίας θεοτόκου Βρίσις ἐπονομαζομένης καὶ συναριθμεῖται μέ ὄλην τὴν ἀδελφότητα κατὰ τὴν τάξιν του μοναστηρίου καὶ προσηλώνει καὶ χαρίζει εἰς τό ἴδιον μοναστήριον ρεάλια πέντε (5) καὶ εἰς βεβέοσιν τό ὑπογράφει ἰδιοχίρος τους εἰς ἀσφάλιαν καὶ τὰ ἐξῆς

- + ὁ Σίφνου Νεόφυτος βεβαιοῖ
- Σταμάτης Γρυπάρης καὶ καντζιλιέρης παρακαλεμένος ἔγραψα μέ θέλημα τὸν δύο μερίδων κε μαρτιρό.

**φ.37α** 1734 Σεπτεμβρίου 16

Δωρεά εἰς τὴν μονήν «30 ρεαλίων ὑπὸ του μάστρο-Κρήστο. Ὑπογράφει, μεταξύ ἄλλων, «ὁ Σκευοφύλαξ Σίφνου Βαφίας».

**φ.37β** 1764 Ἀπριλίου 26

Ἡ Μαρία, ἀνεψιά τῆς Μαρίας Πιτζινῆ ἐξαγοράζει τὰ δωρηθέντα ὑπὸ τῆς θείας της κτήματα εἰς τὴν Μονήν «διὰ γροσίων 14, 5». Ὑπογράφει «ὁ ἡγούμενος Ἰωσήφ Χλωρός».

**φ.38β** 1737 Μαρτίου 22

+ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σίφνου Νεόφυτος βεβαιοῖ παραίτησιν του καθηγουμένου κύρ Ἰακώβου καὶ ἀνάθεσιν τῆς ἡγουμενίας εἰς τὸν πρωτοσύγκελλον του ἀγίου Ξάνθης Παρθενίου κύρ Ἰωσήφ. Τό κείμενον καταλαμβάνει καὶ τό **φ.39α** δου τὰ ὀνόματα τῶν προσυπογραφόντων.

- + ὁ προηγούμενος Ἰάκωβος
- + ὁ καθηγούμενος Ἰωσήφ
- + ὁ προηγούμενος Γεράσιμος
- Λεόντιος ἱερομόναχος
- Μελέτιος ἱερομόναχος
- Ζαχαρίας ἱερομόναχος
- Χαρίτων ἱερομόναχος
- Ἰωακείμ ἱερομόναχος
- Ἰγνάτιος ἱερομόναχος
- Γρηγόριος ἱερομόναχος
- Σακελλάριος Σίφνου
- Παρθένιος ἱερομόναχος
- Ἀναγνώστης Γρυπάρης
- Κωνσταντῖνος Μάτζας
- Γεώργιος Ἀλιμπέρτης
- Γεώργιος Τριαντάφυλλος

**φ.39β** 1745 Δεκεμβρίου 14

«+ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σίφνου Νεόφυτος μέ θέλημα τοῦ πανοσιωτάτου προηγουμένου ἐν ἱερομονάχοις κύρ Ἰωσήφ βεβαιώνω τά παρόντα κάτωθεν» ἤτοι τήν παραίτησιν «τοῦ ἡγουμένου Ἰωσήφ καί ἐκλογήν τοῦ νέου ἡγουμένου Ἰγνατίου, τοῦ Ἰωσήφ «παραιτουμένου, καί ἐκ παντός δικαίωματος ἐπί τῆς μονῆς».

**φ.40β** 1738 Ἀπριλίου 18

Διαθήκη τῆς Μαρίας Ἀντωνίου Ζερβοῦ, ἡ ὁποία καταλίπει ἅπασαν τήν περιουσίαν της εἰς τήν μονήν. Ὑπογράφει, μεταξύ ἄλλων, «ὁ καθηγούμενος Ἰωσήφ ἱερομόναχος καί ὄλοι οἱ ἀδελφοί βεβαιώνομεν ὡσάνωθεν».

**φ.41α** 1740 Ἰουλίου πρώτη

Δωρεά κτημάτων τοῦ γενομένου μοναχοῦ Ἀκακίου.

**φ.45α-β** 1744 Δεκεμβρίου 15

Δωρεά τῆς Καλῆς θυγατρὸς τοῦ ποτέ παπαποστόλη Κάζα.

– Ἀγγελέτος ἱερεὺς Καντζιλιέρης πρωτόπαπας Σίφνου

– Γιαννούλης ἱερεὺς Ζαμπέλης καί ἱερομνήμων

+ ὁ ἡγούμενος τοῦ μοναστηρίου Ἰωσήφ.

**φ.52α-β** 1750 Ἰανουαρίου 9

Καταγραφή τῶν ὄσων ἐδῶκεν εἰς τήν μονήν ὁ Ἀναγνώστης Γρυπάρης.

**φ.54α** 1752 Ἰουνίου 28

Δωρεά καί προσήλωσις εἰς τήν μονήν τῆς Ζαμπέτας θυγατρὸς «τοῦ ποτέ Μαργετώ Πατολιάς». Ὑπογράφει, μεταξύ ἄλλων, «ὁ ἡγούμενος τῆς Βρύσης Ἰγνατίος».

**φ.54β** 1755 Νοεμβρίου 30

Δωρεά τοῦ «σιὸρ Ἀναγνωστάκη Γρυπάρη» ὅστις προσηλώνει τὸν υἱὸν του Γιαννάκη. Τό κείμενον καταλαμβάνει καί τό **φ. 55α**, ἐν τέλει δέ τοῦ κειμένου, μεταξύ ἄλλων, ὑπογράφει «+ ὁ Παροναξίας Νεόφυτος καί ἐξαρχος πατριαρχικός».

**φ.56α** 1756 Ἰανουαρίου 10

Δήλωσις περὶ τοῦ μακαρίτου Σίφνου Νεοφύτου, ὅστις ἀφιέρωσεν ἀγρόν εἰς τό Καλαμάκι «διά νά ἀνάψουν ἀκοίμητον τό κανδήλι του εἰς τήν Κυρίαν Ἐλεούσαν καί νά κάμνουν καί μίαν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καί μίαν λειτουργίαν τοῦ Ἁγίου Κλεάνθου τοῦ νέου...».

**φ.56β** (ἄνευ χρονολογίας)

Προσήλωσις τοῦ ἱερομονάχου Παρθενίου καί ἀφιέρωσις γροσίων 300.

**φ.57α** 1758 Φεβρουαρίου 11

Δωρεά καί προσήλωσις τοῦ μοναχοῦ Ἀνθίμου υἱοῦ τοῦ ποτέ Ἰωάννη Θεοδωρῆ.

**φ.57β** 1758 Ἰανουαρίου 20. Δωρεά καί προσήλωσις τοῦ ἱερομονάχου παπα κύρ Ἀθανασίου Κουζουρῆ.

1758 Ἰανουαρίου 20. Δωρεά καί προσήλωσις τοῦ γερο-Παΐσιου Δεκαβάλλα.

**φ.58α** 1760 Μαρτίου 4. Δωρεά γροσίων 30 καί προσήλωσις τοῦ Γιώργη Σαρῆ. Ὑπογράφει, μεταξύ ἄλλων, «+ ὁ Ἄνδρου Φιλόθεος».

– Ἐπειδὴ καί πρό καιροῦ νά εἶχε ὁ πανιερώτατος ἅγιος Ἄνδρου κύριος κύρ Φιλόθεος εὐλάβειαν εἰς τό Ἱερόν Μοναστήριον τῆς Κυρίας Βρυσιανῆς, σήμερον εὕρισκόμενος ἐδῶ εἰς τήν πατρίδα του ὁποῦ ἦλθε διά νά λειτουργήσῃ τούς μακαρίτας γονεῖς του, θέλει μέ ἴδιαν του γνώμην καί βούλησιν καί ἀφιερῶνει τὸν ἑαυτόν του ψυχικῶς καί σωματικῶς νά εἶναι ἕνας ἀπὸ τούς ἀδελφούς τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς καθὼς καί ἕνας ἀπὸ τούς λοιπούς. Καί χαρίζει ὄσα ἄσπρα ἔχει ἕως τῆς σήμερον χάριν ἐλέους εἰς

τήν Ἱερὰν Μονήν. Καί ὡς ἀδελφόν τοῦ Μοναστηρίου θέλουν οἱ πατέρες καί δίδουν τῆς πανιερότητός του τό χοράφι μέ ἀμπέλι ὅπου ἔχουν τοποθετημένον εἰς τόν Θόλον, ὅπου ἐκρατοῦσε ὁ μακαρίτης παπᾶ Χαρίτων καί τά δένδρα τοῦ Λογίζου εἰς τό Πέραμα νά τά καρποτρώγῃ ὡς ἀδελφός τῆς Μονῆς ἕως οὐ ἤθελεν ἔχει τό ζῆν. Καθώς ἡ πανιερώτης του ἀφιερώνει (ἓνα τῶν) ἐδικῶν του νά κήθηται εἰς τό Μοναστήρι καί νά καλλιεργῇ τό αὐτό πρᾶγμα καί νά τό ἔχη ἔννοια κατά τήν θέλησιν τῆς αὐτοῦ πανιερώτητος.

Ἦθεν καί ἀπό τοῦ νῦν καί εἰς τό ἐξῆς θέλει ὁ πανιερώτατος κύρ Φιλόθεος νά εἶναι ἀδελφός τῆς Μονῆς, δι' ὃ καί εἰς ἐνδειξιν ἐγράφη εἰς τόν παρόντα Κώδικα εἰς ἀσφάλειαν.

1760 Μαρτίου 4.

Καί ὅταν μοῦ ἀπελθῇ ὁ θάνατος νά ἔχη νά λαβαίνη τό Μοναστήρι γρόσια ἑκατόν πενήντα.

+ ὁ ἄνδρου Φιλόθεος ὑπόσχομαι.

- ὁ ἡγούμενος Ἰωσήφ βεβαιοῖ.

- ὁ προηγούμενος Ἰγνάτιος. Χωροπίσκοπος Σίφνου βεβαιοῖ.

- Μαρῖνος Μπάος μαρτυρῶ.

- Ὁ οἰκονόμος Σίφνου καί ἐπίτροπος τῆς μονῆς παρακληθεῖς ἔγραψα καί μαρτυρῶ.

**φ.60α** 1762 Ὀκτωβρίου 31

Δωρεά ἱερῶν ἀμφίων καί γροσίων 50 τοῦ ἱερομονάχου Καλλινίκου καί πρωτοψάλτου Σίφνου.

**φ.61α** 1766 Σεπτεμβρίου 16

Δωρεά καί προσήλωσις τοῦ Ἁντώνη Χρουσῆ. Ὑπογράφει καί ὁ «Ἰωσήφ Ἱεροδιάκονος Γρυπάρης παρακαλεθεῖς ἀπό τόν ἄνωθεν ἔγραψα καί οὕτως μαρτυρῶ».

**φ.61β** 1766 Σεπτεμβρίου 20. Δωρεά καί προσήλωσις τήν ὁποία ὑπογράφει «+ ὁ Σίφνου Νικόδημος».

**φ.62α** 1767, Ἰουνίου 10. Δωρεά καί προσήλωσις τοῦ ἐν διακόνοις κύρ Ἀθανασίου Γονάλλε.

**φ.63α** 1768 Ἰανουαρίου 27.

Προσήλωσις τοῦ πανοσιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις Ἀνθίμου χρηματίσαντος πρωτοσυγκέλλου τοῦ μακαρίτου ἄνδρου κύρ Φιλοθέου καί δωρεά αὐτοῦ γροσίων 100. Ὑπογράφουν:

- ὁ πρῶην πρωτοσύγκελλος τοῦ μακαρίτου ἀγίου ἀνδρου Ἀνθίμος στέργω.

- ὁ Σίφνου Μελέτιος.

**φ.63β** 1771 Ὀκτωβρίου 24

Δωρεά καί προσήλωσις «τοῦ κύρ διακόνου Φιλοθέου Κουλούρη». Ὑπογράφει ὁ καθηγούμενος Ἰγνάτιος.

**φ.64α** 1773 Ἰουνίου 28. Δωρεά καί προσήλωσις τῆς Μαρίας συζύγου τοῦ Παρῆ Κυπριώτη. Ὑπογράφουν ὁ προηγούμενος Δανιήλ καί ὁ καθηγούμενος Ἰγνάτιος.

**φ.65β** 1788 Ὀκτωβρίου 5

Δωρεά καί προσήλωσις τῶν Λεοντίου καί Νεοφύτου. Ὑπογράφουν: + ὁ πρῶην Σκύρου Σεραφεῖμ - ὁ προηγούμενος Μακάριος - ὁ καθηγούμενος Δανιήλ.

- 1789, Ἰουνίου 11. Δωρεά καί προσήλωσις Ἁντώνη τοῦ Νικολοῦ Συναδινου. Ὑπογράφει ὁ καθηγούμενος Ἰωσήφ.

**φ.66α** 1789 Αύγουστου 8

Δωρεά γροσίων 20 και προσήλωσις κυράς Μοσχάκη και του υιού της Γεωργίου. Υπογράφουν: + ο πρώην Σκύρου Σεραφείμ – Ο προηγούμενος Δανιήλ – Ο καθηγούμενος Ίωσήφ – Ο προηγούμενος Μακάριος.

– 1773 Νοεμβρίου 20. Προσήλωσις «κύρ Αντώνη Γαϊτάνου, τής συμβίας του Αικατερίνης και υιού τους Ίωάννου. Δηλώνουν «οτι δέν έχουν τίποτε νά αφιερώσουν» + ο πρώην Σκύρου Σεραφείμ – ο καθηγούμενος Ίωσήφ,

**φ.66β** Ενθύμησις γραφεΐσα ίδια χειρί υπό του Θηβών Άθανασίου:

«Έν έτει αηπθ<sup>ω</sup> έν μηνί σεπτεμβρίω η΄ ήλθεν ο άγιος Θηβών κύρ άθανάσιος εις προσκύνησιν του Ίερου μοναστηρίου και αφιέρωσεν ένα σταυρόν έγκοσμημένον εις άείδημον μνήμην αυτου και των γονέων του.

+ ο Θηβών Άθανάσιος».

**φ.67α** 1790 Ίουλιου 15. Δωρεά γροσίων 15 και προσήλωσις του παπαθανάση Κουζουρή.

– 1793, Ίανουαριου 31. Δωρεά 10 γροσίων και προσήλωσις Γεώργη Κουζουρή.

+ ο πρώην Σκύρου Σεραφείμ – ο καθηγούμενος Ίωσήφ

– ο προηγούμενος Δανιήλ – ο προηγούμενος Μακάριος.

**φ.67β** 1794 Οκτωβριου 22

Δωρεά και προσήλωσις του πανοσιωτάτου παπά κύρ Παρθενίου εκ Μήλου Μιχαλάκη Προβατάρη. Υπογράφει, μεταξύ άλλων, + ο πρώην Σκύρου Σεραφείμ.

**φ.68α** 1796 Νοεμβριου 9. Προσήλωσις Γεωργίου παπα-Γεωργίου Πρατικού. Υπογράφουν + ο πρώην Σκύρου Σεραφείμ – ο καθηγούμενος Κύριλλος ιερομόναχος.

**φ.68β** 1801 Μαΐου 28. Δωρεά γροσίων 100 και προσήλωσις Ίωάννου Ψυλου. Υπογράφει + ο πρώην Σκύρου Σεραφείμ.

**φ.69α** 1805 Δεκεμβριου 2. Δωρεά γροσίων 50 και προσήλωσις κύρ Νικολου έπονομασθέντος Νεοφύτου. Υπογράφει + ο Σίφνου Καλλίνικος έπιβεβαιοϊ.

**φ.70α** 1806 Σεπτεμβριου 9. Δωρεά και προσήλωσις «κύρ Κωνσταντή Ποδενέ και τής γυναίκας του Φλουρέζας». Συνοπογράφει + ο Λαμψάκου Άρσένιος.

**φ.90α** 1660 Ίανουαριου

«Θύμισε οτι πού έπηρε αφέντης ο προηγούμενος παπα-κύρ Νεκτάριος από τον εκλαμπρον αφέντι μηχελέτο κοντοπαυλον ρεάλια εκατό, τά οποια τά έμέτρησεν αφέντης Γιαννάκης Χαλεπής τά οποια ρεάλια εκατό ήταξε τής παναγίας ή καιρά καταρίνα γυνή του αυτου αφέντι μηχελέτου, διά νά μήν αποθάνη και νά τά δώση, ώ του θαύματος τήν Τρίτην τά έδώσασι και παρευθίς άρχησεν νά δήδει δξο εκείνο τό σάπημα, και την τετράδη παντελώς έλευθερώθην από κείνον τό σάπημα, και αυτό εις θύμισην του θαύματος και ο αφέντης ο μηχελέτος άς κάμη ως ορίζει.

**φ.92α** 1651 έν μηνί οκτωβρίω πρώτη

Συμφωνητικόν του προηγουμένου τής μονής Θεολόγου Πάτμου Ίωσήφ Φαδέλου μέ τήν Μονήν.

**φ.92β** 164 Αύγουστου 23

Λογαριασμός Μονής μέ Μονήν Πάτμου.

**φ.101β** 1662 Άπριλιου 5

Άπόδειξις του πατριαρχικού εξάρχου Τζίας και Θερμίων Γρηγοριου μεταβάντος εις Σίφνον «άπεσταλμένος από τον παναγιώτατον πατριάρχην κύριον κύριον Παρθέ-

νιον εἰς τὴν ἰδ' ἰνδικτιῶνος διὰ τὴν εἰσπραξίν δικαιομάτων πατριαρχικῶν παρά τῆς μονῆς».

**φ.102α** 1663 Δεκεμβρίου 15

Ἐπίδειξις τοῦ «Δαμασκηνοῦ ἱεροδιακόνου καὶ ἐξάρχου πατριαρχικοῦ ὅτι ἔλαβε τὸ ἐτήσιον ἀπὸ τὴν μονὴν ὡς ἀπεσταλμένος τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Διονυσίου ἐξαρχικῶς ὡς ἰδίον τοῦ πρόσωπον».

Καὶ ἕτερα ἀπόδειξις γραφεῖσα ἰδιοχείρως ὑπὸ τοῦ πατριαρχικοῦ ἐξάρχου:

– 1679 Μαΐου 4. Ἡ ταπεινότης ἡμῶν διὰ τῆς παρουσίας μου ἀποδείξεως δηλοποιεῖ ὅτι ἔλαβε τὸ ἐτήσιον τοῦ μοναστηρίου τῆς Βρύσης, δευτέρας ἰνδικτιῶνος κατὰ τὸ σιγγιλιῶδες γράμμα καὶ ἐξοφλήθηκα τελίως. ὅθεν καὶ εἰς τὴν περί τούτου δήλοσιν καὶ ἀσφάλαν ἐγράφη ἡ παρὸν ἀπόδειξις.

+ ὁ ταπεινὸς ἀρχιεπίσκοπος πρώην Τζίας καὶ Θερμίων

Γερμανὸς καὶ ἐξάρχος πατριαρχικός.

**103α** 1657 ἐν μηνί Ὀκτωβρίῳ πρώτη

Συμβιβασμὸς τῆς Μονῆς Πάτμου μετὰ τῆς μονῆς Βρύσεως ἐπὶ κληρονομίας παπακὺρ Ἀθανασίου Καζανόβη. Ὑπογράφει: ὁ προηγούμενος τῆς μονῆς Πάτμου κύρ Ἰωσήφ ὁ Φαδέλος.

**φ.104β** 1666 Μαΐου 3. Ἀπόδειξις ὑπογεγραμμένη ἀπὸ τὸν Σίφνου Ἰάκωβον καὶ ἐξάρχον πατριαρχικόν ὅτι ἔλαβε τὸ χαράτσιον παρά τῆς μονῆς τῆς γ' καὶ δ' ἰνδικτιῶνος

– αχοβ' (1672), ἐν μηνί μαῖω ις'. Ἀπόδειξις τοῦ πρώην μητροπολίτου Προύσης Ἀνθίμου, ἐξάρχου πατριαρχικοῦ, ὅτι ἔλαβε τὸ ἐτήσιον παρά τῆς μονῆς διὰ τὰ πατριαρχεῖα.

– 1675 Σεπτεμβρίου ιγ'. Ὡσαύτως, πλήν ἢ ὑπογραφή τοῦ ἐξάρχου δυσξύμβλητος.

**φ.105α** αχοζ' (1677) Μαΐου 12, ὁμοίως.

– 1681, Ἀπριλίου 20, ὁμοίως

– αχπδ' (1684) Ἰουνίου 23, ὁμοίως

– αχπε' (1685) Αὐγούστου 24. Ἀπόδειξις Γαβριήλ ἱερομονάχου καὶ πατριαρχικοῦ ἐξάρχου περί λήψεως τοῦ ἐτησίου.

**φ.105β** 1681 Δεκεμβρίου (;). Ἀπόδειξις ἀρχιμανδρίτου Μακαρίου καὶ ἐξάρχου πατριαρχικοῦ περί λήψεως χαρατσίου.

– 16(…) Ἰουλίου 4. Ὁμοίως, ἀπόδειξις περί λήψεως χαρατσίου ὑπὸ Μεγάλου Πρωτοσυγγέλλου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας καὶ ἐξάρχου πατριαρχικοῦ.

– 1690 Μαρτίου 5. Ὡσαύτως, ὑπογραφομένη πιθανῶς ὑπὸ τοῦ Μήλου καὶ Κιμῶλου... καὶ ἐξάρχου πατριαρχικοῦ.

## ΚΩΔΙΚΑΣ ἔτους 1784

«εἰς ὅτι ἐστάθη παλαιά καὶ ἀρχαία συνήθεια νά εἶναι εἰς τὰς ἐκκλησίας ὅπου ἔχουν προικιά τους οἱ ἱερεῖς, οἱ ἐνοριῖται, οἱ ἐορτάδες, οἱ λειτουργίαις καὶ κανδύλια προικοδοτισμένα καθὼς οἱ παλαιοὶ τὰ ἀφιέρωσαν...».

**Περιγραφή:** Ἀποτελεῖται ἀπὸ πέντε φύλλα, διαστάσεων 0,33 x 0,24, προστατευμένα μὲ δύο καλύμματα ἀπὸ λεπτό χαρτόνι (στά ὅποια εἶναι ραμένα). Τὸ κείμενο καταλαμβάνει τὰ φφ. 1α-4α (τα φφ. 4β-5β εἶναι λευκά) καὶ ἀρχίζει μὲ Π κεφαλαῖο-κόσμημα. Διάκοσμο φέρουν καὶ τὰ ἀρχικά τῶν κεφαλαίων α-στ, εἶναι ὅμως μικροτέρου σχήματος. Κατάσταση τοῦ Κώδικος ἀρίστη. Οἱ ἀρχιερεῖς Σίφνου Ἰωσήφ (1789-1797) καὶ Καλλίνικος (1797-1843) υπέγραψαν μεταγενεστέρως, ἀποδεχόμενοι τὸ περιεχόμενο τοῦ Κώδικος, ὁ ὁποῖος ἀνήκει στὴν ἰδιωτ. Συλλογὴ Εὐαγγ. Βάου.

### Τὸ κείμενο

+ ὁ Σίφνου Μελέτιος βεβαιοῖ + ὁ Σίφνου Ἰωσήφ βεβαιοῖ

φ.1α Προκαθημένης τῆς ἡμῶν ταπεινότητος ἐνεφανίσθη ὁ ἐντιμώτατος ἅγιος<sup>3</sup> οἰκονόμος Μάτζας ἐν ἱερομονάχοις Νικόδημος καὶ αἰδεσιμώτατος ἅγιος<sup>4</sup> σακελλάριος Μπάγος ἐν ἱερεῦσι Νικόλαος, ὁμοῦ μετὰ παντός τοῦ κλήρου τῆς νῆ<sup>5</sup> σου ταύτης, μετὰ παντός τοῦ Ἱεροῦ καταλόγου καὶ μὲ γνώμην τῶν εὐγενε<sup>6</sup>στάτων ἀρχόντων καὶ ὄλων τῶν κατοίκων λέγοντες, ὅτι ἐστάθη παλαιά<sup>7</sup> καὶ ἀρχαία συνήθεια νά εἶναι εἰς τὰς ἐκκλησίας ὅπου ἔχουν προικιά τους<sup>8</sup> οἱ ἱερεῖς, οἱ ἐνοριῖται, οἱ ἐορτάδαις, οἱ λειτουργίαις καὶ κανδύλια προικοδοτι<sup>9</sup>σμένα καθὼς οἱ παλαιοὶ τὰ ἀφιέρωσαν καὶ φαίνονται εἰς κάθε ἐνός προι<sup>10</sup>κοχάρτια καὶ διαθήκας καὶ εἰς διάφορα γράμματα παλαιά, νά εἶναι ἀμε<sup>11</sup>τάθεται, ἀλλὰ νά μεταδίδωνται ἀλληλοδιαδόχως, ὅπου νά μὴν ἠμπορῇ<sup>12</sup> τινάς νά ἀποσπάσῃ διὰ καμμίας λογιῆς τρόπον, νά μετατεθῇ ἀπὸ τήν<sup>13</sup> μίαν ἐκκλησίαν ἕως τήν ἄλλην, ἀπὸ τόν πρῶτον ἕως τόν ἐσχατον. Καί<sup>14</sup> διὰ νά φυλάττεται τῆς κάθε ἐκκλησίας τὰ ἀφιερῶματα ὅπου ἔχει, ὁ<sup>15</sup> μοίως καὶ ἄλλα ὅπου ἠθελεν ἀποκτήσῃ τὴν σήμερον, γίνεται ὁ παρών<sup>16</sup> Κώδικας, βεβαιώνοντάς τον ὁ πανιερώτατος δεσπότης κύριος Μελέτιος, ὁ<sup>17</sup> μου καὶ πάντες οἱ τοῦ Ἱεροῦ καταλόγου οἰκειίας χερσί. Ἰδοῦ λοιπόν ὅπου<sup>18</sup> τὰ φανερώνομεν μὲ τὰ παρόντα κεφάλαια εἰς ἀσφάλειαν.

<sup>19</sup> α<sup>ov</sup>: Ὅσαις ἐνορίαις παλαιαῖς ἔχει κάθε ἐκκλησία νά εἶναι ἀμετάθεταις,<sup>20</sup> ἐξαιρέτως διὰν προικισθῇ εἰς παιδίον ἢ ἀρσενικόν ἢ θηλυκόν καὶ γίνῃ (φ.1β)<sup>21</sup> τὸ αὐτὸ πρόσωπον ὅπου τοῦ προικισθῇ ἢ παπᾶς ἢ παπαδιά, ἢ ἐνορία του νά εἶναι εἰς<sup>22</sup> τὴν ἐκκλησίαν του διὰ χάρισμα τῆς ἱερωσύνης. Εἰδέ καὶ ἱερωσύνη δέν γένη<sup>23</sup> ἢ ἄκληρος μείνει ὁ παπᾶς ἐκεῖνος ἢ ἡ παπαδιά. τὰ λείψανα καὶ ἡ ἐνορία νά<sup>24</sup> πηγαίνουν πάλιν

εις τήν ἐκκλησίαν εἰς τό παλαιόν τους κτήριον. εἰ δέ καί κτίσουν σπήτι<sup>25</sup> α καινούργια, ἡ ἐνορία τους νά εἶναι εἰς τήν ἐκκλησίαν ὅπου ἔχουν προικισμένην.

<sup>26</sup> β<sup>ov</sup>: "Ὁποῖος γένη ἱερεύς, καί ἔχει ἐκκλησίαν νά ἐνταφιάζη τούς γονέους του εἰς τήν ἐκ<sup>27</sup> κλησίαν του, τόσον πεθερόν καί πεθεράν καί ἀδελφάς τῆς πρεσβυτέρας του, περό<sup>28</sup> τά ὀσπήτια, ἤγουν τῶν ἀδελφάδων καί κουνιάδων του νά εἶναι εἰς τήν παλαιάν ἐνο<sup>29</sup> ρίαν τους, καί τοῦτο νά γίνεται νά πέρνουν τά ἄνωθεν λείψανα τῶν ἀδελφάδων<sup>30</sup> καί κουνιάδων, ὅταν ζῆ ὁ υἱός, ἢ καί ἔγκονας νά εἶναι ἱερέας, εἰ δέ καί<sup>31</sup> εἶναι ἀπεθαμένοι, νά ἐνταφιάζονται εἰς τά κτήριά τους τόσον ἢ παπᾶς ἢ ἔγγο<sup>32</sup> νας, ἢ παπαδιά ἢ ἐγγόνη.

<sup>33</sup> γ<sup>ov</sup>: "Ἀδελφόν δέν ἤμπορεῖ νά πάρη κανένας τῶν ἱερέων νά ἐνταφιάση, ἐ<sup>34</sup> παιδῆ καί εἶναι ἐνορίτης εἰς τήν ἐνορίαν τῶν γονέων του. Ἐξόχως ἂν εἶναι<sup>35</sup> ἄκληρος, τότε τόν πέρνει.

<sup>36</sup> δ<sup>ov</sup>: "Ὁποῖος ἐνορίτης ἐκκλησίας κτίσει ὀσπήτιον, τήν ἐνορίαν νά μήν ἤμπορῆ<sup>37</sup> κανένας ἄλλος τῶν ἱερέων νά τήν γυρεύη εἰς τήν ἐκκλησίαν του, παρά ὁ<sup>38</sup> ἐνορίτης του νά διδῆ δέκα γρόσια τοῦ νοικοκύρη τοῦ ὀσπητίου καί νά τήν<sup>39</sup> ἔχη εἰς τήν ἐκκλησίαν του, καθῶς καί παλαιόθεν ἔτζι ἦτον ἡ ἀποκοπή, ἐξόχως (φ.2α)<sup>40</sup> ἂν ὁ ἱερέας δώση τόπον καί κτισθῆ ὀσπήτιον, ἡ ἐνορία νά εἶναι εἰς τήν ἐκκλησί<sup>41</sup> αν του. "Ὁμως ἐπειδή καί δίδονται ἐπί χειρας ἄσπρα, ὅταν ἀκολουθήσῃ καί γίνῃ<sup>42</sup> ἱερωσύνη εἰς τό ὀσπήτιον ὅπου ἐδόθησαν τα ἄσπρα, ἐπειδή καί χάνει τήν ἐνο<sup>43</sup> ρίαν του, νά λαμβάνη πάλιν τά δέκα γρόσια ὅπου ἐδόθησαν ὁ κατά καιρόν<sup>44</sup> νοικοκύρης τῆς ἐκκλησίας ὅπου εὑρεθῆ. Εἰ δέ τά ὀσπήτια τά παλαιά νά εἶναι ἀδω<sup>45</sup> ροδόκτητα, ὅτι καί αὐτά ἀδωροδοκῆτως ἀφιερῶθησαν.

<sup>46</sup> ε<sup>ov</sup>: Εἰ μέν καί ἔχει τινάς δύο ὀσπήτια, ἂν τά προικίσῃ εἰς τό παιδί του ὅπου<sup>47</sup> γίνεαι ἱερέας, περό ἀληθινά, νά εἶναι ἡ ἐνορία καί αὐτῶν ἐδικαῖς του· ὄχι τά<sup>48</sup> προικίζουσιν μέ δόλο εἰς τό πρόσωπον ὅπου θέλει νά ἱερωθῆ, καί ὕστερον τά δίδουσιν<sup>49</sup> εἰς τούς κουνιάδους ἢ κουνιάδες, ὅταν φανερωθῆ ἡ ἀλήθεια, νά σηκώνονται ἡ ἐνο<sup>50</sup> ρίαι καί νά εἶναι εἰς τήν παλαιάν ἐκκλησίαν εἰς τό κτήριόν τους.

<sup>51</sup> στ<sup>ov</sup>: "Ὅταν ὑπανδρεύσῃ ἓνας ἀν(θρ)ωπος τό παιδί του καί τοῦ προικίσῃ τά ὀσπήτια ὅπου ἔχει,<sup>52</sup> ἔπειτα ὑπάγῃ καί καθίσῃ εἰς ἄλλης ἐκκλησίας ὀσπήτιον, ἢ ἀγοράσῃ τα, τῆς πρώτης ἐκ<sup>53</sup> κλησίας ὁ ἐφημέριος νά βαπτίσῃ, νά ἐνταφιάζη, καί νά στεφανώσουν ὁμοῦ τό ἀν<sup>54</sup> δρόγυνον, τά δικαιώματα ὅλα νά τά μοιράζουσιν ὁμοῦ οἱ δύο ἐκκλησίαις, καί παν<sup>55</sup> δρεύοντας παιδί, ἀφήνοντάς το εἰς τό κτήριον ὅπου ἀγόρασεν, ὅλα τά δικαιώμα<sup>56</sup> τα νά εἶναι σῶα τῆς πρώτης ἐνορίας. Εἰ δέ εἰς ὅσα σπήτια κάθονται ν(ο)κιαστά, νά<sup>57</sup> μήν ἔχη ἡ δευτέρα ἐκκλησία κανένα δικαίωμα, ἀλλά νά εἶναι σῶα τῆς πρώτης ἐκκλη<sup>58</sup> σίας τά δικαιώματα.

<sup>59</sup> (φ.2β) ζ<sup>ov</sup>: "Ὅσαις ἐορταῖς ἔχει κάθε ἐκκλησία τόσον μέσα, ὅσον καί ἔξω εἰς ἀγιοκλή<sup>60</sup> σια ἐγκαρικαῖς νά μήν ἤμπορῆ νά ἀφαιρεθῆ καμμία, ὡς ἀφιερωμέναις<sup>61</sup> ὅπου εἶναι, τόσον καί λειτουργίαις ἐγκαρικαῖς. "Ὅταν ὁ νοικοκύρης πούλησῃ ἢ<sup>62</sup> χωράφιον, ἢ ἀμπέλι, ἢ ὀσπήτι ὅπου εἶναι ἡ ἐορτή ἀφιερωμένη, νά μήν<sup>63</sup> ἤμπορῆ νά ἀφαιρεθῆ ἀπό αὐτό, λέγοντας ὅτι τήν ἀφιερώνει εἰς ἄλλο πρᾶγμα,<sup>64</sup> ἀλλά νά παραμένῃ ἀπαρασάλευτη ἡ ἀφιέρωσις εἰς τό ἴδιον πρᾶγμα ὅπου εἶναι.

<sup>65</sup> η<sup>ov</sup>: "Ὅταν πούλιεται ἢ ὀσπήτιον, ἢ χωράφι, ἢ ἀμπέλι, νά ἀφίνονται ἀπό τήν τιμήν του<sup>66</sup> τοῦ ἀγοραστῆ 10 γρόσια, καθῶς ἐκ παλαιόθεν ἦτον διά ἐνορίαν 10. διά ἐορ<sup>67</sup> τήν 10. διά λειτουργίαν 5 καί διά κανδύλι 5.

<sup>68</sup> θ<sup>ov</sup>: "Ὅσαις ἐορτάδαίς γίνονται εἰς ἔξω(κ)κλήσια καί εἶναι κοντετζιονάδες, νά ἐ<sup>69</sup> φημερεύονται ἐξ ὀνόματος εἰς ἱερέα, νά μήν ἤμποροῦν νά σηκωθοῦν ἀπό τήν<sup>70</sup> ἐκκλησίαν του, ἀλλά νά εἶναι παντοτιναῖς.

<sup>71</sup> ιο<sup>ν</sup>: Ὄταν ἓνα ἀνδρόγυνον ἔχη ὁ ἀνδρας ὀσπήτιον καὶ ἔχει ἐνορίαν εἰς μίαν<sup>72</sup> ἐκκλησίαν, καὶ ἡ γυναῖκα ἔχη ὀσπήτιον, καὶ ἡ ἐνορία του νά εἶναι εἰς ἄλλην<sup>73</sup> ἐκκλησίαν, εἰς ὅποιον ὀσπήτιον κάθονται, ὁ ἐφημέριος τοῦ ὀσπητίου νά κά<sup>74</sup>μπη ὄλα τὰ ἔθιμα, βάπτισαις, εἰς τήν στεφάνωσιν νά εἶναι καὶ νά στεφανώνουν<sup>75</sup> οἱ δύο ἐφημέριοι καὶ νά μοιράζουν τὰ δικαιώματα. Καί ὅταν ἀποθάνῃ ὁ ἀν<sup>76</sup>δρας νά ἐνταφιάζεται εἰς τό κτήριόν του, ὁμοίως καὶ ἡ γυναῖκα, ὅταν ἀποθάνῃ, νά ἐν<sup>77</sup>ταφιάζεται καὶ αὐτή εἰς τό κτήριόν της, ὁμοίως καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν, τὰ ἀρσενικά.

<sup>78</sup> (φ.3α) μέ τόν πατέρα, καὶ τὰ θηλυκά μέ τήν μητέρα. Τά δέ δικαιώματα ὁποῦ πάν<sup>79</sup>τοτε τυχαίνουν, νά μοιράζουν ἐπίσης οἱ δύο ἐφημέριοι.

<sup>80</sup> ια<sup>ο<sup>ν</sup></sup>: Ὅποια γυναῖκα δέν ἔχει ὀσπήτιον, εἰς ὅποιας ἐκκλησίας ὀσπήτια πάρη, νά<sup>81</sup> εἶναι πάντη ἐλεύθερη ἐνορίτισσα, ἢ ὑπανδρευθῆ, ἢ δέν ὑπανδρευθῆ ἢ<sup>82</sup> καὶ ἄκληρος ἀν μείνη.

<sup>83</sup> ιβ<sup>ο<sup>ν</sup></sup>: Ὄταν ἓνα ἀνδρόγυνον μείνη ἄκληρον, ὁ καθ' ἓνας νά πηγαίνη νά ἐντα<sup>84</sup>φιάζεται εἰς τό κτήριόν του.

<sup>85</sup> ιγ<sup>ο<sup>ν</sup></sup>: Ὄταν ἓνας ἱερεὺς ἀγοράσῃ ἢ κληρονομήσῃ ὀσπήτιον, ἢ ἐνορία νά μὴν<sup>86</sup> τήν πέρνη εἰς τήν ἐκκλησίαν του, ὅταν τό προικοδοτήσῃ εἰς τό παιδί του, ἀλλά νά<sup>87</sup> μένη εἰς τήν ἐκκλησίαν ὁποῦ ἦτον. Ἐξαιρέτως ὅταν γένῃ ἱερεὺς, νά γίνεται ὡς ἀνω<sup>88</sup>θεν γράφομεν, ἀν ἔχη ἐκκλησίαν.

<sup>89</sup> ιδ<sup>ο<sup>ν</sup></sup>: Ὅποιος ἀπό τοὺς ὑπανδρευμένους ὑπάγει καὶ γίνῃ καλόγηρος ἢ καλόγρη εἰς μοναστή<sup>90</sup>ριον, εἰ μὲν καὶ εἶναι εἰς τό μοναστήρι καλόγηρος κάτοικος ἢ καλογρέα, νά δίδωνται εἰς<sup>91</sup> τήν ἐνορίαν του 5 γρόσια, εἰ δέ καὶ ἀποθάνῃ εἰς τόν κόσμον καὶ μέ προσήλωσιν<sup>92</sup> πηγαίνει εἰς τό μοναστήριον, νά δίδῃ σῶα τὰ δικαιώματα 10 γρόσια. Ὁμοί<sup>93</sup>ως καὶ τοῦ ἀρχιερέως τὰ δικαιώματα νά δίδωνται, ἢ δέ ἐνορία τοῦ ὀσπη<sup>94</sup>τίου του, ἢ ἑορτήν ἔχει, ἢ λειτουργίαν, ἢ κανδύλι, νά μένουν ἀμετάθετα εἰς ὅποι<sup>95</sup>αν ἐκκλησίαν εἶναι διωρισμένα.

<sup>96</sup> ιε<sup>ο<sup>ν</sup></sup>: Ὅσοι ξένοι ἠθελαν εὐρεθοῦν, καὶ νά μὴν ἔχωσιν ὀσπήτια ἐδικά τους, ἀλλά

<sup>97</sup> (φ.3β) + ὁ Σίφνου Καλλίνικος ἐπιβεβαιοῖ (Τ.Σ.).

<sup>98</sup> νά τοὺς ἐνταφιάζουν οἱ κατά καιρόν εὐρισκόμενοι ἐπίτροποι τοῦ ἀρχιερέως εἰς τὰς <sup>99</sup> ἐκκλησίας τους.

<sup>100</sup> Ταῦτα πάντα ἄτινα ἀνωτέρω γράφομεν, ἔγιναν μέ μεγάλην ἐρευναν, χωρὶς νά γένῃ<sup>101</sup> κανένας νεωτερισμός, ἀλλά καθὼς παλαιόθεν εἶχον τέτοιας λογῆς τὰ ἐδιωρίσαμεν.

<sup>102</sup> Ὅθεν μένομεν ὄλοι κοινῶς εὐχαριστημένοι, τόσον ὁ τοῦ ἱεροῦ καταλόγου, ὅσον καὶ οἱ εὐγενέ<sup>103</sup>στατοι ἀρχοντες, καὶ οἱ λοιποὶ ἅπαντες κάτοικοι τῆς νήσου ταύτης. καὶ κανένας ἀπό τοὺς<sup>104</sup> μεταγενεστέρους νά μὴν ἡμπορῇ νά ἀφαιρέσῃ ἢ νά μετατρέψῃ κανένα ἀπό ὄλα αὐτά ὄσα<sup>105</sup> ἐδιωρίσαμεν ἐν βαρυτάτῳ ἐπιτιμίῳ τοῦ πανιερωτάτου ἡμῶν αὐθέντου καὶ δεσπότη κυρίου<sup>106</sup> Μελετίου· ἐχέτω δέ καὶ τὰς ἀράς τῶν ἁγίων πατέρων. καὶ εἰς ἐνδειξιν καὶ βεβαίω<sup>107</sup>σιν τοῦ κάθε καιροῦ ἐβεβαιώθη μέ τήν ὑπογραφὴν τοῦ πανιερωτάτου ἡμῶν, καὶ ὑπὸ πάν<sup>108</sup>των τῶν κληρικῶν καὶ ἱερέων καὶ χρησιμωτάτων ἀρχόντων, καὶ ἐτυπώθη μέ τήν<sup>109</sup> κοινήν σφραγίδα εἰς ἀσφάλειαν. ἀψδ' Φεβρουαρίου κστ'.

<sup>110</sup> – Νικόδημος ἱερομόναχος Μάτζας καὶ οἰκονόμος<sup>111</sup> Σίφνου βεβαιοῦ.

<sup>112</sup> – Νικόλαος ἱερεὺς Μπάος καὶ σακελλάριος<sup>113</sup> Σίφνου βεβαιοῦ.

<sup>114</sup> – Ἀπόστολος ἱερεὺς Ποτεντάκης καὶ πρωτοπα<sup>115</sup> πᾶς Σίφνου.

- <sup>116</sup> - Χωροπίσκοπος Σίφνου.  
<sup>117</sup> - Νικόλαος ιερέυς Καντζηλέρης καί σκευο<sup>118</sup> φύλαξ Σίφνου βεβαιῶ.  
<sup>119</sup> - Χαρτοφύλαξ Σίφνου βεβαιῶ.  
<sup>120</sup> - Ἀρχιμανδρίτης Γαβριήλ.  
<sup>121</sup> - .....Σίφνου  
<sup>122</sup> - Νικηφόρος ιερομόναχος καί πνευματικός  
<sup>123</sup> - ὁ καθηγούμενος τῆς Βρύσης Μακάριος.  
<sup>124</sup> - ὁ καθηγούμενος Νικηφόρος τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ καί  
<sup>125</sup> - Ἀρσένιος ιερομόναχος καθηγούμενος<sup>126</sup> τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου.  
<sup>127</sup> - Ἰωάννης ιερέυς καί ιερομνήμων Σί<sup>128</sup> φνου βεβαιῶ  
<sup>129</sup> - Νικόλαος ιερέυς Ποτεντάκης ἀρχων<sup>130</sup> τοῦ Εὐαγγελίου Σίφνου  
<sup>131</sup> - Πριμυκίριος Σίφνου.  
<sup>132</sup> - Ἀντώνιος ιερέυς Καρδίτζης καί πνευμα<sup>133</sup> τικός  
<sup>134</sup> - Θεόκλητος ιερομόναχος

(φ.4α)<sup>135</sup> - παπα Θεόδωρος Ἀντρόνικας βεβαιῶ

- <sup>136</sup> - Ἰωάννης ιερέυς.....  
<sup>137</sup> - παπά Ἰω(άννης) Ντεστουνιάνος  
<sup>138</sup> - παπά Νικολός Παντάνος  
<sup>139</sup> - παπά Ἰωάννης Τραγάνης  
<sup>140</sup> - Ἰω(άννης) ιερέυς Ντολφῆς  
<sup>141</sup> - ὁ πρωτοσύγγελος Σίφνου Ἀγάπιος ιερομόναχος  
<sup>142</sup> - πρωτονοτάριος Σίφνου Γαβριήλ ιερομόναχος  
<sup>143</sup> Οἱ προεστοί Κάστρου  
<sup>144</sup> - Ἀπόστολος Μπάος  
<sup>145</sup> - Λεονάρδος Ντεπάστης  
<sup>146</sup> - Ἰω(άννης) Μάτζας  
<sup>147</sup> - Γεώργιος Γρυπάρης  
<sup>148</sup> - Ἀντώνιος Γρυπάρης  
<sup>149</sup> - Κωνσταντῖνος Μάτζας  
<sup>150</sup> - Ἰωάννης Μπάος  
<sup>151</sup> - Ζαφείρης Μάτζας  
<sup>152</sup> - Νικόλαος Βαλέτας  
<sup>153</sup> - Γεώργιος Νοτάρης

<sup>154</sup> 1804 Σεπτεμβρίου α΄

<sup>155</sup> Ἐπειδὴ καί εἰς τὸ δεῦτερον κεφάλαιον γράφει, ὅτι ὅποιος γίνει ιερέυς, νά ἐνταφιάζη εἰς τὴν<sup>156</sup> ἐκκλησίαν του ταῖς ἀδελφάδες του καί ταῖς κουνιάδες του, τὴν σήμερον κοινῇ γνώμη κληρικῶν τε<sup>157</sup> καί ιερέων, ἀπεφάσισαν ὅτι τὸ αὐτὸ κεφάλαιον καταλιμπάνεται καί γνωμοδοτεῖ ὅτι ὁ ιερέυς<sup>158</sup> νά ἐνταφιάζη τὸν πατέρα του, τὴν μητέρα του, τὸν πενθερόν του καί πενθερά, μόνον, καί αὐτούς ὅταν<sup>159</sup> ζεῖ ὁ ιερέυς, εἰδέ καί εἶναι ἀπεθαμένος, μῆτε αὐτούς, ἀλλὰ νά ἐνταφιάζονται εἰς τὴν ἀνορίαν τους<sup>160</sup> καί διὰ βεβαίωσιν τοῦ κάθε καιροῦ ἐγράφη εἰς τὸν παρὸν Κώδικα καί ἔχει τὴν ἰσχύν καί τὸ κῦρος.

<sup>161</sup> καί βεβαιοῦται μέ τὰς ἡμῶν ὑπογραφάς.

<sup>162</sup> - ὁ οἰκονόμος Μπάος βεβαιῶ.

**EYPETHPIA**

## ΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

- **Ε.Ε.Κ.Μ.**= Έπετηρίς Έταιρείας Κυκλαδικών Μελετών.
- **Πετροπούλου, Μνημεία**= Γ.Α. Πετροπούλου, Νομικά Έγγραφα Σίφνου τής Συλλογής Γ. Μαριδάκη (1684-1835), Ακαδημίας Αθηνών, Μνημεία τής Έλληνικής Ιστορίας, έν Αθήναις 1956, τόμ. Γ', τεύχος Α'.
- **Σπεράντσα, Χρυσοπηγή**= Θ.Κ. Σπεράντσα, Η Παναγία ή Χρυσοπηγή τής Σίφνου, Αθήναι 1949.
- **Συμεωνίδη, Βρυσιανή 1966**= Η Κυρία Βρυσιανή, ήγουν συμβολή εις τήν Ιστορίαν τής έν Σίφνω Ίεράς Μονής του Γενεθλίου τής Θεοτόκου, Αθήναι 1966.
- **Συμεωνίδη, Βρυσιανή 1981**= Η Κυρία Βρυσιανή, τά νεώτερα ιστορικά στοιχεία, Αθήνα 1981.
- **Συμεωνίδη, Μοναστήρια** = Μοναστήρια τής Σίφνου. Άγιος Ίωάννης Θεολόγου του Μογκού, Άγιος Ίωάννης Χρυσόστομος στη Φυτειά, Άγιος Άρτέμιος τής Σιμωνόπετρας, Αθήνα 1984.
- **Συμεωνίδη, Έγκλήματα στη Σίφνο**= Έγκλήματα στη Σίφνο του 1675, περιοδ. «Κυκλαδικά Θέματα», τόμος Α' (1984), τεύχος 5.
- **Συμεωνίδη, Τό Αρχιπέλαγος**= Τό Αρχιπέλαγος κατά τόν πόλεμο Τουρκίας-Βενετίας (1645-1669) και οι άρχιερατικές ένλλαγές στις όρθόδοξες έπισκοπές, περιοδ. «Μηλιακά», Αθήνα 1989, τόμ. Γ' και σέ άνάτυπο.
- **Συμεωνίδη, Ιστορία**= Ιστορία τής Σίφνου από τήν Προϊστορική Έποχή μέχρι τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, Αθήναι 1990.
- **Συμεωνίδη, Ιστορικά**= Ιστορικά του Άγιου Κωνσταντίνου Άρτεμώνος Σίφνου, Αθήναι 1991.
- **Γ.Α.Κ.**= Γενικά Άρχεία του Κράτους.
- **SCPF/SOCG**= Sacra Congregazione de Propag. Fide. Scritture Originali Congregazioni Generali.
- **SCPR/SC.ARC.**= Sacra Congregazione de Propaganda Fide. Scritture Riferite nei Congressi-Arcipelago.

## ΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

άρχ.	= άρχιερέυς	κθγ.	= καθηγούμενος
άρχμ.	= άρχιμανδρίτης	ΚΠ	= Κωνσταντινούπολη
άρχλ.	= άρχιεπίσκοπος	μ.	= μοναχός
δ.	= διάκονος	μητρ.	= μητροπολίτης
έπ.	= έπίσκοπος	πν.	= πνευματικός
ήγ.	= ήγούμενος	πργ.	= προηγούμενος
ιέρ.	= ιερέυς	πρμκ.	= πριμικήριος
ιρδ.	= ιεροδιάκονος	πτρχ.	= πατριάρχης
ιερμ.	= ιερομόναχος	χρπ.	= χωρεπίσκοπος

Οἱ ἀριθμοὶ παραπέμπουν στὶς σελίδες. Τό εὐρετήριο δὲν περιλαμβάνει τὰ ὀνόματα τῶν σελίδων 144-151.

## Ι. ΟΝΟΜΑΤΩΝ

- Ἀβέρκιος, ἱερομ. 42, 50, 78  
—, ἱερμ. ἡγ. (Γεροντόπουλος), 38, 54  
—, παπᾶς, 169  
Ἀβρᾶ Ἰω. Κατερίνα, 9  
—, Ἰω. Μαρία, 9  
—, Ἰω. Φλουρέζα, 9  
Ἀβράμιος, ἱρδ., Μαγκανάρης, ἀγιογρ., 95  
Ἀβρανόπουλος, βλ. Γεράσιμος  
Ἀβραῦς Μαρκάκης, 9, 107  
Ἀγάπιος, μητρ. Κυζίκου, Γρυπάρης, 121  
—, ἱερμ.-πρωτοσυγκ. Σίφνου, 180  
—, ἱερμ.-δευτερευῶν Σίφνου, 59, 72, 121  
—, ἱερμ. Σέρφου, 135  
—, μ. Λάνδος, Κρητικός, 58  
Ἀγγελέτος, ἱερδ. ἀδελφός δευτερ., 121  
Ἀγγινάρης Ἀπόστολος, 94  
Ἀθανάσιος, μητρ. Θηβῶν, 175  
—, ἀρχιμ., 47, 76  
—, ἡγ. (Φιλιππάκης), 10, 28, 49, 77  
—, ἱερμ., 132  
—, ἱερμ. παπᾶ κύρ Κουζουρῆς, 173  
—, παπα-Καζανόβης, 176  
—, ἱρδ.-ἀγιογρ., 72  
—, ἱρδ. Γονάλες, 174  
Ἀθανασίου (παπᾶ), Ἰωάννης, 14  
Ἀκάκιος, μ., 173  
Ἀλέξανδρος, τσάρος, 142  
Ἀλεξάνδρου Ζαχαρίας, 172  
Ἀληπέρτης, πρμκ., 111  
Ἀλησάφης Γιάκουμος, 166  
Ἀλιμπέρδης Ἀντώνιος, παπᾶς, 107  
Ἀλιμπέρτη Ν. Μαρία, 11  
Ἀλιμπέρτης Ἀντών., παπᾶς, 108  
—, Ἀπόστολος, παπᾶς, 105, 108  
—, Γεώργης, παπᾶς, 169, 172  
—, Κων/νος τῆς Μαργαρίτας, 14  
—, Παῦλος, 130, 131  
Ἀλιπράντης Χ. Θεολόγος, 28  
Ἀλφρέδος, πριγκ. Ἀγγλίας, 142  
Ἀμαλία, βασίλισσα, 141  
Ἀμοργός, 74  
Ἀνάφη, 74  
Ἀνδριαδάκη τ', Ἰωάννης, 169  
Ἀνδρίτσαίνα, 16  
Ἀνδρίων Λέσχη, 18  
Ἀνδρόνικος, βλ. Ἄνθιμος.  
Ἄνδρος, 16, 58, 65, 74  
Ἀνεγνώστης ἐπίτρ. Σέρφου, 11  
Ἀνέζα τοῦ Σταμάτη, 128  
Ἄνθιμος, μητρ. Βελιγραδίου (Λαδόπουλος)  
40, 41, 53, 55, 56, 69, 70  
—, μητρ. Κυζίκου, 27  
—, πρώην μητρ. Προύσης, ἔξαρχος, 176  
—, ἐπίσ. Οὐζίτζης, 65  
—, Ἄνδρόνικος, ἀρχιδ. μητρ. Φιλιππουπό-  
λεως, 40, 41, 56  
—, ἱερμ. (Ζαμπέλης), 15, 39, 53  
—, μ. υἱός ποτέ Ἰω. Θεοδωρῆ, 173  
—, ἱερμ. (Καρδίτσης), 39  
—, ἱερμ.-ἡγ. (Ὀρφανός), 38, 39, 41, 53, 97,  
100, 101  
—, ἱερμ.-ἡγμ. (Ραφελέτος), 38, 41, 53, 94, 97,  
98, 100  
—, πρωτοσυγκ. Ἄνδρου, 174  
Ἀντίπαρος, 166  
Ἀντρόνικας Θεόδωρος, παπᾶς, 135, 180  
Ἀπέργης Λ., 18  
Ἀποστόλη ἢ Ἀποστόλου, οἰκογ. 128  
Ἀποστόλης, βλ. Ἰωάνης  
Ἀπόστολος ἱερ.-χρπ., 9, 10  
Ἀποστόλου Γ. Ἰωάννης, 8, 11, 106  
—, Νικ. Ἰωάννης, 8  
—, Ἰω. Νέζα, 106  
—, Νικολός, 9  
—, Γεωργ. Νικολός, 14  
—, Ἰω. Νικολός, 8, 103, 105  
—, Ἰω. Πολύχρονη, 8, 11, 127, 128  
Ἀργεΐτης Γεώργιος, 98  
Ἀργυρόπουλος Παναγ., 18  
Ἀργυρός Ἰω. Ἀντώνης, 9  
Ἀργυροῦ Ἀντ. Μαργετοῦ, 9  
Ἀρσένιος, ἐπ. Λαμψάκου, 175  
—, ἱερμ.-κθγ. Ἄγ. Ἀρτεμίου, 180  
—, ἡγ., 73  
—, ἡγ. (Μπουφούνης), 41  
—, ἱερμ.-ἡγ. (Ποδενές), 38, 40, 52, 53, 83, 94  
—, ἱερμ. 85, 86  
Ἄρτάκη Μ. Ἀσίας, 41  
Ἀρτεμῶνος Κοινότης, 63  
Ἄρτουλάνος Ἰ. Ἀντών., 172  
Ἀρφάνης Νικ. Ἰωάννης, 12  
Ἀστάλης Ἰωαννίκ., ἱερμ., 41  
Ἀφεντάκης Ἰωάννης, 9, 76  
Ἀφροδίτη τῆς Μήλου, 18  
Ἀχλυμβάρης Γεώργιος, 158  
Ἀχλυμπάρης Ἄγγελος, 158  
Βαλέτας Νικόλαος, 180  
Βαλλῆς Ἰωάνν. μηχ/κός, 152  
Βᾶος Δημ. Εὐάγγελος, 7  
—, οἰκ. Κων/νος, ἱερμ., 39  
—, Μαρίνος, 15  
—, τοῦ Μ., εἰρηνοδ., 15  
—, τοῦ Ἀποστ. Νικόλαος, 7

- , τοῦ Κ. Πέτρος, 15  
 Βάου Ἰω. Ἐλένη, 103  
 —, Μοσχοῦ, 104  
 Βασάλος Ν., 89  
 Βασάλος, λαϊκὸς ποιητής, 17  
 Βασιλειάδης Δ., 50  
 Βατῆς Κοσμᾶς, ἱερμ.,  
 Βατῆς Νικόλαος, 15  
 Βατῆς, λαϊκὸς ποιητής, 17  
 Βαφίας, σκευασφ. Σίφνου, 172  
 Βαφίας Α., 98, 101  
 —, τοῦ Λούκα Ἀντώνης, 123, 124  
 —, Ἀπόστολος, 10, 12, 15  
 —, Γεώργιος, ἱερεύς, 129, 130  
 —, Γεώργιος, πρτκδ., 130, 131  
 —, Λουκᾶς, παπᾶς, 123, 124  
 Βεκράκος Χ., 18  
 Βελμύρας Κωστής, 156  
 Βέλτσος Ν.Γ., 18  
 Βενάκης Γ. Ἰωάννης, 15  
 Βένερης Νεόφυτος, ἱερμ., 53, 97  
 Βενιέρη Καίτη, 152  
 Βενιζέλος Ἐλευθέριος, 17  
 Βενιός Ἐμμανουήλ, 17  
 Βεντούρης Φιλίππης, 100  
 Βερνίκος, πρεσβ.-σακελ., 92  
 —, πρωτοπαπᾶς, 137  
 —, Ἀντώνης, 109  
 —, τοῦ Νικ. Ἀντώνιος, 110  
 —, Γεώργης, πρωτοσύγκ., 171  
 —, Ζαχαρίας, ἱερμ., 40  
 —, Ἰωάννης, 109, 110, 111, 134  
 —, τοῦ Ἀντ. Νικόλαος, 134  
 Βερνίκου Ἰω. Θεοδούλη, 121  
 —, τοῦ Ἀντ. Καλῆ, 134  
 —, τοῦ Ἀντ. Μαργιά, 12, 134, 139  
 Βερώνη-Καμμη Εὐαγγ., 156  
 Βικτώρια, βασιλίτσα Ἀγγλίας, 142  
 Βίστη Ν. Κατερίνα, 34, 43, 58, 74, 75  
 Βίστης Κ. Νικόλ., 34, 43, 58, 74, 75  
 Βιτάλης Φιλάρ., ἀρχμ., 24, 155  
 Βιτζαρᾶς Βαρθολομ., 14  
 —, Πέτρος, 14  
 Βόζης Ν., 94, 95  
 Βορέας Θεόφ., 18  
 Βούλγαρης, βλ. Δανιήλ  
 —, Δημήτριος, 141  
 Βουλγαρία, 40  
 Βουτσᾶς Ἐμμαν., 98  
 —, τοῦ Ν. Ἰωάννης, 17  
 Βουτυρᾶς Ι.Σ., 32  
 Βράτσας, ἐπισκοπή, 55  
 Βρετός Ἀντώνης, 113  
 Γαβριήλ, μητρ. Χαλκηδόνας, 27  
 —, ἀρχπ. Σίφνου, 64  
 —, ἀρχμ., 180  
 —, ἠγοῦμ., 47, 76  
 —, ἱερμ.-πρωτον. Σίφνου, 180  
 —, ἱερμ.-ἐξαρχος πατριαρχ., 176  
 —, ἱερμ. Κόμης, 38, 40, 41, 87, 88, 90  
 —, ἱρδ., Ραφελέτος, 40, 41, 42, 52, 63, 83, 85,  
 86, 87, 88, 90  
 —, ἱερμ., Σκύφος, 39  
 —, ἱερμ., Χωρικός, 61, 62, 69, 80, 81, 82  
 Γαητάνος Σταμάτιος, ἱερμ., 71  
 Γαϊτάνος Ἀντώνιος, 175  
 —, Θεοδώρου Γεώργιος, καθηγητής-βου-  
 λευτής, 5, 7, 16, 17, 18, 19, 20  
 —, Πέτρου Θεόδωρος, διδάσκ., 4, 16  
 —, Θεοδώρου Ἰωάνν., ἱατρός, 6, 16, 18  
 —, Ἀντωνίου Ἰωάννης, 175  
 —, Θεοδώρου Κλεάνθης, 16  
 —, Θεοδώρου Πέτρος, 16  
 Γαϊτάνου Θ. Αἰκατερίνα, 16  
 —, Γεωργ. Εὐρυδίκτη, 7  
 —, Ἀντων. Κατερίνα, 175  
 —, Θεοδ. Φλωρῆ, 16  
 Γαλίφης Ἀντώνιος, 108  
 Γαλίφος Ἀντ. Γεώργιος, 108  
 —, Ἰωάννης, 108  
 —, Ψ Γ. Νικόλαος, 8  
 —, Νικολός, 107  
 Γαλίφου Ν. Φλουρέντζα, 8  
 Γαρμπινός Γεώργιος, 95  
 Γεναρδῆς Μανολίος, 9  
 Γερακάρης Ε. Νικόλ., 41, 83, 164  
 Γεράρδη Μακαρία, 33, 58, 121  
 Γεράσιμος, ἐπίσκ. Ἀρκαδιουπόλεως (Χωρι-  
 κός), 55  
 —, κθγ., 8, 43, 75  
 —, προηγ., 168, 172  
 —, ἱερμ., Βρύσης, 167  
 —, ἱερμ., 42  
 Γερμανοί, 17  
 Γερμανός, ἀρχπ. Τζίας, 124, 176  
 Γεροντῆς Ἀντώνης, 123, 124  
 —, Ἰωάννης, 124  
 —, Κωνσταντῖνος, 124  
 Γεροντόπουλος, βλ. Ἀβέρκιος  
 —, Φραντζέσκος, ἱερμ., 39  
 Γεράννημου Ν. Μακαρία, 121  
 Γεώργιος, παπᾶς-σακελίων, 128  
 Γεωργίου Ἀντώνης, 134  
 Γιαγκάκης Κ. Γεώργιος, 156  
 Γιαννουλάκης Ζανῆς, 44  
 Γιαννοπούλου Ν. Φλωρῆ, 16,  
 καὶ Ζαμπλάκου  
 Γκιουζέλ Ἀσάρι, 14  
 Γκιών Ἰω. Κάρολος, 54  
 Γκιών Κων/νος, 121  
 Γοζαδῖνος Ἀνεγνώστης, 108

—, Ἀπόστολος, χρπ., 170, 171  
 —, Γεώργιος, ιερ.-σακελλ., 130  
 —, Γεώργιος, οίκον., 59, 121, 132  
 —, Μπατῆς, 105  
 —, Νικόλαος ιερ.-οίκ. Σίφνου, 171  
 —, Νικολός, παπάς, 8  
 —, οἰκονόμος, 64  
 —, σακελλάριος, 129  
 Γοζαδίνου Μπατῆ Ἀνεζάκι, 105  
 —, Μπατῆ Μαργαριτινάκι, 105  
 Γρηγόριος Ε', πτρχ. ΚΠ., 35  
 —, μητροπ. Νικαίας, 27  
 —, ἀρχιεπ. Τζίας-Θερμίων, 124, 175  
 —, ιερμ., 172  
 —, μοναχός (Ἐργεινός), 39  
 —, μοναχός, 167  
 Γρυπάρης, βλ. Ἀγάπιος  
 —, Ἀναγνωστάκης, ἐπίτρ., 168, 172, 173  
 —, Ἄνθιμος, 50, 52  
 —, Ἀντώνιος, 62, 133, 134, 180  
 —, τοῦ Ν. Ἀντώνιος, 59, 121  
 —, Ἀπόστολος, 14  
 —, Γεώργης, 170, 171, 180  
 —, Γεώργιος, 136  
 —, Ἄν. Γιαννάκης, 173  
 —, βλ. Ἰωσήφ ἱερδ. καὶ ἀρχπ. Σίφνου  
 —, Καλλίνικος, ἡγ. Σέρφου, 136, 137  
 —, Νικολός, 14  
 —, Σταμάτης, Καντζηλιέρης, 14, 172  
 Γυμνάσιο Ἀθηνῶν, 16  
 Δαλαμπέρα Ἐλένη, 103  
 Δαμασκηνός, ἱδρ.-πατρ. ἔξαρχος, 176  
 Δανιήλ, μητρ. Σύρου-Τήνου, 38  
 —, ἡγ.-πργ. Βρύσης, 174, 175  
 —, ἱερδ. (Βούλγαρης), 40, 41, 69  
 Δαπόντες Ἰω. Νικόλαος, 18  
 Δασκαλάκη Μαρία, 106  
 Δασκαλάκης Γεώργιος, 107  
 Δεκαβάλας γερο-Παῖσιος, 173  
 Δεκαβάλας Ζ., 15  
 —, Μανουήλ, 69  
 Δεπάστε Νικ. Φλουρέζα, 138  
 Δεπάστες Ἄντ. Νικόλαος, 138  
 Δεπάστης Ἀνεγνώστης, 11, 124  
 Δεπεράκη Ν. Μαρία, 15  
 Δευτερεύων Σίφνου, βλ. Ἀγάπιος  
 Δημητριάδης Ι.Δ., 18  
 —, Λεων. Ἰωάννης, μηχ/κός, 23  
 Δῆλος, 18, 19  
 Διακῆς Καλλίν. βλ. Καλλίνικος  
 —, Νικολός, 9, 76  
 Διαλησμάς Κων., 152  
 —, Ξενοφών, 16  
 Διονύσιος, πτρχ. ΚΠόλ., 176  
 —, ιερμ. (Ἐπιφανειάδης), 39

Δραγάλης Λουρέντζος, 15  
 Δραγάτζης Ἰωάννης, 14  
 Δραγάκης Χ. Ἰάκωβος, 18, 24  
 —, Νικόλαος, 15  
 Δρανδάκης Ν., 50  
 Δροσόπουλος Γεώργιος, 18  
 Δωρόθεος Νάξιος, 65

Ἐξαρχόπουλος Ι.Ν., 18  
 Ἐπισκοπιανά Πάρου, 166  
 Ἐπιφανειάδης, βλ. Διονύσιος  
 Ἐργεινός, βλ. Γρηγόριος  
 Ἐρμούπολις, 11, 18  
 «Ἐστία», ἐφημ., 17  
 Εὐριπαιῖος Ν. Πέτρος, 18  
 Ἐφεσος, 40, 52  
 «Ἐφημερίς Κυκλάδων», 17

Ζακυθινός Διονύσιος, 25  
 Ζαμπέλη, οἰκογέν., 114  
 Ζαμπέλη Ἄντ. Εὐγενία, καλογρηά, 170  
 Ζαμπέλης ιερμ., βλ. Ἄνθιμος  
 —, Ἀντώνης, παπάς, 171  
 —, Νικόλα Ἀντώνης, 169  
 —, Γιαννούλης, ιερ.-ιερμον., 173  
 —, Γιαννούλης, καντζιλ., 114, 117, 118  
 —, Γιαννούλης, παπάς, 12, 114, 132  
 —, Γιαννούλη Γεώργιος, 14  
 —, Ἰωάννης, παπάς, 114  
 —, Κόπακα Ἰωάννης, 170  
 —, Νικολ. Ἰωάννης, 114  
 —, Ἰωάννου Νικόλαος, 114  
 —, ιερομνήμων, 113, 114  
 —, ιερμον.-καντζιλιέρης, 114  
 —, πρωτοπαπάς, 115  
 —, λαϊκός ποιητής, 17  
 Ζαμπλάκος Νικόλαος, 95  
 Ζαμπουνιάρης Φρ. Γιαννάκης, 171  
 —, Φραζέσκος, 171  
 Ζαχαρένιος Νικολός, 14  
 Ζαχαρένιου Ι. Μαρία, 12  
 Ζαχαρίας, ιερμ., 25, 26, 27, 43, 70  
 —, Βερνίκος, ιερμ., 40  
 —, Κόμης, ιερμ., 41  
 —, ιερμ., 167, 172  
 —, ιερεύς, 9  
 Ζερβοῦ Ἄντ. Μαρία, 173  
 Ζωῖνου Κυριακή, 172

Θεοδώρου Νικ. Γιώργος, 7, 152  
 Θεόκλητος, ιερμ., 180  
 Θεολόγης Ζουάνης, 10  
 Θήρα, 74  
 Θωμάς Ἀντώνης, παπάς, 8

- Ἰάκωβος  
 —, ἀρχι. Σίφνου-ἐξαρχος, 176  
 —, καθηγ., 167, 168, 172  
 —, προηγ., 167, 170, 171  
 —, ἀρχιμ.-προηγ., 14, 168  
 —, ιερμ. καὶ ἀρχιμ. Σίφνου, (Τριαντάφυλλος), 171  
 —, μοναχός, 167  
 Ἰγνάτιος  
 —, ἡγούμε. Βρύσης, 107, 108, 173, 174  
 —, ἡγούμε. Προφ. Ἡλιοῦ, 49  
 —, προηγ. Βρύσης, 169, 174  
 —, προηγ. Πρ. Ἡλιοῦ, 11, 50, 77  
 —, ιερομ., 167, 170, 171, 172  
 —, παπάς, 169  
 Ἰερεμίας  
 —, μητρ. Προικονήσου, 27  
 —, ἡγούμε. Κλόντζου, 43, 44, 72  
 —, σιμωνοπετριτῆς Ὀρφανός, 130  
 —, ἡγούμε. Ψυχούλης, 15  
 Ἰερόθεος, ιερμ. ἐκ Σμύρνης, 41  
 —, ιερμ. Βεντούρης, 39  
 Ἰππόλυτος Καστρίσιος, μητρ. Χίου, 157  
 Ἰωακείμ  
 —, ιερμ. Σιφναῖος, ἡγούμε.-ἀγιογράφος, 50, 72  
 —, ιερμ., 25, 26, 27, 42, 43, 50, 76, 78, 172  
 —, ιερμ. Πάντζαρης, 169  
 —, μοναχός, 167  
 Ἰωάννης, ιερ.-ιερομ., 180  
 Ἰωαννίκιος, ἀρχιδιάκ., 59, 121  
 —, ιερμ. (Ἀστάλης), 41  
 —, ιερμ. (Ταπεινός), 42  
 Ἰωάννου Ἀποστόλης, 12, 79  
 Ἰωάννου Αὐγερινός, 113  
 Ἰωνᾶς  
 —, ἐπίσ. Δαμαλῶν, 36  
 —, Ἀποστόλης, ιερμ.-ἐπίτρ., 167  
 —, μοναχός, 168, 169  
 Ἰωσήφ  
 —, Ἀναγνώστου Γρυπάρης, ἀρχιεπ. Σίφνου, 65, 169, 177  
 —, Λουρέζος, ἀρχιεπ. στά Τούρναβα, 40, 56  
 —, καθηγ., ἀπό πρωτοσύγκ. μητρ. Ξάνθης, 14, 108, 172, 173, 174, 175  
 —, ἡγούμε. Χλωρός, 178  
 —, ἡγούμε. Προφ. Ἡλιοῦ, 50, 52  
 —, ιερμ.-ἡγ. (Λαδόπουλος), 40, 41, 53  
 —, ὁ Φαδέλος, προηγ. Πάτμου, 175, 176  
 —, ιερμ. Τριαντάφυλλος, 171  
 —, ιερμ., 167  
 —, ιερδ., Γρυπάρης, 174  
 —, ιερδ., 14  
 Καβαλιέρου-Βήχου, τυπογρ., 18  
 Καίρειος Βιβλιοθήκη, 156  
 Καίρης Λεονάρδος, 170  
 Καλαίνης Ἐμμανουήλ, 100, 101  
 Καλαμάρας Γεώργιος, ιερεὺς-ἀγιογρ., 70, 72  
 Καλέργης Μανώλης, 9, 10, 105, 108  
 Καλῆς Ἰω. Γεώργης, 123  
 Καλλίνικος  
 —, οἰκομ. πατρ., 78  
 —, μητρ. Σίφνου-Μήλου, 42, 63, 65, 73, 74, 78, 85, 86, 175, 177  
 —, ιερμ. καὶ πρωτοψ. Σίφνου, 174  
 —, Γρυπάρης, ἡγ. Σερίφου, 136, 137  
 —, Διακῆς, ιερμ., 88, 90, 94  
 —, Καυλῆς, ιερμ., 40, 41, 83, 85, 86  
 —, ιερμ., 42  
 Καλογεράς Ἀλκ. Ἀλέξ., 18  
 Καλογήρου Ἀπόστολος, 153  
 —, Οὐρανία, 153  
 Καλομενόπουλος Κων., 18  
 Καλοστύπης Ν. Ἰωάνν. 18  
 Καλπᾶκης Γεώργης, 10  
 Καμαράσινα Μαρία, 59, 121  
 Καμαράσης Πέτρος, 59, 121, 136  
 Καμιλλῆς, καθ. ἐπίσ. Μήλου, 106  
 Καμπανάκης Σωφρόνιος, 35, 65  
 Καμπάνης Ἀλέξανδρος, 136  
 —, Ζαννῆς, 15  
 —, Ἀλ. Ζαννῆς, 11, 82, 120  
 —, Ἰω. Ζαννῆς, 36, 138  
 —, Ἰωάννης, 136  
 —, Νικόλαος, 152  
 —, Δ. Νικόλαος, 15  
 Καναβάρη Ἀγγ. Ἄννα, 121  
 Κανακάρης Ἀντώνιος, 28  
 Κανάρης Κων/νος, 141  
 Καντζηλιέρης  
 —, Ἀγγελέτος, πρωτοπ. Σίφνου, 173  
 —, Ἀναγνώστης, λογοθ., 44  
 —, Νικόλαος, ιερ.-σκευοφ.-, 136, 137, 180  
 —, πρωτοπαπάς, 137  
 —, Γ. Στυλιανός, 18  
 Καπνικαρέα, 28  
 Καραγιάννη-Λεμπέση Αἰκ., 152  
 Καρᾶς, καλόγερος, 169  
 Καργιότα Μαργαρίτα, 14  
 Καρδίτσης, βλ. Ἄνθιμος  
 —, Ἀντώνιος, ιερ.-πν., 180  
 —, Ἀπόστολος, 71  
 —, Ἀναγν. Ἰωάννης, 171  
 —, Μανός, 168, 169  
 —, Ἄντ. Μανωλάκης, 78  
 Κασαμπαλῆς Παρθένιος, παπάς, 11, 12, 50, 79  
 Κασάνδρης, βλ. Νικηφόρος  
 Κασαπίδης Δημήτριος, 164  
 Κασιώτης Κώστας, 152  
 Καστρίσιος, βλ. Ἰππόλυτος

- Κάστρου Κοινότης, 63  
 Καταβατής-Έξαμπέλων Κοινότης, 63, 65  
 Κάζα παπά Άποστ. Καλή, 173  
 Κατσαρίδα Κατερίνα, 14  
 Κατσαρίδη Άντ. Κατερίνα, 10  
 Κατσαρίδηδες, 12  
 Κατσαρίδης Άντώνης, 12  
 Κατσαρίδης Βασίλειος, 10  
 Κάζας, σκευοφύλαξ, 119  
 —, Άγγελέτος, 8  
 —, Άποστόλης, παπάς, 10  
 —, Ίωάννης, παπάς, 8, 118, 170  
 —, Νικόλαος, 11  
 Κατσηλιέρης Νικόλαος, 84  
 Κατσουλάκης Ζανής, 101  
 Κατσούρης Άρτ. Μανώλης, 157  
 Κέα, 16  
 Κεντρ. Κυκλάδ. Πρωτοκ. Δικαστ., 14  
 Κιμουλιάτισσα Λαμπριανή ή Λαμπρή, 8, 9  
 Κίμωνος, 163  
 Κλήμης, μητρ. Προύσης, 27  
 —, άρχιμ. ήγούμ. 43  
 —, ιερμ., 167  
 Κλόντζα, έπων. άγιογράφων, 72  
 Κλόντζου, βλ. Ίερεμίας  
 Κοζαδίνος Παρθενάκης, 44  
 Κοζαδίνος, πρωτοπαπάς, 44  
 Κοκκίνης Σπύρος, 33  
 Κολλονέλος Άπόστολος, 36, 82  
 Κόμης, βλ. Γαβριήλ  
 —, Γεώργης, παπάς, 109, 110  
 —, Γεώργης, παπάς-πρτκδ., 110  
 —, βλ. Ζαχαρίας  
 Κοντελιέρης Μιχ., 18  
 Κόντης Ίωάννης, 11  
 Κοντοπαύλος Μηχελέτος, 175  
 Κοντοπούλης Γεώργιος, 63, 66, 87  
 Κορακής Έλ. Μιχάλης, 152  
 Κορλαρης Άντώνης, 8  
 Κορτέσης Ε., 85  
 Κορφιάτης Χρ. Άντώνης, 129  
 —, Γεώργης, 169  
 —, Χρούσης, 129, 130  
 Κοσμάς, διδάσκαλος, 11  
 Κοσμάς (Βατής) ιερμ., 39  
 Κοσμής Βενάρδος, 89  
 Κουζουρής, βλ. Άθανάσιος  
 —, Άπόστολος, 8, 9  
 —, Θανάσης, παπάς, 113, 175  
 —, Θεοδωρής, 170  
 —, Ίωάννης, 116  
 —, Νικολός, 115  
 —, Χρουσής, 14  
 Κούκιας Άντ. Ίωάννης, 8  
 Κουλούρη Ν. Φλουρέζα, 9-10  
 Κουλούρης Άθανάσ., παπάς, 116  
 —, Δημήτρης, 172  
 —, Ίωάννης, πρωτοπ.-έπιστάτ., 113, 116.  
 118  
 Κουλλούρης Νικόλαος, 15  
 Κουλλούρης Π. Φραζέσκος, 94  
 Κουρτεζάς Άν. Γεώργιος, 8  
 Κούρτης Μιχ. Δημήτριος, 98  
 Κρεββατάς Νικόλ., 14  
 Κρητικός Ίωάννης, 81, 82, 89  
 —, ιερμ. βλ. Νικόδημος  
 —, Νικόλαος, 89  
 Κρινιώτης, λαϊκός ποιητής, 17  
 Κρίνος Ίωάννης, 14  
 Κρούστης Γ. Άντών., 123, 124  
 Κύθνος, 58  
 Κυκλάδων Νομαρχία, 15  
 Κυπρωίτη του Παρή Μαρία, 174  
 Κυργιάκου (παπα) Γεώργης, 11, 113  
 Κυριακίδης Ν., 17  
 Κυριακίδου Ν., 152  
 Κύριλλος, μητρ. Νικομηδείας, 27  
 Κύριλλος, καθηγ., 175  
 Κώμης Γαβιήλ, 87, 88  
 Κώμης Γεώργιος, ιερέυς, 110  
 Κωνσταντίνος, σακελλ. Σίφνου, 171  
 Κωνσταντινούπολις, 11, 15, 41  
  
 Λαδόπουλος  
 —, βλ. Άνθιμος Βελιγραδίου  
 —, βλ. Ίωσήφ, ήγούμ.  
 —, Κωνσταντίνος, 18  
 Λάμπρος Σπυρίδων, 25  
 Λάνδος, βλ. Άγάπιος  
 Λάντσης Γ., 15  
 Λατράκης Γ.Γ., 91  
 Λεβαντής Άντών., πρωτοπρ., 152, 155  
 Λεγάκης Γ. Άναστ., 18  
 Λεγνός μάστρο Γιάννης, 133  
 Λεμονής Φραγκ., βιομήχ., 152  
 Λεξικό Ίστορ.-Γεωγραφίας, 32  
 Λεόντιος, ιερμ., 192  
 Λεργιός Νικόλαος, 171  
 Λέσχη Άνδρίων, 18  
 Λεωνίδιον, 16  
 Λινόρας Άλ. Γεώργης, 124, 125  
 Λινόρας Άντ. Γιώργης, 125  
 Λινώρης Γεώργης, 125  
 Λογοθέτης Βασίλειος, 31, 167  
 Λογοθέτης Βενιαμίν, 167  
 Λοΐζος Άντ. Άγγελέτος, 109  
 —, Άγγ. Άντώνης, 110  
 —, Ίωάννης, 88  
 —, Φιλάρετος, ιερμ.-διδάσκ., 110

- Λοῖζου Αικατερίνα, 110  
 —, Κωνσταντίνα, 110  
 Λουδοβίκος, πρίγκ. Βαυαρίας, 142  
 Λουλουδιᾶς, τῆς, Κατερίνα, 131  
 Λουρέζος, βλ. Ἰωσήφ  
 Λόφισσα, Λόφισσα, Λόφισσα, 40, 55, 56  
 Λυμβαῖος, οἶκον. Σερίφου, 11
- Μαβρομάτης Μακάριος, 125  
 Μαγγανάρης Ἀντώνης, 168  
 —, Ἀπόστολος, 168  
 —, Μ., 99  
 —, Νικόλαος, παπάς, ἄρχων ἐκκλ., 103  
 Μάγγουρη, οἰκογέν., 136  
 —, Μαργαρίτα, 136  
 —, Σταματούλα, 135, 136, 137  
 Μάγγουρης Γεώργης, 136  
 —, Δημήτρης, 136  
 Μαγκανάρη Γιανν. Εἰρήνη, 137  
 —, Γιάννη Μαρία, 137  
 Μαγκανάρης, βλ. Ἀβράμιος  
 —, Γιάννη Γεώργιος, 138  
 —, Ἰωάννης, παπάς, 123, 124, 125  
 —, Γιάννη Ἰωάννης, 138  
 Μαγνησία, 55  
 Μανκανάρης Νικολός, 133  
 Μαζαράκης Ι.Π., 18  
 Μαζουράνης Ἀντώνιος, 15, 16  
 Μακάριος  
 —, Μέγας πρωτοσ. Μεγ. Ἐκκλησ., 64  
 —, ἀρχμ. καὶ ἐξαρχ. πατριαρχ., 176  
 —, ἡγούμενος, 12, 50, 78, 79  
 —, κθγ.-πργ., 174, 175, 180  
 —, ἱερμ., 167, 168  
 —, παπάς, Πουλάκης, 168  
 Μαλαξοῦ Μανουήλ, νομοκάν., 55  
 Μαλόβριος Ἀναγνώστης, 9  
 Μάμουκας Ζ.Α., 91  
 Μαναφῆς Α. Κων., 164  
 Μάνεσης Ε., ἐκ Κύθνου, 17  
 Μανός Κωνσταντίνος, 15  
 Μάνος, βλ. Νεόφυτος  
 Μαραγκός Γ. Ἰωάννης, 18  
 Μαργαρίτης Χρῆστος, τραπεζ., 152  
 Μαριδάκης Σοφ. Γεώργιος, ἀκαδημαϊκός, 7,  
 18, 36  
 Μάρκου Ἰω. Γεωργάκης, 9, 10, 110  
 —, Ζ. Ἰωάννης, 111, 170  
 —, Γεωργ. Μαρία, 111  
 Μαρουδῆς Ζ. Ἀντώνης, 123  
 Μαρούλης Γεωργ., δημογέρον, 14  
 —, Ἰωάννης, ἀγιογράφος, 72  
 Μαστρόκαλος Ν. Ἀντών., 15  
 Μάτζα, οἰκογένεια, 47  
 —, Κων. Φραζεσκίνα, 10
- Μάτζας, οἰκονόμος, 169  
 —, Ἰω. Ἀπόστολος, 138  
 —, Βιτωράκης, σιόρ, 9, 10  
 —, Ζαφείρης, 180  
 —, Ἰωάννης, 180  
 —, Ἰωάννης, καντζιλ., 136  
 —, Τζωρτζ. Κων/νος, 14  
 —, Κωνσταντάκης, σιόρ, 9, 10  
 —, Κων/νος, 12, 136, 172, 180  
 —, Νικόδημος, ἱερμ.-οἰκ., 12, 137  
 —, Πέτρος, 138  
 Μάτσας Κ.Π., 18  
 Μαυρογορδάτος Μιχ., 18  
 Μεγαλογιάννης, 98  
 Μεγαλοκονόμος Ἰωάννης, 172  
 Μέγας Πρωτοσ. Μεγ. Ἐκκλησ., 176  
 Μεθόδιος, μητρ. Ἡρακλείας, 27  
 —, ἱερμ. Ἀργυρόπουλος, 39  
 —, μοναχός, 167  
 Μελέτιος, ἀρχπ. Σίφνου, 65, 174  
 —, ἱερμ., 172  
 —, ἱερμ. Φορτσάρης, 38, 53, 97, 98, 99, 100,  
 101  
 Μελισσός Ἀντώνιος, 89  
 —, Νικόλαος, ἀγιογρ., 72  
 Μεσσήνης, τῆς, ταχυδ. ἐπιστάτ., 16  
 Μετάλας Ἀντώνιος, 96, 98  
 Μῆλος, 16  
 Μῆλου-Κυμώλου ἀρχιεπ.-ἐξαρχος πατριαρχι-  
 κός, 176  
 Μίσσιος Γ. Κώστας, 157  
 Μιστριώτης Γ., 18  
 Μιχαῆλος, Κύπριος, παπάς, 55  
 Μοθονιός Γιαννάκης, ἅγιος λογοθ.-ἐπίτρο-  
 πος, 167, 168, 170  
 Μορφογός Νικ. Γεώργης, παπάς, 170  
 Μοστράτος, βλ. Φίλιππος  
 Μούρμουνα Μ. Κατερίνα, 9  
 Μούρμουνας Ν. Μάρκος, 9  
 —, Γ. Νικολός, 9  
 Μπάος Ἀνδρουλῆς, 121  
 —, Ἀπόστολος, 136, 180  
 —, Ἀπόστολος, πρ. οἰκ., 139  
 —, Ἀπόστολος, σακελ., 136  
 —, Ν. Δημήτριος, 10  
 —, Ζωρζάκης, ἀφέντης ἐπιτρ., 168, 172  
 —, Ζωρζῆς, 9, 77  
 —, Μαρίνου, Ζωρζῆς, 11  
 —, Ἰωάννης, 14, 180  
 —, Κωνσταντάκης, ἀφέντης, κόνσολος καὶ  
 ἐπίτροπος, 167, 168, 171  
 —, Κωνσταντίνος, 136  
 —, Ἀπ. Κωνσταντίνος, 36  
 —, Μαρινάκης, 15  
 —, Μαρίνος, 12, 79, 174  
 —, Νικόλαος, ἱερ.-οἰκ., 137, 138, 180

- , Νικόλαος, σακελ., 28, 49, 136, 137, 177, 179
- , Ἰω. Νικόλαος, 11, 118
- , Σακελλάριος, 109, 134, 135
- , Οἰκονόμος, 78
- Μπαρότζης Ἱερώνυμος, 14
- Μπατῆς Νικόλαος, 82
- Μπενάκης Γεώργης, 10, 11
- Μπουρδίνου Ἀπ. Κατερίνα, 135, 136
- Μπουτ(ι)έρος Ἀπόστ., παπᾶς, 8, 10, 77
- Μπουφούνης Γιακ., Ἀναγνώστης, 169
- Μπουφούνης, βλ. Ἀρσένιος
- Μπωρναί Εὐγένιος, 142
- Μύκονος, 16, 39, 74
- Μυτιληναῖος Πέτρος, 15
- Ναδάλε, οἰκογένεια, 47, 132
- Ναδάλες Ἀναγνώστης, 124, 125, 126
- , Λιά, Ἀντώνης, 168, 169
- , Νικολάκης, παπᾶς, 132
- , Νικόλαος, παπᾶς, 12
- , Νικολός, καραβοκύρης, 131
- , διάκος, 8, 9
- Νάξιος Δωρόθεος, 65
- Νάξος, 14, 16, 74
- Ναρλῆς Αὐγερινός, πρμκ., 120
- Νεῖλος, ἀγιογρ.-ἀρχπ. Κέας, 124
- Νεκτάριος, ἡγούμε. Βρυσης-ἐπίσκ. Πάφου καὶ Τριμυθοῦντος, 64, 169, 170
- «Νέος Ἑλληνομνήμων», 25
- Νεόφυτος
- , μητρ. Ἀδριανουπόλεως, 27
- , μητρ. Παροναξίας, 46, 65, 173
- , ἀρχιεπ. Σίφνου, 172, 173
- , ἡγούμενος, 44, 45, 47, 75, 76
- , ἱερμ. Βένερης, 53, 97
- , ἱερμ. Μάνος, 41, 42
- , μοναχός, Τριαντάφυλλος, 38
- Νήλιου, τοῦ Ἀπόστολος, 128
- Νησίον, 16
- Νικηφόρος
- , μητρ. Φιλιππουπόλεως, 56
- , καθηγ. Προφ. Ἡλιοῦ-ἀγιογρ., 11, 47, 49, 50, 72, 76, 77, 180
- , καθηγ. Δροσᾶς, 167
- , ἱερμ.-πνευματ., 180
- , ἀγιογρ. Κύπριος, 49, 72
- , ἱεροδ., 28, 49
- , παπᾶς, 169
- , μοναχός, Κασάνδρης, 40
- , παπᾶς Φούμης, Κρητικός, 171
- Νικόδημος
- , ἀρχπ. Σίφνου, 174
- , ἱερμ.-οἰκ., Μάτζας, 12, 177, 179
- , ἱερμ. ἐκ Κρήτης, 41
- , ἱερμ. Κρητικός, 42
- , ἱερμ.-παπᾶς, 76
- , ἱεροδιάκονος, 11, 101
- , μοναχός, Χρέος, 41
- , μοναχός, Χρυσῆς, 40
- Νικόλαος, χαρτοφύλαξ, 14
- , δούκας Λοῦχτεμπεργκ, 142
- Νικολάου (παπᾶ), Παναγιώτης, 11
- Νόνικας Σπῦρος, 157
- Νοτάρης Γεώργιος, 180
- Ντακορώνιος Τουλιάνος, 114
- Ντεπάστας Ζ. Γεώργιος, 120
- , Ἰωάννης, 103
- Ντεπάστης Λεονάρδος, 136, 180
- Ντεστουγιάνος Ἰωανν., παπᾶς, 12, 180
- Ντζία, 65
- Ντολφίν, οἰκονόμος, 167
- , Γεώργης, 10, 77
- , Ἰωάννης, ἱερεὺς-πρωτοπ.-καντζιλιέρης, 8, 127, 128, 129, 171
- Ντολφῆς Ἰωάννης, ἱερεὺς, 180
- Ξανθάκης Ἀπόστολος, 117
- Ξανθάκης Ἀπ. Γεώργης, 117
- Ἵθων, βασιλεὺς, 90, 91, 141, 142
- Ἵθωναῖος Ἀπόστολος, 10
- , Γεώργιος, 15
- , Κ. Γεώργιος, 10
- , Ἰωάννης, 10
- , Ν. Ἰωάννης, 15
- Οἰκονόμος Π. Γεώργιος, 18
- «Ὁ Προμηθεύς», ἐφημ., 16
- Ὀρφανός
- , βλ. Ἀνθιμος, ἱερμ.
- , Ἀνθιμος, κολλῆγος, 88
- , Ἀντ. Γεώργης, 10
- , βλ. Ἱερεμίας, ἱερμ.
- Ὀρφανοῦ Ἀντ. Ἀγνή, 44
- Παῖσιος Α', πατρ. ΚΠόλ., 25, 26, 27
- , γέρο, Δεκαβάλας, 173
- Παλαιοκαπᾶ Ζωή, 15
- Παλῆ Φλουρέζα, 12, 50, 79
- Παντάζογλου Εὐαγγ., 152, 153, 154
- Παντάνος Νικολός, παπᾶς, 180
- Παντουζῆς, τμημ/ρχης, 16
- Πανώργιος Νικόλαος, 15
- Πᾶος Μαρίνος, 120
- , Κ. Πέτρος, εἰρηνοδ., 15
- Πάπας τῆς Ρώμης, 64
- Παπᾶς Γ. Νικόλ., 17, 18
- Παρθένιος, πατρ. ΚΠόλ., 175
- , μητρ. Ξάνθης, 172
- , ἱερμ. Χαιρέτης, 155
- , μοναχός πρ. οἴκον., 169

- , ιερμ. 172, 173  
 —, παπᾶς, Μιχαλάκη Προβατάρη, ἐκ Μήλου, 175  
 Πάρος, 16, 39, 74  
 Πασχάλης Π. Δημήτρ., 18  
 Πατέρα Λούκα Θεοδούλη, 44  
 Πατέρας Γ., 14  
 Πάτριος Σπυρίδων, 15  
 Πάτρισσα Σταματούλα, 15  
 Πατολιά Ζαμπέτα, 173  
 Πατραμάνη Μαρία, 157  
 Πάφου ἐπισκοπή, βλ. Νεκτάριος  
 Παχῆ Γεωρ. Μαρία, 10, 49, 77  
 —, Γεωργ. Κατερίνα, 12, 139, 140  
 Πελοποννήσιος Β. Μάρκος, 157  
 Πέραν ΚΠόλεως, 15, 16  
 Περούλης Ἰωάνν., παπᾶς, 125  
 Πετρῆς τοῦ Ἡλιᾶ, 44  
 Πιτζινῆ Μαρία, 172  
 Πιτῆς Φρασές, 16  
 Πιτῆς Φρ. Νικόλαος, 18  
 Ποδενέ Κ. Φλουρέζα, 175  
 Ποδενές, βλ. Ἀρσένιος ιερμ.  
 —, Ἰωάννης, 9  
 —, Κωνσταντῆς, 175  
 Πολέμης Ι. Δημήτριος, 156  
 Πολένης Χ<sup>Η</sup> Μιχαλῆς, 94, 100, 101  
 Πολυδές Ν., 17  
 Πολυχρόνης Γεώργης, 8  
 —, Ν. Ἰωάννης, 9  
 —, Νικόλαος, 8  
 Πόρος, 16, 39  
 Ποτεντάκης  
 —, Ἀναγνώστης, 8, 9, 105, 128  
 —, Ἀπόστολος, πρωτοπ., 111, 179  
 —, Ἀπόστολος, σακελ., 11  
 —, Ἀπόστολος, παπᾶς, 172  
 —, Νικόλαος, ἄρχων Εὐαγγ., 117, 140, 180  
 —, Νικόλαος, ἱερεύς, 10  
 —, Νικόλαος, παπᾶς, 9  
 —, ἄρχων Εὐαγγ., 10, 116, 120, 139, 140  
 —, πρωτοπαπᾶς, 77, 111  
 —, σακελλάριος, 77  
 —, χωρεπίσκοπος, 9, 14  
 Πουλάκης, βλ. Μακάριος  
 Πρακτικός Ἀντών., ἱερεύς, 109  
 Πρατικός, παπᾶς-λογοθ., 9  
 —, Ἀντώνιος, 14  
 —, παπα-Γεωργίου, Γεώργιος, 175  
 —, Νικόλαος, 14  
 Πρεζάνη Ζ. Καλλιόπη, 16  
 —, Γ. Κατερίνα, 8, 128  
 —, Γεωργ. Μηλιά, 15  
 Πρεζάνης Ἰω. Ἀντώνης, 8, 103  
 —, Ι.Α. ὑπογραμ. εἰρηνοδ., 15  
 —, Γεώργης, 8  
 Πριμηκῆρης Ι. Ἀντ., 88, 89  
 Προβελέγγιος Ἀριστομ., 17, 18  
 —, Ἰωάννης, 96, 99  
 —, Χαρίλαος, 17  
 Πρόκος Ἀγγ. Ἀναστάς., 71  
 —, Ἀντώνης, πρόεδρ. Ἐφετῶν, 71  
 —, Βασ. Γιώργος, διδάσκ., 152  
 —, Σταμάτης, 10, 77, 111  
 Προμπονάς Νίκος, 152  
 Προυναῖς Ἀντώνιος, 15  
 Πρωτοδικῶν δικ. Σύρου, 15  
 Πρωτονοτάριος Γεώργιος, 11  
 Ράμφος Σπ. Ἰωάννης, 103, 163  
 Ραφελέτος, βλ. Ἀνθιμος ιερμ.  
 —, βλ. Γαβριήλ, ἡγ.  
 —, βλ. Γαβριήλ, ἱεροδ.  
 —, Ν. Γεώργιος, 8, 75  
 —, Γεωργ. Ἰωάννης, 169, 170  
 —, Π. Ἰωάννης), εἰρην. παρ., 15  
 —, Α. Νικόλαος, 8  
 —, Ν(ικόλαος), 95  
 —, Φραντζέσκος, 131  
 Ραφελιός Γ. Φραζέσκος, 11  
 Ραφελέτος Ν., κλητῆρ πταισμ., 16  
 Ρηγόπουλος Γιάννης, 157  
 Ρίζος Ἰακωβάκης, 32, 69  
 Ροδούση Ἀπ. Μαργαρίτα, 115  
 Ροδούσης Ἀπόστολος, 115  
 —, Ἰωάννης, 113  
 Ρόζα Πετράκη Μοσχοῦ, 170  
 Ρόζας Πετράκης, 58, 62  
 Ροῦσσοι Ἰερώνυμος παπᾶς, 171  
 Ροῦφος Βενιζέλος, 141  
 Ρωμᾶνος Ἰω. Ἀντωνάκης, 8, 9  
 Σαραντινός Ἀναστάς., 98  
 Σάρης, δεσπότης, 120  
 —, Ἀντ. Γεώργης, 119, 120  
 —, Ἀντ. Ἰωάννης, 10, 11  
 Σαρῆς Γεώργης, 83, 84  
 Σαρῆς Γιώργης, 173  
 Σάρδης Σταῦρος, 18  
 Σεραφεῖμ. πρώην Σκύρου, 174, 175  
 —, πρωτοσ. Ἐφέσου, 56, 113, 115  
 Σέργης Γ. Μανόλης, 157  
 Σεργιάνης Ξενοφών, 15  
 Σέριφος, 11, 16, 74, 120  
 Σερίφου κοινότης, 11, 63  
 Σερμαρτῆς, ἱερδ.-πρωτον., 168  
 Σερφιώτης Ἰωαννίκος, 44  
 Σερφιώτης Μιχαλῆς, 133  
 «Σιφναϊκά Νέα», 28  
 «Σίφνος», ἐφημ. 18, 25  
 Σκαρκότου Τομ. Ἀννούσα, 115

Σκατζίκης Ἰωάννης, 84  
Σκορδύλιδες, ἀγιογράφοι, 72  
Σκουταργιώτης Γιάκουμος, 8  
Σκῦρος, 58  
Σκῦφος, βλ. Γαβριήλ ἱερμ.  
Σοφιανός Γιαννιός, 10, 49, 77  
Σουδιανός Μελέτιος, διδάσκ., 19  
Σουμμαρίπας Γάσπαρης, 14  
—, Ἰάκωβος, 14  
—, Στέφανος, 14  
—, Χρυσῆς, 14  
Σπεράντσας Θ. Κων., 152  
—, Νικόλαος (διδάσκ.), 81  
Σπίθας Ἀντ. Θεοδώρης, 14  
Σπόρος Γεώργης, 112  
Σπυρῆς Ἀντώνιος, 89  
Σταυριανός Δημήτρ. 10  
Σταυριανοῦ Ν. Παμπουκιά, 44  
Σταυρίου κοινότης, 63  
Στεριώτης Π., 18  
Στουπᾶς, ὁ, 123  
Στριμίγκη Μαρία, 8, 43, 59, 75  
Συναδινός Νικολοῦ Ἀντώνης, 174  
Σύρου-Τήνου-Ἀνδρου, ἐπισκ., 33  
Σφυρόερας Βλ. Βασίλειος, 36  
Σωτηριάδης Γεώργιος, 18  
Σωτηρίου Α.Γ., 28

Τάντουλος Ἀντών., 152  
Ταπεινός, βλ. Ἰωαννίκιος ἱερμ.  
Ταταράκης Ι.Α., ἐπαρχ. Μήλου, 17  
—, Ἰάκωβος, δήμαρχος Μήλου, 16  
—, Μιχ. Ἰωάννης, 59  
—, Πέτρος, 103  
Τεπάστης Ἀνεγνωστής, 123  
Τεπεράκης Γεώργης, 10, 77  
Τέφης Ἀντώνιος, 89  
Τζαμπουνιέρης Ἰωάν., 14  
Τζερίγου ἢ Τζερίγου Νικ., 8, 103  
Τζοῦκος Δημήτρης, 14  
—, Κωνσταντῖνος, 10  
Τῆνος, 16, 65  
Τομάζου Ἀντώνης, 125  
Τομάζος Γεώργης, 10  
Τόρνοβο, 55  
Τορνόβου μητρ., 55  
Τουλάκης  
—, Ἀναγ. Γεώργιος, πρωτον.-καντζηλιέρης,  
8, 170  
—, Γιαννάκης, 12  
—, Κωνσταντῆς, 64  
Τουλφῆς Ἀντώνης, 14  
Τούρναβα, 40  
Τραγάνης Ζώρξης, 172  
—, Ἰωάννης, παπᾶς, 180  
—, Ἀντ. Νικολός, 9

Τριαντάφυλλος, βλ. Ἰωσήφ  
—, Γεώργης, 9, 12, 172  
—, Ζαννῆς, 10, 77  
—, σακελλάριος, 117  
—, σακελιός, 117  
—, βλ. Νεόφυτος, μον.  
Τριανταφύλλου Γ. Μαρία, 10  
Τριγάρης Ἀντώνιος, 28  
Τρουλίδης Ζαννῆς, 44  
—, σκευοφύλαξ, 44  
Τροῦλλος Ἀντώνιος, 88, 100  
—, Γ. Ἀντώνιος, 101  
—, Ἀντ. Γεώργης, 101  
—, Ἰωάννης, ἱερεὺς, 101  
Τσικνάκης Κώστας, 157  
Τσιλιμπουνίδης, βλ. Φιλόθεος

Ἵδρα, 16, 39

Φαδέλος, βλ. Ἰωσήφ  
Φασόλης Ἀπόστολος, 89  
—, Ἀ. Γεώργης, 89  
Φεδέλες Μιχελάκης, 167, 170  
Φιδέλες Γεώργης, 8  
Φιλαδελφεὺς Ἀλέξ., 18  
Φιλάρετος, ἀρχπ. Σίφνου, 106  
Φιλάρετος, βλ. Βιτάλης  
Φιλελευθέρων, συνδυασμός, 17  
Φιλικός Ἰω. Ζαννῆς, 65  
-φιλιπάκης, βλ. Ἀθανάσιος  
—, Ἰωάννης, 100  
—, Μάνος, 70  
Φίλιππος, ἱερεὺς, 49  
—, μον. Μοστράτος, ἐξ Ἀντιπάρου, 171  
Φιλιπούπολις, 40, 41, 56  
Φιλόθεος, μητρ. Βάρνης, 55  
—, ἀρχπ. Ἀνδρου, 173, 174  
—, ἱερμ., 42, 50, 78  
—, ἱερμ. Τσιλιμπουνίδης, 39  
—, διακ. Κουλούρης, 174  
Φορτσάρης, βλ. Μελέτιος  
Φούμης, βλ. Νικηφόρος  
Φουρνιστοῦ Κατερίνα, 44  
Φραγκούλη Ἀπ. Μαργαρ., 117  
—, Γ. Μαρία, 10, 77  
—, Μηλιά, 118  
Φραγκούλης Ἀπόστολος, 117  
—, Ἀπ. Γιαννάκος, 112  
—, Ἰω. Γιωργάκης, 9, 49  
—, Ἀπ. Ἰωάννης, 9  
Φραζεσκάκης Ἀντώνης, 109  
Φραζέσκος Ἀντώνης, 110  
Φρέρη Ν., τυπολιθογρ., 18  
Φρουδίτης Πετρῆς, 126

Χαδός Ἰωάννης, 140  
Χαιρέτης, βλ. Παρθένιος  
Χάλακας Ἰωάννης, 125  
Χαλεπῆς Γιαννάκης, ἀφέντης, 175  
Χάλκη, 41, 42  
Χαλκιάς Ἀπόστολος, 101  
Χαλκιοπούλου, βλ. Γερμανός  
Χαλκιοπούλου Κων., ἱερεὺς-ἀγιογρ., 121, 123, 124  
Χαραμαντᾶς Δρ. Γεώργ., 157  
Χαρίτων, ἱερμ., 14, 172  
Χαρίτων, παπᾶς, 174  
Χαρχάλη Μαρία, 120  
—, Ἄντ. Φλουρέζα, 119  
Χαρχάλης Ἀντώνιος, 11, 14  
Χαρχάλης Ἰω. Ἀντών., 12  
Χατζηδάκης Ἰωσήφ, 17, 18  
Χιονίδης Χ. Γιώργος, 157  
Χρέος, βλ. Νικόδημος  
Χρουσῆς Ἀντώνης, 174  
Χρυσόγελος Γεώργιος, 66, 87  
Χρυσόγελος Νικόλαος, 11, 36, 60, 61, 104  
Χωραφᾶς Ν. Ἀντώνιος, 18  
Χωρικός, βλ. Γαβριήλ, ἱερμ.  
—, βλ. Γεράσιμος, ἐπίσκ. Ἄρκαδ.

Ψαυῆς Ν., 98  
Ψυλιάκος Γεώργιος, 15  
Ψυλιάκος Ἰωάννης, 15  
Ψύλου Γιάννης, 44  
—, Ἰωάννης, 175  
Ψυχούλης, βλ. Ἱερεμίας ἡγ.

## II. ΜΟΝΩΝ, ΝΑΩΝ

Ἅγια Ἁγίων, 40, 69  
Ἅγιοι Τεσσαράκοντα Νάξου, 157  
Ἅγιος Ἀθανάσιος Ἀπολλωνίας, 49  
—, Φυρόγια, 40, 61, 68, 69, 80, 81, 88  
—, καὶ Παναγία Ἀρτεμῶνος, 171  
Ἅγιος Ἀρτέμιος, μετόχι Σιμόπετρας, 36, 38, 53, 130  
Ἅγιος Γεώργιος  
—, στίς Βαλανιές, 116  
—, τοῦ Βάρβαρου, 125  
—, Ἐξαμπέλων, 113, 116  
—, Πεταλιοῦ, 113  
—, στό Πλακωτό, 135  
Ἅγιος Ἡλίας Καταβατῆς, 74  
—, στοῦ Κοντοῦ, 107  
Ἅγιος Ἰωάννης  
—, Θεολόγος Πάτμου, 163, 175, 176  
—, στά Κλοκλά, 111  
—, στοῦ Κοκλιοῦ, 109  
—, στό Σκαλωτό, 111

Ἅγιος Κωνσταντῖνος  
—, Ἀρτεμῶνος, 50, 78, 123, 126, 127, 129  
—, Κάμπου Τήνου, 50  
—, τοῦ Ραχαρβάλη, 118  
—, τοῦ Φάρου, 120  
—, στό Φοινικίδι, 138  
Ἅγιος Νικόλαος, 131  
—, τῆς Πηγῆς, τοῦ Ραφελέτου, 130-131  
Ἅγιος Σπυρίδων, 135  
Ἅγιος Σώζων Ἀπολλων., 43  
Ἅγίου Τάφου, μετόχι, 33, 113, 118

Βερνίκου, ἐκκλησία, 134

Γερανοφόρα ἢ Οὐρανοφόρα, 50, 107, 111, 119

Ἐλεήμονας, 49

Καπνικαρέα, 28  
Κοίμηση Θεοτόκου Κάστρου τῆς Μήλου, 47

Λειμῶνος Λέσβου, μονή, 55  
(Ἐ)Λεούσα Κάστρου, 113, 173  
Λογγοβάρδα Πάρου, μονή, 39

Ξηροποτάμου, μονή Ἁγ. Ὄρους, 157

Παναγία τῆς Ἄμμου, 50  
—, Γουρνιά, 134  
—, Ἐξαμπέλων, 49  
—, Κάστρου, 126  
—, Κόγχη, 49  
—, Κυτριάνη, 44  
—, Μπαροῦ, 49  
—, Παντάνασσα Κάστρου, 105

Σίμωνος Πέτρας μονή, 130  
Σταυρός Ἀπολλωνίας, 49  
—, Ἀφέντης, παπᾶ Ἄντ. Θωμᾶ, 128  
—, τοῦ Λόγγου, 74  
—, τοῦ Τζηριάκη ἢ Τζηριάκη ἢ Τζηριγάκη, 107, 111, 140  
—, Τίμιος τοῦ Μανωλάκη, 79,  
Σωτήρα, 70

Ταξιάρχης Σερίφου, μονή, 27, 125, 135, 138  
—, Σκάφης, 67

Φυτεία, μονή, 40, 52, 90

Χριστός, παπα-Ἀντωνάκη Ἀλμπέρτη, 107, 120  
—, παπά-Ἀποστ. Ἀλμπέρτη, 111  
—, πρώην πρμικήρου, 119, 120  
—, Σωτήρας παπά-Ντολφῆ, 130-131  
—, στά Ἐξάμπελα, 120  
—, καὶ Ἁγ. Παντελεήμων, 120

### III. ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ

- Ἄβρα, στ', 128  
Ἄγδινιά, 138  
Ἄγδονησία, 138  
Ἄγδονιάς, 138  
Ἄγια Ἄννα, 123  
Ἄγια Καλή, 61, 80  
Ἄγια Τριάδα Μογκοῦ, 135, 136  
Ἄγιος Ἀθανάσιος, 107  
Ἄγιος Ἀνδρέας, 8, 14, 59, 75, 107, 111, 120  
Ἄγιος Ἀρτέμιος, 129  
Ἄγιος Βασίλειος, 116  
Ἄγιος Θεολόγος, 14, 50, 113  
Ἄγιος Ἰωάννης Φάρου, 14  
Ἄγιος Κωνσταντῖνος, 113, 116, 118  
Ἄγιος Λάζαρος, 109  
Ἄγιος Μηνᾶς, 116, 118  
Ἄγιος Πέτρος, 52, 90  
Ἄγιος Πολύκαρπος, 107  
Ἄγιους, στούς, 130  
Ἄϊ-Θολός, 114  
Ἄμμουδάρες, 109, 171  
Ἄμπελάκια, 15  
Ἄνεμορδίλι, 10, 120  
Ἄνεραῖδα, 140  
Ἄποκοφθό, 14, 113  
Ἄπολλωνία, 52  
Ἄρτεμών, 17, 111  
Ἄφεντικά, 14
- Βαθύ, 8, 9, 10, 12, 16, 59, 77, 107, 125, 128, 140  
Βαλανιές, 116  
Βανγέλου, στοῦ, 9  
Βίγλα, 15  
Βιγλάκι, 59, 74  
Βορεινά, 114  
Βορεινή, 112, 116  
Βουγγοῦ, στη, 83  
Βουνί, 59, 74
- Γεναργιά, 111  
Γκολυμπάδα ἢ Κόλυμπο, 130  
Γουρνιά, 125
- Δύο Ποτάμια, 171
- Ἐξάμπελα, 15, 16, 89, 91, 120
- Θεκλιά, 114  
Θῶλος, 14, 116, 129, 130, 174
- Κακογλίτζη, 129  
Καλαμάκι, 173  
Καλαμίτζι, 107
- Καμάρες, 9, 107  
Καμινάκια, 129, 130  
Καμινακιοῦ τ' Αὐλάκι, 130  
Καμίνι, 130  
Κάστρο, 33  
Καταβατή, 9, 15, 40, 52, 98, 111, 120  
Κοκλιοῦ, στοῦ, 109  
Κοντοῦ, 107, 109, 134, 140, 169  
Κοπανᾶ, στοῦ, 14  
Κοπριανά, 9, 76, 107, 139  
Κορακιά, 116  
Κοσκινα, στοῦ, 10  
Κουμπίτζι, στοῦ, 113  
Κουρτζοῦδι, 58, 105, 107, 128  
Κυτριάνη, 43, 72
- Λαγκάδα, 138  
Λαγκαδάκια, 111, 134  
Λευκίδια, 15  
Λιβαδίκια, 125  
Λίμνες, 138  
Λόγγος, 74  
Λοῦρος, 129, 130, 133  
Λούρους, στούς, 8, 107, 111
- Μαγεργειό, 118  
Μαῦρο Βουνί, 128  
Μερσίνη, 108  
Μερσινιά, 107, 113  
Με(ι)σοβούνη, 128, 129  
Μογκοῦ, 10, 105, 113, 135, 136  
Μπαρικού, στοῦ, 9, 107  
Μύλος τοῦ Μπρόντζα, 52, 89, 90, 91
- Νάπος, 116  
Νεραῖδα, 8
- Ξάμπελα, 11
- Παλαιά Ἐγκαιρειά, 59, 74, 128  
Παλαμάρι, 105  
Παπαφώτη, οἰκισμός, 111  
Πέραμα, 174  
Πέρα Πετάλι, 113  
Πήγαδος, 116  
Πηγγή, 130  
Πλακιά, 107, 130  
Πλακωτό, 10, 113, 116  
Πλατεία, 15  
Πλατεία Ράχη, 107, 108, 128, 140  
Πιατιάλος, 84, 118  
Πλατύς Γιαλός, 50, 61, 76, 80, 81, 85, 113, 131, 170  
Πλεκτή, 105  
Ποθητό, στό, 120  
Ποθητοῦ, στοῦ, 171

Πούντα, 15

Ραχαρβάλη, 118  
Ράχη, 8, 9, 108

Σκαλωτό, 108, 109  
Σκάφη, 8, 61, 67, 80  
Σκλαβοχωριό, 133  
Σκοτεινό, 12, 171  
Σκριβᾶ, στοῦ, 111  
Σταυρί, 70, 120, 130, 169  
Σταυρός τοῦ Λόγγου, 58  
Συκίδι, 128

Τραγοπόδι, 119  
Τρανά Βουνιά, 109  
Τρεβλοῦ, στοῦ, 113

Τρούλλος, 118

Φάρος, 15, 114  
Φάρος Θεκλειά, 118  
Φεκλειά, στοῦ, 113, 114  
Φίδα, 130  
Φιδιώνας, 130  
Φιδοπό, 130  
Φλάμπουρο, 59, 74  
Φοιδί, 129  
Φρούδια, 110  
Φρούδια Ἀφεντάκη, 109

Χαλακιά, 10, 116  
Χερρόνησος, 109, 130  
Χοχλακοπόν, 169

**ΣΙΜΟΥ ΜΙΑΤ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ**

## **ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ**

**ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ  
ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ  
ΑΘΗΝΑΙ 1990 ΣΕΛΙΔΕΣ 430**

**Ἀποστέλλεται ταχυδρομικῶς ἀντί Δρχ. 3.500**

## **ΣΙΦΝΙΑΚΑ**

**ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ  
ΕΤΟΣ Α΄ (1991) – ΤΟΜΟΣ Ι΄**

**Δρχ. 2.000**



